

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещены в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 638/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 557/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

работы по содержанию автомобильных дорог (именный ремонт дорожного покрытия) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (наименование Straßen)

работы по содержанию автомобильных дорог (именный ремонт дорожного покрытия) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (наименование Straßen)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

именный ремонт дорожного покрытия  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ региональным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 3 квартал 2023г.

Сметная стоимость  
в млн. числе  
строительных работ 701,36723 тыс. руб.  
монтажных работ 605,28678 тыс. руб.  
оборудования 0,00 тыс. руб.  
прочих затрат 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 12,26 тыс. руб.  
Средства на оплату труда мастеров 22,23 тыс. руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 33,37 чел.-ч.  
Нормативные затраты труда мастеров 46,48 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество							Сметная стоимость, руб.							
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен							
<b>Раздел 1. Ул. Колхозная</b>																		
1	ГЭСНр8-02-04-22	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по прочности 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, повальными картами площадью свыше 150 до 250 м <sup>2</sup> , толщина слоя: до 5 см	100 м <sup>2</sup>	5,6														
													18 931,16	106 014,49				
2	02-1С-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилей-самосвалов грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	т	55,44										178,48	9 894,93			
														178,48	9 894,93			
Всего по позиции														178,48	9 894,93			
3	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,188										1 684,82	283,05			
Всего по позиции														1 684,82	283,05			
4	ФЭСЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,173										23 188,21	0,92			
Всего по позиции														23 188,21	0,92			
Итого														21 333,15	3 690,43			



УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель главы администрации - начальник Департамента городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым  
Кимина И.В.  
2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							21 333,12		3 690,63
5	ГЭСНпр8-02-002-01	Устройство вынуждающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладочного асфальтобетона	100 т			0,173					18 028,80
		Всего по позиции							104 201,16		73 536,69
6	ФЭСЦ4.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т			17,473		3 478,17	1,21		73 536,69
		Всего по позиции							4 208,59		73 536,69
7	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,56					4 686,51
		Всего по позиции							165 354,82		92 598,70
8	ФЭСЦ4.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т			54,1		3 622,62	1,21		237 140,32
		Всего по позиции							4 383,37		237 140,32
9	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2			0,56					4 686,51
		Всего по позиции							8 368,77		59 394,66
10	ФЭСЦ4.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т			13,55		3 622,62	1,21		59 394,66
		Всего по позиции							4 383,37		59 394,66
		Итого по смете:									536 081,84
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									12 296,57
		Оплата труда рабочих									108 228,39
		Эксплуатация машин									22 232,55
		Оплата труда машинистов (Стм)									383 469,40
		Материалы									9 894,93
		Перевозка									605 266,78
		Строительные работы									595 371,85
		Строительные работы в том числе:									12 256,57
		оплата труда									108 228,39
		эксплуатация машин и механизмов									22 232,55
		оплата труда машинистов (Стм)									383 469,40
		материалы									40 716,39
		накладные расходы									28 468,55
		сметная прибыль									9 894,93
		Перевозка									34 489,12
		Итого ФОТ (справочно)									40 716,39
		Итого накладные расходы (справочно)									28 468,55
		Итого сметная прибыль (справочно)									96 100,45
		Компенсация НДС при УСН (МАТ-СМ-ЗПМ)-НП=0,172-СТ=0,19*0,2									701 367,23
		ВСЕГО по смете									701 367,23

Составил: Начальник дорожной службы МУП "Экспрад"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.Н.Митников

Проверил: Начальник отдела организации работы транспорта департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.П.Серединый