

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту
зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»

ИКЗ 263911008715291100100100340014291244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»
4	Срок выполнения работ	15.11.2026
5	Начальная (максимальная) цена контракта	2 754 970,33 (Два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 33 копейки
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к	0,5 % от цены контракта <i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i>

№ п/п	Наименование	Информация
	обеспечению	
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 15.06.2026 с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5 Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес ughe@evp.rk.gov.ru. Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом: - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. Перечень документов: 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов 8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе 9. Свидетельство ИНН 10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме, с обязательным указанием налоговой ставки НДС. 12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика. <i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем. Копии документов должны быть заверены подписью</i>

№ п/п	Наименование	Информация
		<i>руководителя и печатью организации.</i> <i>** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ

ИКЗ: _____

г. Евпатория

« _____ » _____ 2026

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Посидайло Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от _____ № _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **Работы благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»** (далее - работы).

1.2. Состав и объем работ приведены в техническом задании (приложение № 1 к Контракту) и локального сметного расчета - ОКПД2 42.91.20.290 (приложение № 2 к Контракту), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2 Общая цена Контракта составляет _____, условия НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Аванс не предусмотрен.

2.4. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 либо первичного учетного документа, отвечающего требованиям законодательства о бухгалтерском учете (далее – УПД), на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.5. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню

прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.6. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.6.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 031006430000000017500

л/с 04753253130

к/с 401028106453700000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.7. Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.8. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0503 2200020030 244).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

- 3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
- 3.4.7. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 12 месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом.
- 3.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
- 3.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
- 3.4.10. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию о представителе, ответственном за получение заявок.
- 3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

- 4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.
- 4.2. Срок выполнения работ: 15.11.2026 (включительно).

5. Привлечение субподрядчиков

- 5.1. Общий объем выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств в совокупном стоимостном выражении составляет не более 70% от цены Контракта.

6. Порядок сдачи и приемки работ

- 6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в течение пяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, установленного в п. 6.2. Контракта.
- 6.2. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет пакет отчетной документации:
- акт приемки выполненных работ (КС-2);
 - справка стоимости выполненных работ (КС-3);
 - счет на оплату либо УПД;
 - ведомость работ при необходимости.
- 6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ, установленным настоящим Контрактом.
- 6.4. Заказчик подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ в течении 10 рабочих дней.
- 6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.
- 6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
- 6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.
- 6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
- 6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует документ о приемке и передает Заказчику на подписание с сопроводительным письмом.

6.10. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика либо формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств

7.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 0,5 (ноль целых пять десятых) процента цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей 00 копеек.

Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 7.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;

3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

7.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК по Республике Крым
г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: //информация об ИКЗ// обеспечение исполнения контракта от _____ №_____,
обеспечение гарантийных обязательств по контракту от _____ №_____.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

7.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.7, 11.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.).

7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.16. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.17. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.18. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

- или

- предписание контрольно-надзорных органов;

- или

- претензия Заказчика.

8.19. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.20. Подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.21. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.22. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.3. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 01.12.2026, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.

12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (Приложение №1);
- Локальный сметный расчет (Приложение №2).

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ/услуг, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.10. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.11. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.12. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.13. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Департамент городского хозяйства

администрации города Евпатории

Республики Крым

297403, Республика Крым, г.Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК

по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента городского хозяйства

администрации города

Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/

М.П.

Техническое задание

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»

1. Заказчик	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.
2. Место выполняемых работ	Российская Федерация, территория общего пользования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: 1. Сквер Театральный 2. Сквер Кирова 3. Дувановская улица 4. Сквер Коммунаров 5. Сквер Ашик Умера 6. Библиотека им. Пушкина 7. Сквер им. Соколова 8. Сквер им. Н.В. Гоголя 9. Сквер Материнства 10. Доска почета города 11. Сквер Октябрьский 12. Сквер Афганцев 13. Сквер памяти героев Чернобыля 14. Аллея в парке Фрунзе 15. Парк Франко 16. Площадь Фестивальная 17. Сквер Некрасова
3. Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
4. Перечень выполняемых работ.	Согласно локально-сметному расчету (Приложение 2), но не ограничиваясь указанным в пределах цены Контракта:
5. Объемы выполняемых работ	Согласно локально-сметному расчету (Приложение 2), но не ограничиваясь указанным и Спецификации (приложение к Техническому заданию)
6. Требования к выполняемым работам и нормативно-правовые акты, ГОСТы.	1. СП 82.13330.2016 от 16.12.2016 применяется с 17.06.2017 взамен СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», 2. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 3. ГОСТ ISO 9261-2016, 4. Приказ Минстроя РФ от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»; 5. Приказ от 15 декабря 1999 г. N 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.1988 г.,

	ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.1989 г, ГОСТ 26869-86, 6. Приложение к решению Евпаторийского городского совета от 16.03.2026 № 3-26/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым», 7. Техническая документация производителей оборудования, предполагающая следующие виды работ: очистку труб, продувку системы, ревизию форсунок по секторам и прокладок на фланцевых соединениях, ревизию автоматики управления, монтаж и при необходимости демонтаж контролеров управления, очистку фильтров, форсунок системы, монтаж, а в дальнейшем и демонтаж насосов (при наличии), ревизию и управление режимами работы полива, ревизию работоспособности изливов и других устройств системы, монтаж и при необходимости демонтаж клапанов отсекающих, пусконаладочные работы, а в дальнейшем слив и промывка системы, наполнение системы, при необходимости осмотр, слив и промывка системы, расконсервация, контрольный запуск и консервация системы. 8. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, декларации, паспорта производителя и/или иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.
Техническая	Работы должны быть выполнены в установленный срок. Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с утвержденным локально-сметным расчетом. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся

	Заказчиком путём изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки, но не более чем 48 часов. Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра. Работа считается ненадлежащей оказанной, в случае отступления Подрядчиком хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем Техническом задании.
8. Требования по объёму гарантийных обязательств.	Подрядчиком должно быть обеспечено высокое качество выполнения работ, в соответствии с требованиями действующих документов, регламентирующих качество выполняемых работ и настоящего технического задания. В случае повреждения зеленых насаждений и элементов благоустройства при проведении работ, восстановление производится силами подрядной организации за счет собственных средств.

Заказчик

Подрядчик

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	ОКПД2	Кол-во	Цена, за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»	усл. ед.	42.91.20.290	1		

Заказчик

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города Евпатории
Республики Крым

_____/О.В Посидайло/
М.П.

Подрядчик:

к муниципальному контракту от

СОГЛАСОВАНО:

Начальник депарамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым

УТВЕРЖДАЮ:

О.В. Посидайло

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-05-2026

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 17 скверах города в 2026 году»
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2026г.

Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

Сметная стоимость	2 754,97 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 990,82 тыс.руб.
монтажных работ	267,35 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	649,11 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	73,02 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	971,96 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	97,30 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Сквер Театральный									
Консервация									
1	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	5	1	5			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3	кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,98			6 637,52
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,28	0,7	7,98	831,77		6 637,52
	4 М								
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							0,00
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	6 637,52
		ФОТ							132,75
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			6 637,52
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			5 973,77
		Всего по позиции							3 053,26
2	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,05	1	0,05	3 159,46		15 797,30
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3425			1 168,46
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		2,3425	498,81		1 168,46
	2 ЭМ								
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0185			1,01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0185	54,86		9,23
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0185	498,81		1,01
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0755			9,23
		Итого прямые затраты							1 178,70
		ФОТ							1 177,69
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 024,59
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			518,18
		Всего по позиции							
3	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01	54 429,40		2 721,47
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0891			40,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		67,10
									40,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
4	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,5	1	0,5			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,725			5 426,89
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		7,725	702,51		5 426,89
	2 ЭМ								2 549,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,25			941,36
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,25	2 039,36		2 549,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,25	753,09		941,36
	4 М								17,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,455	37,55		17,09
		Итого прямые затраты							8 934,54
		ФОТ							6 368,25
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			7 450,85
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			4 712,51
		Всего по позиции					42 195,80		21 097,90
5	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,5	1	0,5			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5145			256,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,5145	498,81		256,64
	2 ЭМ								10,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015			8,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,015	700,48		10,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,015	561,69		8,43
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
		Итого прямые затраты							275,58
		ФОТ							265,07
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			275,67
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			159,04
		Всего по позиции					1 420,58		710,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,1	1	0,1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,2			5 797,90
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		11,2			5 797,90
		2 ЭМ					517,67		7,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01			5,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,01	700,48		7,00
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,01	561,69		5,62
		4 М							1 460,89
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,01	25 365,27		253,65
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,0072	167 671,71		1 207,24
Н		08.3.05.02 Сталь листовая	т	0,094		0,0094			
		Итого прямые затраты							7 271,41
		ФОТ							5 803,52
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			5 977,63
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			3 017,83
		Всего по позиции					162 668,70		16 266,87
Обслуживание									
7	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,5	1	0,5			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,945			1 055,80
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		1,945	542,83		1 055,80
		2 ЭМ							66,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,095			53,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,095	700,48		66,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,095	561,69		53,36
		4 М							6,98
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,127	54,99		6,98
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		49,25			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							1 182,69
		ФОТ							1 109,16
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 142,43
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			798,60
		Всего по позиции					6 247,44		3 123,72
8	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	50	1	50	87,55		4 377,50
		Всего по позиции							4 377,50
9	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
10	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				30,9		21 707,56
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45			30,9	702,51	21 707,56
		2 ЭМ							10 196,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5			3 765,45
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		5	2 039,36		10 196,80
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		5	753,09		3 765,45
		4 М							68,34
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		1,82	37,55		68,34
		Итого прямые затраты							35 738,15
		ФОТ							25 473,01
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			29 803,42
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			18 850,03
		Всего по позиции					42 195,80		84 391,60
Расконсервация									
Обслуживание									
Консервация									
		Итого по разделу 1 Сквер театральный :							66 487,78
		Всего прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							42 583,87
		Оплата труда рабочих							12 912,05
		Эксплуатация машин							4 917,65
		Оплата труда машинистов (ОТм)							6 074,21
		Материалы							132 689,35
		Строительные работы							
		в том числе:							35 413,25
		оплата труда							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин и механизмов							
		оплата труда машинистов (Отм)							12 831,07
		материалы							4 783,45
		накладные расходы							5 930,80
		сметная прибыль							45 674,59
		Монтажные работы							28 056,19
		в том числе:							17 770,72
		оплата труда							
		эксплуатация машин и механизмов							7 170,62
		оплата труда машинистов (Отм)							80,98
		материалы							134,20
		накладные расходы							143,41
		сметная прибыль							6 787,87
		Всего ФОТ (справочно)							3 453,64
		Всего накладные расходы (справочно)							47 501,52
		Всего сметная прибыль (справочно)							52 462,46
		Всего по разделу 1 Сквер театральный							31 509,83
		справочно:							150 460,07
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
		Затраты труда рабочих							4 377,50
		Затраты труда машинистов					63,275		
Раздел 2. Сквер Кирова							6,5667		
Консервация									
11	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	5	1	5			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч						
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч			7,98			6 637,52
		4 М	чел.-ч	2,28	0,7	7,98	831,77		6 637,52
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							0,00
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	6 637,52
		ФОТ							132,75
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			6 637,52
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			5 973,77
		Всего по позиции							3 053,26
12	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,05	1	0,05		3 159,46	15 797,30
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч						
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			2,3425			1 168,46
		2 ЭМ	чел.-ч	46,85		2,3425	498,81		1 168,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч						1,01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0185			9,23
						0,0185	54,86		1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0185	498,81		9,23
		999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0755			
		Итого прямые затраты							1 178,70
		ФОТ							1 177,69
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 024,59
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			518,18
		Всего по позиции					54 429,40		2 721,47
13	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
		ФОТ	%	2		2			5,33
13.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы							333,65
		ФОТ							407,05
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			200,19
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
14	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,5	1	0,5			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,725			5 426,89
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		7,725	702,51		5 426,89
		2 ЭМ							2 549,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,25			941,36
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,25	2 039,36		2 549,20
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,25	753,09		941,36
		4 М							17,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,455	37,55		17,09
		Итого прямые затраты							8 934,54
		ФОТ							6 368,25
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			7 450,85
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			4 712,51
		Всего по позиции					42 195,80		21 097,90
15	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,5	1	0,5			
	571/нр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,5145			256,64
		2 ЭМ	чел.-ч	3,43	0,3	0,5145	498,81		256,64
		ОТм(ЗТм)							10,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,015			8,43
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,1	0,3	0,015	700,48		10,51
		4 М	чел.-ч	0,1	0,3	0,015	561,69		8,43
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
		Итого прямые затраты							0,00
		ФОТ							275,58
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			265,07
									275,67
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			159,04
		Всего по позиции							
16	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,1	1	0,1	1 420,58		710,29
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч						
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		11,2			5 797,90
		2 ЭМ				11,2	517,67		5 797,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01			7,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,01			5,62
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,01	700,48		7,00
		4 М				0,01	561,69		5,62
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,01	25 365,27		1 460,89
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,0072	167 671,71		253,65
		08.3.05.02 Сталь листовая	т	0,094		0,0094			1 207,24
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							7 271,41
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			5 803,52
									5 977,63
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			3 017,83
		Всего по позиции							
Обслуживание							162 668,70		16 266,87
17	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,3	1	0,3			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч						
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			1,167			633,48
		2 ЭМ		3,89		1,167	542,83		633,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,057			39,93
									32,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			маш.-ч	0,19		0,057	700,48		39,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,19		0,057	561,69		32,02
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4							4,19
		4 М	м3	0,254		0,0762	54,99		4,19
		01.7.03.01-0001 Вода	шт	0		0			
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	м	98,5		29,55			
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	шт	0		0			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ							709,62
		Итого прямые затраты							665,50
		ФОТ	%	103		103			685,47
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			479,16
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения					6 247,50		1 874,25
		Всего по позиции	м	30	1	30	87,55		2 626,50
18	ТЦ 24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм							2 626,50
		Всего по позиции							
19	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
		ФОТ	%	2		2			5,33
19.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы							333,65
		ФОТ	%	122		122			407,05
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях					98 671,00		986,71
		Всего по позиции	100 м	2	1	2			
20	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	чел.-ч			30,9			21 707,56
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	15,45		30,9	702,51		21 707,56
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4							10 196,80
		2 ЭМ	чел.-ч			5			3 765,45
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	2,5		5	2 039,36		10 196,80
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	чел.-ч	2,5		5	753,09		3 765,45
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4							68,34
		4 М	м3	0,91		1,82	37,55		68,34
		01.7.03.01-0001 Вода							35 738,15
		Итого прямые затраты							25 473,01
		ФОТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			29 803,42
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			18 850,03
		Всего по позиции							
		Итого по разделу 2 Сквер Кирова :					42 195,80		84 391,60
		Всего прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							64 263,71
		Оплата труда рабочих							
		Эксплуатация машин							42 161,55
		Оплата труда машинистов (Отм)							12 885,43
		Материалы							4 896,31
		Строительные работы							4 320,42
		в том числе:							129 688,88
		оплата труда							
		эксплуатация машин и механизмов							34 990,93
		оплата труда машинистов (Отм)							12 804,45
		материалы							4 762,11
		накладные расходы							4 177,01
		сметная прибыль							45 217,63
		Монтажные работы							27 736,75
		в том числе:							17 770,72
		оплата труда							
		эксплуатация машин и механизмов							7 170,62
		оплата труда машинистов (Отм)							80,98
		материалы							134,20
		накладные расходы							143,41
		сметная прибыль							6 787,87
		Всего ФОТ (справочно)							3 453,64
		Всего накладные расходы (справочно)							47 057,86
		Всего сметная прибыль (справочно)							52 005,50
		Всего по разделу 2 Сквер Кирова							31 190,39
		справочно:							147 459,60
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
		Затраты труда рабочих							2 626,50
		Затраты труда машинистов				62,497			
						6,5287			
Раздел 3. ул.Дувановская									
Консервация									
21	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	2	1	2			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,192			2 655,01
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	2,28	0,7	3,192	831,77		2 655,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты						0,7	2 655,01
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			53,10
		ФОТ							2 655,01
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2 389,51
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 221,30
		Всего по позиции						3 159,46	6 318,92
22	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,02	1	0,02			467,38
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,937			467,38
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		0,937	498,81		0,41
		2 ЭМ							3,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0074			0,41
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0074	54,86		3,69
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0074	498,81		0,41
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0302			471,48
		Итого прямые затраты							471,07
		ФОТ							409,83
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			207,27
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			
		Всего по позиции						54 429,00	1 088,58
23	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		40,49
		2 ЭМ							67,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			40,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		67,10
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		374,14
		Итого прямые затраты							5,33
23.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			333,65
		ФОТ							407,05
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			200,19
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			
		Всего по позиции						98 671,00	986,71
24	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,2	1	0,2			2 170,76
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,09			2 170,76
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		3,09	702,51		1 019,68
		2 ЭМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)							
	91.10.01-001	Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	чел.-ч			0,5			376,55
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	2,5		0,5	2 039,36		1 019,68
	4 М		чел.-ч	2,5		0,5	753,09		376,55
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,182	37,55		6,83
		Итого прямые затраты							6,83
		ФОТ							3 573,82
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			2 547,31
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			2 980,35
		Всего по позиции							1 885,01
25	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,2	1	0,2	42 195,90		8 439,18
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,2058			102,66
	2 ЭМ		чел.-ч	3,43	0,3	0,2058	498,81		102,66
		ОТм(ЗТм)							4,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,006			3,37
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,1	0,3	0,006	700,48		4,20
	4 М		чел.-ч	0,1	0,3	0,006	561,69		3,37
	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
		Итого прямые затраты							0,00
		ФОТ							110,23
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			106,03
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			110,27
		Всего по позиции							63,62
26	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,04	1	0,04	1 420,60		284,12
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,48			2 319,16
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		4,48	517,67		2 319,16
	2 ЭМ								2,80
		ОТм(ЗТм)							2,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,004			2,80
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,1		0,004	700,48		2,25
	4 М		чел.-ч	0,1		0,004	561,69		2,25
	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,004	25 365,27		584,35
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00288	167 671,71		101,46
	08.3.05.02	Сталь листовая	т	0,094		0,00376			482,89

Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							2 908,56
		ФОТ							2 321,41
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			2 391,05
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 207,13
							162 668,50		6 506,74
		Всего по позиции							
Обслуживание									
27	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,2	1	0,2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,778			422,32
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		0,778	542,83		422,32
		2 ЭМ				0,038			21,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,038	700,48		26,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,038	561,69		21,34
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19					2,79
		4 М				0,0508	54,99		2,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,254					
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
П,Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		19,7			
Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
П,Н		Итого прямые затраты							473,07
		ФОТ							443,66
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			456,97
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			319,44
							6 247,40		1 249,48
		Всего по позиции					87,55		1 751,00
28	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	20	1	20			1 751,00
		Всего по позиции							
29	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ				0,0891			40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891	454,48		67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891			40,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
		ФОТ	%	2		2			5,33
29.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы							333,65
		ФОТ	%	122		122			407,05
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
30	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,8	1	0,8	98 671,00		986,71
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч			12,36			8 683,02
	2 ЭМ		чел.-ч	15,45		12,36	702,51		8 683,02
	ОТм(ЗТм)								4 078,72
	91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч		чел.-ч			2			1 506,18
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	2,5		2	2 039,36		4 078,72
	4 М		чел.-ч	2,5		2	753,09		1 506,18
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,91					27,34
	Итого прямые затраты					0,728	37,55		27,34
	ФОТ								14 295,26
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			10 189,20
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74			11 921,36
	Всего по позиции								7 540,01
	Итого по разделу 3 ул.Дувановская :						42 195,79		33 756,63
	Всего прямые затраты (справочно)								
	в том числе:								27 050,47
	Оплата труда рабочих								
	Эксплуатация машин								17 353,41
	Оплата труда машинистов (Отм)								5 213,41
	Материалы								2 047,58
	Строительные работы								2 436,07
	в том числе:								53 075,73
	оплата труда								
	эксплуатация машин и механизмов								14 165,30
	оплата труда машинистов (Отм)								5 132,43
	материалы								1 913,38
	накладные расходы								2 372,31
	сметная прибыль								18 269,83
	Монтажные работы								11 222,48
	в том числе:								8 292,34
	оплата труда								
	эксплуатация машин и механизмов								3 188,11
	оплата труда машинистов (Отм)								80,98
	материалы								134,20
	накладные расходы								63,76
	сметная прибыль								3 203,61
	Всего ФОТ (справочно)								1 621,68
	Всего накладные расходы (справочно)								19 400,99
									21 473,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего сметная прибыль (справочно)							12 844,16
		Всего по разделу 3 ул.Дувановская							61 368,07
		справочно:							1 751,00
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				25,7108			
		Затраты труда рабочих				2,7336			
		Затраты труда машинистов							
Раздел 4. Сквер Коммунаров									
Консервация									
31	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	1	1	1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,596			1 327,50
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	2,28	0,7	1,596	831,77		1 327,50
	4 М								0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты						0,7	1 327,50
31.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			26,55
	ФОТ					90			1 327,50
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		46			1 194,75
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46					610,65
							3 159,45		3 159,45
		Всего по позиции							
32	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01			233,69
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4685			233,69
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	46,85		0,4685	498,81		0,20
	2 ЭМ								1,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0037			0,20
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,37		0,0037	54,86		1,85
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,37		0,0037	498,81		1,85
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	1,51		0,0151			
		Итого прямые затраты							235,74
	ФОТ					87			235,54
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		44			204,92
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44					103,64
							54 430,00		544,30
		Всего по позиции							
33	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	33,4		0,334	798,05		40,49
	2 ЭМ								67,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
33.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции							986,71
34	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,1	1	0,1		98 671,00	986,71
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			1,545			1 085,38
		2 ЭМ	чел.-ч	15,45		1,545	702,51		1 085,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25			509,84
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		0,25	2 039,36		188,27
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		0,25	753,09		509,84
		4 М							188,27
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,091			3,42
		Итого прямые затраты					37,55		3,42
		ФОТ							1 786,91
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 273,65
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			1 490,17
		Всего по позиции							942,50
35	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,1	1	0,1		42 195,80	4 219,58
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,1029			51,33
		2 ЭМ	чел.-ч	3,43	0,3	0,1029	498,81		51,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч						2,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,003			1,69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,003	700,48		2,10
		4 М					561,69		1,69
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0			0,00
		Итого прямые затраты					16 279,66		0,00
		ФОТ							55,12
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			53,02
									55,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			31,81
							1 420,70		142,07
		Всего по позиции							
36	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02	1	0,02			1 159,58
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,24			1 159,58
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		2,24	517,67		1,40
		2 ЭМ							1,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002			1,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,002	700,48		1,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,002	561,69		292,18
		4 М							50,73
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,002	25 365,27		241,45
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00144	167 671,71		
		08.3.05.02 Сталь листовая	т	0,094		0,00188			1 454,28
		Итого прямые затраты							1 160,70
		ФОТ							1 195,52
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			603,56
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			
							162 668,00		3 253,36
		Всего по позиции							
Обслуживание									
37	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,15	1	0,15			316,74
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5835			316,74
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		0,5835	542,83		19,96
		2 ЭМ							16,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0285			19,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0285	700,48		16,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0285	561,69		2,10
		4 М							2,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,0381	54,99		
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
П,Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		14,775			
Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			354,81
П,Н		Итого прямые затраты							332,75
		ФОТ							342,73
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			239,58
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			
							6 247,47		937,12
		Всего по позиции							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	15	1	15	87,55		1 313,25
		Всего по позиции							
39	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			1 313,25
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			0,334			266,55
		2 ЭМ	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		ОТм(ЗТм)							40,49
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	чел.-ч			0,0891			67,10
			маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			374,14
		ФОТ							5,33
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			333,65
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			407,05
		Всего по позиции							200,19
40	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,4	1	0,4	98 671,00		986,71
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			6,18			4 341,51
		2 ЭМ	чел.-ч	15,45		6,18	702,51		4 341,51
		ОТм(ЗТм)							2 039,36
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	чел.-ч			1			753,09
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	2,5		1	2 039,36		2 039,36
		4 М	чел.-ч	2,5		1	753,09		753,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,364	37,55		13,67
		Итого прямые затраты							13,67
		ФОТ							7 147,63
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5 094,60
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			5 960,68
		Всего по позиции							3 770,00
		Итого по разделу 4 Сквер Коммунарам :					42 195,78		16 878,31
		Всего прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							14 460,73
		Оплата труда рабочих							9 048,83
		Эксплуатация машин							2 653,84
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 096,23
		Материалы							1 661,83
		Строительные работы							27 287,99
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									7 188,23
		оплата труда							2 572,86
		эксплуатация машин и механизмов							962,03
		оплата труда машинистов (Отм)							1 624,62
		материалы							9 249,16
		накладные расходы							5 691,09
		сметная прибыль							5 132,87
		Монтажные работы							1 860,60
		в том числе:							80,98
		оплата труда							134,20
		эксплуатация машин и механизмов							37,21
		оплата труда машинистов (Отм)							2 008,85
		материалы							1 011,03
		накладные расходы							10 145,06
		сметная прибыль							11 258,01
		Всего ФОТ (справочно)							6 702,12
		Всего накладные расходы (справочно)							32 420,86
		Всего сметная прибыль (справочно)							
		Всего по разделу 4 Сквер Коммунарам							1 313,25
		справочно:							
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				13,3839			
		Затраты труда рабочих				1,4654			
		Затраты труда машинистов							

Раздел 5. Сквер Чернобыльцам

Консервация		шт	7	1	7		
41	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7						9 292,53
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				11,172	9 292,53
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,28	0,7		11,172	0,00
	4 М	кВт-ч	0,7642	0		0	0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия					6,59	9 292,53
	Итого прямые затраты					0,7	185,85
41.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	%	2				9 292,53
	ФОТ	%	90			90	8 363,28
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	46			46	4 274,56
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи					3 159,46	22 116,22
	Всего по позиции						
42	ГЭСНр65-01-003-04	100 шт	0,07	1		0,07	1 635,85
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,2795	1 635,85
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85			3,2795	1,42
	2 ЭМ					0,0259	12,92
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0259	54,86		1,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0259	498,81		12,92
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,1057			
	Итого прямые затраты								1 650,19
	ФОТ								1 648,77
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 434,43
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			725,46
	Всего по позиции								54 429,71
43	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			3 810,08
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								40,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0891			67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
	Итого прямые затраты								374,14
43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
	ФОТ								333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
	Всего по позиции								98 671,00
44	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,7	1	0,7			986,71
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,815			7 597,65
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		10,815	702,51		7 597,65
	2 ЭМ								3 568,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,75			1 317,91
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,75	2 039,36		3 568,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,75	753,09		1 317,91
	4 М								23,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,637	37,55		23,92
	Итого прямые затраты								12 508,36
	ФОТ								8 915,56
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			10 431,21
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			6 597,51
	Всего по позиции								42 195,83
45	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,7	1	0,7			29 537,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		тб.3				0,7203			359,29
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч						359,29
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,7203	498,81		14,71
		2 ЭМ							11,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,021			14,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,021	700,48		11,80
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,021	561,69		0,00
		4 М							0,00
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		385,80
		Итого прямые затраты							371,09
		ФОТ				104			385,93
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104					
						60			222,65
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60					
							1 420,54		994,38
		Всего по позиции							
46	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,14	1	0,14			8 117,07
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,68			8 117,07
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		15,68	517,67		9,81
		2 ЭМ							7,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014			9,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,014	700,48		7,86
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,014	561,69		2 045,24
		4 М							355,11
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,014	25 365,27		1 690,13
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,01008	167 671,71		
		08.3.05.02 Сталь листовая	т	0,094		0,01316			10 179,98
		Итого прямые затраты							8 124,93
		ФОТ				103			8 368,68
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103					
						52			4 224,96
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52					
							162 668,71		22 773,62
		Всего по позиции							
47	ГЭСН18-05-001-01	Демонтаж.Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	1	1			
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							4 784,60
		тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	чел.-ч			9,1			4 784,60
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	13	0,7	9,1	525,78		
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)							
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч			0,056			86,87
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,05	0,7	0,035	1 729,75		51,22
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,05	0,7	0,005	1 011,62		60,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,03	0,7	0,021	711,45		35,41
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	чел.-ч	0,03	0,7	0,021	753,09		14,94
			маш.-ч	0,52	0,7	0,364	31,29		15,81
		4 М							11,39
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,39	0	0	164,97		0,00
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,00127	0	0	155 779,78		0,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0	0			
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,014	0	0	225,76		0,00
Н		08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные	т	0,0022	0	0	5 997,30		0,00
Н		23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2	0	0			
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							4 922,69
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			4 835,82
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			5 851,34
		Всего по позиции							3 481,79
		Обслуживание					14 255,82		14 255,82
48	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,25	1	0,25			
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			0,9725			527,90
		2 ЭМ	чел.-ч	3,89		0,9725	542,83		527,90
		ОТм(ЗТм)							
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,0475			33,27
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,19		0,0475	700,48		26,68
		4 М	чел.-ч	0,19		0,0475	561,69		33,27
		01.7.03.01-0001 Вода							26,68
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	м3	0,254		0,0635	54,99		3,49
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	шт	0		0			3,49
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХГВХ	м	98,5		24,625			
			шт	0		0			
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							591,34
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			554,58
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			571,22
		Всего по позиции							399,30
							6 247,44		1 561,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			м	25	1	25	87,55		2 188,75
49	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм							2 188,75
		Всего по позиции							
50	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
		чел.-ч				0,334			266,55
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		33,4		0,334	798,05		40,49
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4								67,10
	2 ЭМ					0,0891			40,49
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0891	454,48		67,10
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч		8,91		0,0891			67,10
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		8,91		0,0891	753,09		374,14
		Итого прямые затраты				2			5,33
50.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			333,65
		ФОТ				122			407,05
	Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%		122		122			200,19
	Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%		60		60			98 671,00
		Всего по позиции				2,8			986,71
51	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	2,8	1	2,8			
		чел.-ч				43,26			30 390,58
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		15,45		43,26	702,51		30 390,58
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4								14 275,52
	2 ЭМ					7			5 271,63
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				7	2 039,36		14 275,52
	91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч		2,5		7	753,09		5 271,63
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		2,5					95,68
	4 М					2,548	37,55		95,68
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,91					50 033,41
		Итого прямые затраты				117			35 662,21
		ФОТ				117			41 724,79
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%		117		74			26 390,04
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%		74					42 195,80
		Всего по позиции							118 148,24
		Итого по разделу 5 Сквер Чернобыльцам :							92 697,84
		Всего прямые затраты (справочно)							63 238,57
		в том числе:							18 071,46
		Оплата труда рабочих							6 834,22
		Эксплуатация машин							4 553,59
		Оплата труда машинистов (Отм)							193 269,83
		Материалы							
		Строительные работы							
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда							
		эксплуатация машин и механизмов							53 412,94
		оплата труда машинистов (Отм)							17 990,48
		материалы							6 700,02
		накладные расходы							4 357,08
		сметная прибыль							68 767,60
		Монтажные работы							42 041,71
		в том числе:							24 089,64
		оплата труда							
		эксплуатация машин и механизмов							9 825,63
		оплата труда машинистов (Отм)							80,98
		материалы							134,20
		накладные расходы							196,51
		сметная прибыль							9 177,38
		Всего ФОТ (справочно)							4 674,94
		Всего накладные расходы (справочно)							70 072,79
		Всего сметная прибыль (справочно)							77 944,98
		Всего по разделу 5 Сквер Чернобыльцам							46 716,65
		справочно:							217 359,47
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
		Затраты труда рабочих							2 188,75
		Затраты труда машинистов					95,6673		
Раздел 6. Парк им. Фрунзе (Косая аллея)							9,0926		
Консервация									
52	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	7	1	7			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3	кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				11,172		9 292,53
	4 М		чел.-ч	2,28	0,7		11,172	831,77	9 292,53
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0		6,59	0,00
		Итого прямые затраты							0,00
52.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2					9 292,53
		ФОТ						0,7	185,85
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90			90		9 292,53
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46			46		8 363,28
		Всего по позиции							4 274,56
53	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,07	1	0,07		3 159,46	22 116,22
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				3,2795		
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85			3,2795	498,81	1 635,85
	2 ЭМ								1 635,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч				0,0259		1,42
									12,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0259	54,86		1,42
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0259	498,81		12,92
		999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,1057			1 650,19
		Итого прямые затраты							1 648,77
		ФОТ							1 434,43
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			725,46
		Всего по позиции					54 429,71		3 810,08
54	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
54.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
55	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,7	1	0,7			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,815			7 597,65
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		10,815	702,51		7 597,65
		2 ЭМ							3 568,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,75			1 317,91
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,75	2 039,36		3 568,88
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,75	753,09		1 317,91
		4 М							23,92
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,637	37,55		23,92
		Итого прямые затраты							12 508,36
		ФОТ							8 915,56
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			10 431,21
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			6 597,51
		Всего по позиции					42 195,83		29 537,08
56	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,7	1	0,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7203			359,29
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,43	0,3	0,7203	108,81		359,29
	2 ЭМ								14,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,021			11,80
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,3	0,021	700,48		14,71
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	0,3	0,021	561,69		11,80
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт		0,01	0	0	16 279,66		0,00
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								385,80
	Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%		104		104			371,09
									385,93
	Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%		60		60			222,65
	Всего по позиции								
57	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,14	1	0,14	1 420,54		994,38
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч						
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	112		15,68			8 117,07
	2 ЭМ					15,68	517,67		8 117,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч						9,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,014			7,86
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,014	700,48		9,81
	4 М					0,014	561,69		7,86
	01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт		0,1		0,014	25 365,27		2 045,24
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т		0,072		0,01008	167 671,71		355,11
	08.3.05.02 Сталь листовая	т		0,094		0,01316			1 690,13
	Итого прямые затраты								10 179,98
	ФОТ								
	Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		103		103			8 124,93
									8 368,68
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		52		52			4 224,96
	Всего по позиции								
58	ГЭСН18-05-001-01	Демонтаж.Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	1	1	162 668,71		22 773,62
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с тб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч						
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	13	0,7	9,1	525,78		4 784,60
						9,1			4 784,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ				0,056			86,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч						51,22
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,7	0,035	1 729,75		60,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	0,7	0,035	1 011,62		35,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,7	0,021	711,45		14,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,7	0,021	753,09		15,81
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,52	0,7	0,364	31,29		11,39
									0,00
		4 М					164,97		0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,39	0	0			0,00
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,00127	0	0	155 779,78		0,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0	0	225,76		0,00
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,014	0	0	5 997,30		0,00
Н		08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные	шт	0,0022	0	0			
Н		23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2	0	0			
		Итого прямые затраты							4 922,69
		ФОТ	%	121		121			4 835,82
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			5 851,34
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							3 481,79
		Всего по позиции					14 255,82		14 255,82
Обслуживание									
59	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,6	1	0,6			1 266,97
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,334			1 266,97
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		2,334	542,83		79,85
		2 ЭМ				0,114			64,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,114	700,48		79,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,114	561,69		64,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19					8,38
		4 М				0,1524	54,99		8,38
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0			
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		59,1			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			1 419,23
		Итого прямые затраты							1 331,00
		ФОТ	%	103		103			1 370,93
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			958,32
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения					6 247,47		3 748,48
		Всего по позиции							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	60	1	60	87,55		5 253,00
		Всего по позиции							
61	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			5 253,00
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				0,334			266,55
	2 ЭМ	чел.-ч	33,4			0,334	798,05		266,55
	ОТм(ЗТм)								40,49
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	чел.-ч				0,0891			67,10
		маш.-ч	8,91			0,0891	454,48		40,49
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91			0,0891	753,09		67,10
	Итого прямые затраты								
61.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			374,14
	ФОТ								5,33
	Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122			122			333,65
	Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60			60			407,05
	Всего по позиции								200,19
62	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	2,8	1	2,8	98 671,00		986,71
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				43,26			30 390,58
	2 ЭМ	чел.-ч	15,45			43,26	702,51		30 390,58
	ОТм(ЗТм)								14 275,52
	91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	чел.-ч				7			5 271,63
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	2,5			7	2 039,36		14 275,52
	4 М	чел.-ч	2,5			7	753,09		5 271,63
	01.7.03.01-0001 Вода								95,68
	Итого прямые затраты	м3	0,91			2,548	37,55		95,68
	ФОТ								50 033,41
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117			35 662,21
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74			74			41 724,79
	Всего по позиции								26 390,04
	Итого по разделу 6 Парк Фрунзе (Косая аллея) :						42 195,80		118 148,24
	Всего прямые затраты (справочно)								
	в том числе:								96 589,98
	Оплата труда рабочих								63 977,64
	Эксплуатация машин								18 118,04
	Оплата труда машинистов (ОТм)								6 871,57
	Материалы								7 622,73
	Строительные работы								198 520,70
	в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда							54 152,01
		эксплуатация машин и механизмов							18 037,06
		оплата труда машинистов (Отм)							6 737,37
		материалы							7 426,22
		накладные расходы							69 567,31
		сметная прибыль							42 600,73
		Монтажные работы							24 089,64
		в том числе:							9 825,63
		оплата труда							80,98
		эксплуатация машин и механизмов							134,20
		оплата труда машинистов (Отм)							196,51
		материалы							9 177,38
		накладные расходы							4 674,94
		сметная прибыль							70 849,21
		Всего ФОТ (справочно)							78 744,69
		Всего накладные расходы (справочно)							47 275,67
		Всего сметная прибыль (справочно)							222 610,34
		Всего по разделу 6 Парк Фрунзе (Косая аллея)							
		справочно:							5 253,00
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				97,0288			
		Затраты труда рабочих				9,1591			
		Затраты труда машинистов							

Раздел 7. Парк Ашик Умера

Консервация

63	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	6	1	6			
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
		тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	чел.-ч			9,576			7 965,03
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	2,28	0,7	9,576	831,77		7 965,03
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7							0,00
		4 М	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия							7 965,03
		Итого прямые затраты	%	2		2	0,7		159,30
63.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы							7 965,03
		ФОТ	%	90		90			7 168,53
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3 663,91
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи					3 159,46		18 956,77
		Всего по позиции							
64	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,06	1	0,06			1 402,15
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,811			1 402,15
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		2,811	498,81		1,22
		2 ЭМ							11,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0222	54,86		1,22
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0222	498,81		11,07
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0906			
	Итого прямые затраты								1 414,44
	ФОТ								1 413,22
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 229,50
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			621,82
		Всего по позиции							
65	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренних: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01	54 429,33		3 265,76
	1	ОТ(ЗТ)							
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			0,334			266,55
	2	ЭМ	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч						40,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		67,10
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		40,49
		Итого прямые затраты							67,10
65.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			374,14
	ФОТ								5,33
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			333,65
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			407,05
		Всего по позиции							200,19
66	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,6	1	0,6	98 671,00		986,71
	1	ОТ(ЗТ)							
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			9,27			6 512,27
	2	ЭМ	чел.-ч	15,45		9,27	702,51		6 512,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч						3 059,04
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,5	2 039,36		1 129,64
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,5	753,09		3 059,04
	4	М							1 129,64
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,546	37,55		20,50
		Итого прямые затраты							20,50
		ФОТ							10 721,45
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			7 641,91
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			8 941,03
		Всего по позиции							5 655,01
67	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,6	1	0,6	42 195,82		25 317,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		тб.3				0,6174			307,97
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч						307,97
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,6174	498,81		12,61
		2 ЭМ							10,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018			12,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,018	700,48		10,11
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,018	561,69		0,00
		4 М							0,00
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		330,69
		Итого прямые затраты							318,08
		ФОТ				104			330,80
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104					
						60			190,85
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60					
							1 420,57		852,34
		Всего по позиции							
68	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,12	1	0,12			6 957,48
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,44			6 957,48
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		13,44	517,67		8,41
		2 ЭМ							6,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012			8,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,012	700,48		6,74
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,012	561,69		1 753,06
		4 М							304,38
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,012	25 365,27		1 448,68
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00864	167 671,71		
		08.3.05.02 Сталь листовая	т	0,094		0,01128			8 725,69
		Итого прямые затраты							6 964,22
		ФОТ				103			7 173,15
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103					
						52			3 621,39
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52					
							162 668,58		19 520,23
		Всего по позиции							
		Обслуживание							
69	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,2	1	0,2			422,32
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,778			422,32
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		0,778	542,83		26,62
		2 ЭМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)							
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,038			21,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,19		0,038	700,48		26,62
		4 М	чел.-ч	0,19		0,038	561,69		21,34
		01.7.03.01-0001 Вода							2,79
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	м3	0,254		0,0508	54,99		2,79
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	шт	0		0			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	м	98,5		19,7			
		шт		0		0			
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							473,07
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			443,66
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			456,97
		Всего по позиции							319,44
70	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623	капельная трубка 16мм					6 247,40		1 249,48
	804_28.04.2026_01_1		м	20	1	20	87,55		1 751,00
		Всего по позиции							1 751,00
71	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			1 751,00
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
71.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции							986,71
72	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	2,4	1	2,4	98 671,00		986,71
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,08			26 049,07
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		37,08	702,51		26 049,07
		2 ЭМ							12 236,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6			4 518,54
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		6	2 039,36		12 236,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		6	753,09		4 518,54
		4 М							82,01
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		2,184	37,55		82,01
		Итого прямые затраты							42 885,78
		ФОТ							30 567,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									35 764,10
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			22 620,03
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			
							42 195,80		101 269,91
		Всего по позиции							
		Итого по разделу 7 Парк Ашик Умера :							75 185,39
		Всего прямые затраты (справочно)							50 149,39
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							15 425,04
		Эксплуатация машин							5 831,64
		Оплата труда машинистов (Отм)							3 779,32
		Материалы							153 226,21
		Строительные работы							
		в том числе:							41 651,26
		оплата труда							15 344,06
		эксплуатация машин и механизмов							5 697,44
		оплата труда машинистов (Отм)							3 609,36
		материалы							53 895,55
		накладные расходы							33 028,54
		сметная прибыль							20 930,19
		Монтажные работы							
		в том числе:							8 498,13
		оплата труда							80,98
		эксплуатация машин и механизмов							134,20
		оплата труда машинистов (Отм)							169,96
		материалы							7 982,63
		накладные расходы							4 064,29
		сметная прибыль							55 981,03
		Всего ФОТ (справочно)							61 878,18
		Всего накладные расходы (справочно)							37 092,83
		Всего сметная прибыль (справочно)							174 156,40
		Всего по разделу 7 Парк Ашик Умера							
		справочно:							1 751,00
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				74,2404			
		Затраты труда рабочих				7,7684			
		Затраты труда машинистов							

Раздел 8. Библиотека им. Пушкина

Консервация		шт	1	1	1			
73	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)						
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с		Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или						
тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7		чел.-ч				1,596		1 327,50
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	2,28	0,7		1,596	831,77	1 327,50
1-100-47 Средний разряд работы 4,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							0,00
73.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	1 327,50
		ФУ I							26,55
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 327,50
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 194,75
		Всего по позиции							610,65
74	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01	3 159,45		3 159,45
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4685			233,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		0,4685	498,81		233,69
		2 ЭМ							0,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0037			1,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0037	54,86		0,20
Н	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0037	498,81		1,85
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0151			
		Итого прямые затраты							235,74
		ФОТ							235,54
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			204,92
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			103,64
		Всего по позиции							
75	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01	54 430,00		544,30
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
75.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции							
76	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,1	1	0,1	98 671,00		986,71
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,545			1 085,38
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		1,545	702,51		1 085,38
		2 ЭМ							509,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,25			188,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч						509,84
		91.10.01-001 Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		0,25	2 039,36		188,27
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		0,25	753,09		3,42
		4 М							3,42
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,091	37,55		1 786,91
		Итого прямые затраты							1 273,65
		ФОТ				117			1 490,17
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117					942,50
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			4 219,58
		Всего по позиции					42 195,80		4 219,58
77	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,1	1	0,1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с.тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							51,33
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1029			51,33
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,1029	498,81		2,10
		2 ЭМ				0,003			1,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,003	700,48		2,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,003	561,69		1,69
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,003			0,00
		4 М					16 279,66		0,00
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0			55,12
		Итого прямые затраты							53,02
		ФОТ	%	104		104			55,14
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			31,81
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)							1 420,70
		Всего по позиции							142,07
78	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02	1	0,02			1 159,58
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,24			1 159,58
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		2,24	517,67		1,40
		2 ЭМ				0,002			1,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002	700,48		1,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,002	561,69		1,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,002			292,18
		4 М					25 365,27		50,73
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,002	167 671,71		241,45
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00144			
		08.3.05.02 Сталь листовая	м	0,094		0,00188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого прямые затраты									
		ФОТ							1 454,28
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			1 160,70
									1 195,52
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			603,56
Всего по позиции									
							162 668,00		3 253,36
Обслуживание									
79	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,05	1	0,05			
		1 ОТ(ЗТ)							
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			0,1945			105,58
	2 ЭМ		чел.-ч	3,89		0,1945	542,83		105,58
		ОТм(ЗТм)							6,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,0095			5,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,19		0,0095	700,48		6,65
	4 М		чел.-ч	0,19		0,0095	561,69		5,34
	01.7.03.01-0001	Вода							0,70
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	м3	0,254		0,0127	54,99		0,70
Н	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	шт	0		0			
П,Н	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	м	98,5		4,925			
			шт	0		0			
Итого прямые затраты									
		ФОТ							118,27
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			110,92
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			114,25
Всего по позиции									79,86
80	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	5	1	5	6 247,60		312,38
Всего по позиции							87,55		437,75
81	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			437,75
		1 ОТ(ЗТ)							
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			0,334			266,55
	2 ЭМ		чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		ОТм(ЗТм)							40,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	чел.-ч			0,0891			67,10
			маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
Итого прямые затраты									
81.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			374,14
		ФОТ							5,33
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			333,65
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			407,05
									200,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							98 671,00		986,71
		Всего по позиции							
82	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,4	1	0,4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				6,18		4 341,51
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45			6,18	702,51	4 341,51
		2 ЭМ							753,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				1		2 039,36
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5			1	2 039,36	753,09
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5			1	753,09	13,67
		4 М							13,67
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91			0,364	37,55	7 147,63
		Итого прямые затраты							5 094,60
		ФОТ							5 960,68
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117		3 770,00
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74			74		
								42 195,78	16 878,31
		Всего по позиции							
		Итого по разделу 8 Библиотека Пушкина :							13 348,69
		Всего прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							8 837,67
		Оплата труда рабочих							2 640,53
		Эксплуатация машин							1 085,56
		Оплата труда машинистов (Отм)							784,93
		Материалы							25 787,75
		Строительные работы							
		в том числе:							6 977,07
		оплата труда							2 559,55
		эксплуатация машин и механизмов							951,36
		оплата труда машинистов (Отм)							747,72
		материалы							9 020,68
		накладные расходы							5 531,37
		сметная прибыль							5 132,87
		Монтажные работы							
		в том числе:							1 860,60
		оплата труда							80,98
		эксплуатация машин и механизмов							134,20
		оплата труда машинистов (Отм)							37,21
		материалы							2 008,85
		накладные расходы							1 011,03
		сметная прибыль							9 923,23
		Всего ФОТ (справочно)							11 029,53
		Всего накладные расходы (справочно)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего сметная прибыль (справочно)							
		Всего по разделу 8 Библиотека Пушкина							6 542,40
		справочно:							30 920,62
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
		Затраты труда рабочих							437,75
		Затраты труда машинистов				12,9949			
						1,4464			
		Раздел 9. Сквер им. Соколова							
		Консервация							
83	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	6	1	6			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,576			7 965,03
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	2,28	0,7	9,576	831,77		7 965,03
	4 М								
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							0,00
83.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	7 965,03
		ФОТ							159,30
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			7 965,03
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			7 168,53
		Всего по позиции							3 663,91
84	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,06	1	0,06		3 159,46	18 956,77
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,811			1 402,15
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	46,85		2,811	498,81		1 402,15
	2 ЭМ								
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0222			1,22
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,37		0,0222	54,86		11,07
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,37		0,0222	498,81		1,22
Н	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0906			11,07
		Итого прямые затраты							1 414,44
		ФОТ							1 413,22
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87			1 229,50
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			621,82
		Всего по позиции							54 429,33
85	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			3 265,76
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0891			40,49
									67,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин							
			чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4							374,14
		Итого прямые затраты	%	2		2			5,33
85.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы							333,65
		ФОТ	%	122		122			407,05
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях					98 671,00		986,71
		Всего по позиции							
86	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,6	1	0,6			6 512,27
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,27			6 512,27
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		9,27	702,51		3 059,04
		2 ЭМ				1,5			1 129,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5	2 039,36		3 059,04
		91.10.01-001 Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,5	753,09		1 129,64
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,5			20,50
		4 М				0,546	37,55		20,50
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91					10 721,45
		Итого прямые затраты							7 641,91
		ФОТ	%	117		117			8 941,03
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			5 655,01
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					42 195,82		25 317,49
		Всего по позиции							
87	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,6	1	0,6			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							307,97
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6174			307,97
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,6174	498,81		12,61
		2 ЭМ				0,018			10,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018	700,48		12,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,018	561,69		10,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,018			0,00
		4 М				0	16 279,66		0,00
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0			330,69
		Итого прямые затраты							318,08
		ФОТ	%	104		104			330,80
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			190,85
		Всего по позиции							
88	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	100 шт	0,12	1	0,12	1 420,57		052,34
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,44			
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		13,44	517,67		6 957,48
		2 ЭМ							6 957,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012			8,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,012	700,48		6,74
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,012	561,69		8,41
		4 М							6,74
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,012	25 365,27		1 753,06
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00864	167 671,71		304,38
Н		08.3.05.02 Сталь листовая	т	0,094		0,01128			1 448,68
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							8 725,69
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			6 964,22
									7 173,15
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			3 621,39
		Всего по позиции							
		Обслуживание					162 668,58		19 520,23
89	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,2	1	0,2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,778			
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		0,778	542,83		422,32
		2 ЭМ							422,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,038			26,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,038	700,48		21,34
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,038	561,69		26,62
		4 М							21,34
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,0508	54,99		2,79
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			2,79
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		19,7			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							473,07
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			443,66
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			456,97
		Всего по позиции					6 247,40		319,44
									1 249,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			м	20	1	20	87,55		1 751,00
90	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм							1 751,00
		Всего по позиции							
91	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		40,49
		2 ЭМ				0,0891			67,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891	454,48		40,49
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891			67,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		374,14
		Итого прямые затраты				2			5,33
91.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			333,65
		ФОТ				122			407,05
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		60			200,19
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60					
		Всего по позиции				2,4			98 671,00
92	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	2,4	1	2,4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,08			26 049,07
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		37,08	702,51		26 049,07
		2 ЭМ				6			12 236,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6	2 039,36		4 518,54
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		6	753,09		12 236,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5					4 518,54
		4 М				2,184	37,55		82,01
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91					82,01
		Итого прямые затраты				117			42 885,78
		ФОТ				117			30 567,61
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		74			35 764,10
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74					22 620,03
		Всего по позиции					42 195,80		101 269,91
		Итого по разделу 9 Сквер Соколова :							75 185,39
		Всего прямые затраты (справочно)							50 149,39
		в том числе:							15 425,04
		Оплата труда рабочих							5 831,64
		Эксплуатация машин							3 779,32
		Оплата труда машинистов (ОТм)							153 226,21
		Материалы							
		Строительные работы							
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда							
		эксплуатация машин и механизмов							41 651,26
		оплата труда машинистов (Отм)							15 344,06
		материалы							5 697,44
		накладные расходы							3 609,36
		сметная прибыль							53 895,55
		Монтажные работы							33 028,54
		в том числе:							20 930,19
		оплата труда							
		эксплуатация машин и механизмов							8 498,13
		оплата труда машинистов (Отм)							80,98
		материалы							134,20
		накладные расходы							169,96
		сметная прибыль							7 982,63
		Всего ФОТ (справочно)							4 064,29
		Всего накладные расходы (справочно)							55 981,03
		Всего сметная прибыль (справочно)							61 878,18
		Всего по разделу 9 Сквер Соколова							37 092,83
		справочно:							174 156,40
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
		Затраты труда рабочих							1 751,00
		Затраты труда машинистов				74,2404			
Раздел 10. Сквер Гоголя									
Консервация									
93	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	1	1	1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3	кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч			1,596			1 327,50
	4 М		чел.-ч	2,28	0,7	1,596	831,77		1 327,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							0,00
93.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	1 327,50
		ФОТ							26,55
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 327,50
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 194,75
		Всего по позиции							610,65
94	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01	3 159,45		3 159,45
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4685			233,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		0,4685	498,81		233,69
	2 ЭМ								0,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0037			1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0037	54,86		0,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0037	498,81		1,85
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0151			235,74
		Итого прямые затраты							235,54
		ФОТ							204,92
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			103,64
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			
							54 430,00		544,30
		Всего по позиции							
	95	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01		
95.1		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,334		266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4			0,334	798,05	266,55
	2 ЭМ								40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0891		67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91			0,0891	454,48	40,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91			0,0891	753,09	67,10
		Итого прямые затраты							374,14
		ФОТ	%	2		2			5,33
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы							333,65
		Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122		407,05
96		Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60		200,19
							98 671,00		986,71
		Всего по позиции							
		Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,1	1	0,1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,545		1 085,38
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45			1,545	702,51	1 085,38
	2 ЭМ								509,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,25		188,27
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5			0,25	2 039,36	509,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5			0,25	753,09	188,27
97		4 М							3,42
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91			0,091	37,55	3,42
		Итого прямые затраты							1 786,91
		ФОТ							1 273,65
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 490,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			942,50
							42 195,80		4 219,58
		Всего по позиции							
		Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,1	1	0,1			
	97	ГЭСНр66-01-020-01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с.тб.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1029			51,33
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,43	0,3	0,1029	498,81		51,33
	2 ЭМ								2,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003			1,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,3	0,003	700,48		2,10
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	0,3	0,003	561,69		1,69
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт		0,01	0	0	16 279,66		0,00
	Итого прямые затраты								0,00
	ФОТ								55,12
	Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%		104		104			53,02
									55,14
	Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%		60		60			31,81
	Всего по позиции								
98	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02	1	0,02	1 420,70		142,07
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,02			
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	112		2,24			1 159,58
	2 ЭМ					2,24	517,67		1 159,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002			1,40
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,002			1,12
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,002	700,48		1,40
	4 М					0,002	561,69		1,12
	01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт		0,1		0,002			292,18
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т		0,072		0,00144	25 365,27		50,73
							167 671,71		241,45
	08.3.05.02 Сталь листовая	т		0,094		0,00188			
	Итого прямые затраты								1 454,28
	ФОТ								1 160,70
	Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		103		103			1 195,52
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		52		52			603,56
	Всего по позиции								
Обслуживание							162 668,00		3 253,36
99	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,2	1	0,2			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,778			422,32
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	3,89		0,778	542,83		422,32
	2 ЭМ								26,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,038			21,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,038	700,48		26,62
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,038	561,69		21,34
		4 М							2,79
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,0508	54,99		2,79
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		19,7			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							473,07
		ФОТ							443,66
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			456,97
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			319,44
		Всего по позиции					6 247,40		1 249,48
		Всего по позиции	м	20	1	20	87,55		1 751,00
100	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм							1 751,00
		Всего по позиции							
101	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		40,49
		2 ЭМ							67,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			40,49
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
		ФОТ	%	2		2			5,33
101.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы							333,65
		ФОТ	%	122		122			407,05
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях					98 671,00		986,71
		Всего по позиции							
102	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,4	1	0,4			4 341,51
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,18			4 341,51
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		6,18	702,51		2 039,36
		2 ЭМ							753,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1			2 039,36
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1	2 039,36		753,09
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1	753,09		13,67
		4 М							13,67
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,364	37,55		7 147,63
		Итого прямые затраты							5 094,60
		ФОТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5 960,68			
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			3 770,00			
Всего по позиции												
Итоги по разделу 10 Сквер Гоголя :							42 195,78		16 878,31			
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:									15 016,74			
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин									9 154,41			
Оплата труда машинистов (Отм)									2 660,50			
Материалы									1 101,56			
Строительные работы									2 100,27			
в том числе:									28 038,10			
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов									7 293,81			
оплата труда машинистов (Отм)									2 579,52			
материалы									967,36			
накладные расходы									2 063,06			
сметная прибыль									9 363,40			
Монтажные работы									5 770,95			
в том числе:									5 132,87			
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов									1 860,60			
оплата труда машинистов (Отм)									80,98			
материалы									134,20			
накладные расходы									37,21			
сметная прибыль									2 008,85			
Всего ФОТ (справочно)									1 011,03			
Всего накладные расходы (справочно)									10 255,97			
Всего сметная прибыль (справочно)									11 372,25			
Всего по разделу 10 Сквер Гоголя									6 781,98			
справочно:									33 170,97			
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН												
Затраты труда рабочих									1 751,00			
Затраты труда машинистов							13,5784					
Раздел 11. Сквер Материнства							1,4749					
Консервация												
103	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	1	1	1						
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-47 Средний разряд работы 4,7												
							чел.-ч	1,596	1 327,50			
							чел.-ч	2,28	0,7	1,596	831,77	1 327,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты						0,7	1 327,50
103.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			26,55
		ФОТ							1 327,50
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 194,75
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			610,65
		Всего по позиции					3 159,45		3 159,45
104	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01			233,69
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4685			233,69
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		0,4685	498,81		0,20
		2 ЭМ							1,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0037			0,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0037	54,86		1,85
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0037	498,81		1,85
Н	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0151			235,74
		Итого прямые затраты							235,54
		ФОТ							204,92
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			103,64
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			
		Всего по позиции					54 430,00		544,30
105	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		40,49
		2 ЭМ							67,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			40,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		67,10
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		374,14
		Итого прямые затраты							5,33
105.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			333,65
		ФОТ							407,05
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			200,19
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
106	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,1	1	0,1			1 085,38
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,545			1 085,38
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		1,545	702,51		509,84
		2 ЭМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25			188,27
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		0,25	2 039,36		509,84
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		0,25	753,09		188,27
	4 М								0,42
	01.7.00.01-0001	Вода	м3	0,91		0,091	37,55		3,42
		Итого прямые затраты							1 786,91
		ФОТ							1 273,65
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 490,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			942,50
		Всего по позиции							42 195,80
107	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,1	1	0,1			4 219,58
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1029			51,33
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,1029	498,81		51,33
	2 ЭМ								2,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003			1,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,003	700,48		2,10
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,003	561,69		1,69
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
		Итого прямые затраты							55,12
		ФОТ							53,02
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			55,14
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			31,81
		Всего по позиции							1 420,70
108	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02	1	0,02			142,07
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,24			1 159,58
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		2,24	517,67		1 159,58
	2 ЭМ								1,40
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002			1,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,002	700,48		1,40
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,002	561,69		1,12
	4 М								292,18
	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,002	25 365,27		50,73
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00144	167 671,71		241,45
Н	08.3.05.02	Сталь листовая	т	0,094		0,00188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									1 454,28
		Итого прямые затраты							1 160,70
		ФОТ							1 195,52
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			603,56
							162 668,00		3 253,36
		Всего по позиции							
Обслуживание									
109	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,05	1	0,05			105,58
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1945			105,58
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		0,1945	542,83		6,65
		2 ЭМ				0,0095			5,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0095	700,48		6,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0095	561,69		5,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0095			0,70
		4 М	м3	0,254		0,0127	54,99		0,70
	01.7.03.01-0001	Вода	шт	0		0			
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	м	98,5		4,925			
Н	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	шт	0		0			
П,Н	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ							118,27
		Итого прямые затраты							110,92
		ФОТ							114,25
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			79,86
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			
							6 247,60		312,38
		Всего по позиции					87,55		437,75
110	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	5	1	5			437,75
		Всего по позиции							
111	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		40,49
		2 ЭМ				0,0891			67,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891	454,48		40,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891			
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
		ФОТ							5,33
111.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			333,65
		ФОТ							407,05
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			200,19
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
112	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,4	1	0,4	98 671,00		986,71
	1 ОТ(ЗТ)								
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				6,18			4 341,51
	2 ЭМ	чел.-ч		15,45		6,18	702,51		4 341,51
	ОТм(ЗТм)								2 039,36
	91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	чел.-ч				1			753,09
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч		2,5		1	2 039,36		2 039,36
	4 М	чел.-ч		2,5		1	753,09		753,09
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,91		0,364	37,55		13,67
	Итого прямые затраты								13,67
	ФОТ								7 147,63
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%		117		117			5 094,60
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%		74		74			5 960,68
	Всего по позиции								3 770,00
	Итого по разделу 11 Сквер Материнства :						42 195,78		16 878,31
	Всего прямые затраты (справочно)								
	в том числе:								13 348,69
	Оплата труда рабочих								
	Эксплуатация машин								8 837,67
	Оплата труда машинистов (Отм)								2 640,53
	Материалы								1 085,56
	Строительные работы								784,93
	в том числе:								25 787,75
	оплата труда								
	эксплуатация машин и механизмов								6 977,07
	оплата труда машинистов (Отм)								2 559,55
	материалы								951,36
	накладные расходы								747,72
	сметная прибыль								9 020,68
	Монтажные работы								5 531,37
	в том числе:								5 132,87
	оплата труда								
	эксплуатация машин и механизмов								1 860,60
	оплата труда машинистов (Отм)								80,98
	материалы								134,20
	накладные расходы								37,21
	сметная прибыль								2 008,85
	Всего ФОТ (справочно)								1 011,03
	Всего накладные расходы (справочно)								9 923,23
									11 029,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего сметная прибыль (справочно)							6 542,40
		Всего по разделу 11 Сквер Материнства							30 920,62
		справочно:							437,75
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				12,9949			
		Затраты труда рабочих				1,4464			
		Затраты труда машинистов							
Раздел 12. Доска Почета города									
Консервация									
113	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	1	1	1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7					1,596			1 327,50
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч						1 327,50
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	2,28	0,7	1,596	831,77		0,00
	4 М								0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		1 327,50
		Итого прямые затраты				2		0,7	26,55
113.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			1 327,50
	ФОТ					90			1 194,75
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		46			610,65
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46					
							3 159,45		3 159,45
		Всего по позиции							
114	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01			233,69
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4685			233,69
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	46,85		0,4685	498,81		0,20
	2 ЭМ								1,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0037			0,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0037	54,86		1,85
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0037	498,81		0,0151
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51					235,74
		Итого прямые затраты							235,54
	ФОТ					87			204,92
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		44			103,64
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44					
							54 430,00		544,30
		Всего по позиции							
115	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			266,55
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	33,4		0,334	798,05		40,49
	2 ЭМ								67,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
115.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			333,65
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			407,05
		Всего по позиции							200,19
116	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,1	1	0,1	98 671,00		986,71
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,545			1 085,38
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		1,545	702,51		1 085,38
		2 ЭМ							509,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25			188,27
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		0,25	2 039,36		509,84
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		0,25	753,09		188,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,091	37,55		3,42
		Итого прямые затраты							1 786,91
		ФОТ							1 273,65
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 490,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			942,50
		Всего по позиции							4 219,58
117	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,1	1	0,1	42 195,80		4 219,58
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1029			51,33
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,1029	498,81		51,33
		2 ЭМ							2,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,003			1,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,003	700,48		2,10
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,003	561,69		1,69
	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
		Итого прямые затраты							55,12
		ФОТ							53,02
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			55,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			31,81
							1 420,70		142,07
		Всего по позиции							
118	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02	1	0,02			1 159,58
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,24			1 159,58
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		2,24	517,67		1,40
		2 ЭМ							1,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002			1,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,002	700,48		1,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,002	561,69		292,18
		4 М					25 365,27		50,73
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,002	167 671,71		241,45
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00144			
		08.3.05.02 Сталь листовая	т	0,094		0,00188			1 454,28
		Итого прямые затраты							1 160,70
		ФОТ							1 195,52
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			603,56
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			
							162 668,00		3 253,36
		Всего по позиции							
Обслуживание									
119	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полистиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,1	1	0,1			211,16
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,389			211,16
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		0,389	542,83		13,31
		2 ЭМ							10,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019			13,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,019	700,48		10,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,019	561,69		1,40
		4 М					54,99		1,40
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,0254			
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		9,85			
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			236,54
		Итого прямые затраты							221,83
		ФОТ							228,48
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			159,72
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			
							6 247,40		624,74
		Всего по позиции							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	10	1	10	87,55		875,50
		Всего по позиции							
121	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			875,50
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							
121.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			374,14
		ФОТ							5,33
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			333,65
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			407,05
		Всего по позиции							200,19
122	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,4	1	0,4	98 671,00		986,71
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,18			4 341,51
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		6,18	702,51		4 341,51
		2 ЭМ							2 039,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1			753,09
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1	2 039,36		2 039,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1	753,09		753,09
		4 М							13,67
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,364	37,55		13,67
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							7 147,63
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5 094,60
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			5 960,68
		Всего по позиции							3 770,00
		Итого по разделу 12 Доска Почета :					42 195,78		16 878,31
		Всего прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							13 904,71
		Оплата труда рабочих							8 943,25
		Эксплуатация машин							2 647,19
		Оплата труда машинистов (ОТм)							1 090,89
		Материалы							1 223,38
		Строительные работы							26 537,86
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда							7 082,65
		эксплуатация машин и механизмов							2 566,21
		оплата труда машинистов (Отм)							956,69
		материалы							1 186,17
		накладные расходы							9 134,91
		сметная прибыль							5 611,23
		Монтажные работы							5 132,87
		в том числе:							1 860,60
		оплата труда							80,98
		эксплуатация машин и механизмов							134,20
		оплата труда машинистов (Отм)							37,21
		материалы							2 008,85
		накладные расходы							1 011,03
		сметная прибыль							10 034,14
		Всего ФОТ (справочно)							11 143,76
		Всего накладные расходы (справочно)							6 622,26
		Всего сметная прибыль (справочно)							31 670,73
		Всего по разделу 12 Доска Почета							
		справочно:							875,50
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					13,1894		
		Затраты труда рабочих					1,4559		
		Затраты труда машинистов							
Раздел 13. Фестивальная площадь									
Консервация									
123	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	7	1	7			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,172			9 292,53
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	2,28	0,7	11,172	831,77		9 292,53
	4 М								0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты						0,7	185,85
123.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			9 292,53
	ФОТ					90			8 363,28
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		46			4 274,56
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46					
		Всего по позиции					3 159,46		22 116,22
124	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,07	1	0,07			1 635,85
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,2795			1 635,85
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	46,85		3,2795	498,81		1,42
	2 ЭМ								12,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0259	54,86		1,42
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0259	498,81		12,92
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,1057			
	Итого прямые затраты								1 650,19
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 648,77
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 434,43
	Всего по позиции								725,46
125	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01	54 429,71		3 810,08
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								40,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0891			67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
	Итого прямые затраты								374,14
125.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
	ФОТ								333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
	Всего по позиции								98 671,00
126	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,7	1	0,7	98 671,00		986,71
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,815			7 597,65
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		10,815	702,51		7 597,65
	2 ЭМ								3 568,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,75			1 317,91
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,75	2 039,36		3 568,88
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,75	753,09		1 317,91
	4 М								23,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,637	37,55		23,92
	Итого прямые затраты								12 508,36
	ФОТ								8 915,56
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			10 431,21
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			6 597,51
	Всего по позиции								42 195,83
127	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,7	1	0,7	42 195,83		29 537,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7203			359,29
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,43	0,3	0,7203	498,81		359,29
	2 ЭМ								14,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,021			11,80
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,3	0,021	700,48		14,71
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	0,3	0,021	561,69		11,80
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм		1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
	Итого прямые затраты								385,80
	ФОТ								371,09
	Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)		%	104		104			385,93
	Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)		%	60		60			222,65
	Всего по позиции						1 420,54		994,38
128	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,14	1	0,14			8 117,07
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,68			8 117,07
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	112		15,68	517,67		9,81
	2 ЭМ								7,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,014			9,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,014	700,48		7,86
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,014	561,69		2 045,24
	4 М								355,11
	01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм		1000 шт	0,1		0,014	25 365,27		1 690,13
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		т	0,072		0,01008	167 671,71		
Н	08.3.05.02 Сталь листовая		т	0,094		0,01316			
	Итого прямые затраты								10 179,98
	ФОТ								8 124,93
	Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			8 368,68
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			4 224,96
	Всего по позиции						162 668,71		22 773,62
129	ГЭСН18-05-001-01	Демонтаж.Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	1	1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с тб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							4 784,60
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,1			4 784,60
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	13	0,7	9,1	525,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,056			86,87
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,7	0,035	1 729,75		51,22
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	0,7	0,035	1 011,62		60,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,7	0,021	711,45		35,41
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,7	0,021	753,09		14,94
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,52	0,7	0,364	31,29		15,81
									11,39
		4 М							
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,39	0	0	164,97		0,00
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,00127	0	0	155 779,78		0,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0	0	225,76		0,00
Н		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,014	0	0	5 997,30		0,00
Н		08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные	т	0,0022	0	0			0,00
		23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2	0	0			
		Итого прямые затраты							4 922,69
		ФОТ							4 835,82
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			5 851,34
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			3 481,79
		Всего по позиции					14 255,82		14 255,82
Обслуживание									
130	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,6	1	0,6			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,334			1 266,97
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		2,334	542,83		1 266,97
		2 ЭМ							79,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,114			64,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,114	700,48		79,85
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,114	561,69		64,03
		4 М							8,38
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,1524	54,99		8,38
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		59,1			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							1 419,23
		ФОТ							1 331,00
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 370,93
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			958,32
		Всего по позиции					6 247,47		3 748,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			м	60	1	60	87,55		5 253,00
131	ТЦ_24.3.03.15_91_11015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм							5 253,00
		Всего по позиции							
132	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
132.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
133	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	2,8	1	2,8			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,26			30 390,58
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		43,26	702,51		30 390,58
		2 ЭМ							14 275,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7			5 271,63
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		7	2 039,36		14 275,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		7	753,09		5 271,63
		4 М							95,68
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		2,548	37,55		95,68
		Итого прямые затраты							50 033,41
		ФОТ							35 662,21
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			41 724,79
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			26 390,04
		Всего по позиции					42 195,80		118 148,24
Итого по разделу 13 Фестивальная площадь :									96 589,98
Всего прямые затраты (справочно)									
в том числе:									63 977,64
Оплата труда рабочих									18 118,04
Эксплуатация машин									6 871,57
Оплата труда машинистов (ОТм)									7 622,73
Материалы									198 520,70
Строительные работы									
в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда							54 152,01
		эксплуатация машин и механизмов							18 037,06
		оплата труда машинистов (Отм)							6 737,37
		материалы							7 420,22
		накладные расходы							69 567,31
		сметная прибыль							42 600,73
		Монтажные работы							24 089,64
		в том числе:							
		оплата труда							9 825,63
		эксплуатация машин и механизмов							80,98
		оплата труда машинистов (Отм)							134,20
		материалы							196,51
		накладные расходы							9 177,38
		сметная прибыль							4 674,94
		Всего ФОТ (справочно)							70 849,21
		Всего накладные расходы (справочно)							78 744,69
		Всего сметная прибыль (справочно)							47 275,67
		Всего по разделу 13 Фестивальная площадь							222 610,34
		справочно:							
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							5 253,00
		Затраты труда рабочих				97,0288			
		Затраты труда машинистов				9,1591			
Раздел 14. Парк Франко									
Консервация									
134	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	7	1	7			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3	кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,172			9 292,53
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,28	0,7	11,172	831,77		9 292,53
	4 М								0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							9 292,53
134.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	185,85
		ФОТ							9 292,53
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			8 363,28
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			4 274,56
		Всего по позиции					3 159,46		22 116,22
135	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,07	1	0,07			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,2795			1 635,85
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		3,2795	498,81		1 635,85
	2 ЭМ								1,42
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0259			12,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0259	54,86		1,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0259	498,81		12,92
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,1057			
		Итого прямые затраты							1 650,19
		ФОТ							1 648,77
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 434,43
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			725,46
		Всего по позиции					54 429,71		3 810,08
	136	ГЭСНм13-10-010-08 Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
136.1	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
137	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,7	1	0,7			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,815			7 597,65
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		10,815	702,51		7 597,65
	2 ЭМ								3 568,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,75			1 317,91
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1,75	2 039,36		3 568,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1,75	753,09		1 317,91
	4 М								23,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,637	37,55		23,92
		Итого прямые затраты							12 508,36
		ФОТ							8 915,56
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			10 431,21
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			6 597,51
		Всего по позиции					42 195,83		29 537,08
138	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов	10 шт	0,7	1	0,7			
		диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7203			359,29
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,43	0,3	0,7203	498,81		359,29
	2 ЭМ								14,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,021			11,80
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,3	0,021	700,48		14,71
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	0,3	0,021	561,69		11,80
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт		0,01	0	0	16 279,66		0,00
	Итого прямые затраты								385,80
	ФОТ								371,09
	Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)		%	104		104			385,93
	Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)		%	60		60			222,65
	Всего по позиции						1 420,54		994,38
139	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,14	1	0,14			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,68			8 117,07
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	112		15,68	517,67		8 117,07
	2 ЭМ								9,81
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,014			7,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,014	700,48		9,81
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,014	561,69		7,86
	4 М								2 045,24
	01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт		0,1		0,014	25 365,27		355,11
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т		0,072		0,01008	167 671,71		1 690,13
Н	08.3.05.02 Сталь листовая	т		0,094		0,01316			
	Итого прямые затраты								10 179,98
	ФОТ								8 124,93
	Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			8 368,68
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			4 224,96
	Всего по позиции						162 668,71		22 773,62
140	ГЭСН18-05-001-01	Демонтаж.Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	1	1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с тб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,1			4 784,60
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	13	0,7	9,1	525,78		4 784,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							86,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,056			51,22
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,7	0,035	1 729,75		60,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	0,7	0,035	1 011,62		35,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,7	0,021	711,45		14,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,7	0,021	753,09		15,81
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,52	0,7	0,364	31,29		11,39
		4 М							0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,39	0	0	164,97		0,00
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,00127	0	0	155 779,78		0,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0	0	225,76		0,00
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,014	0	0	5 997,30		0,00
Н		08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные	т	0,0022	0	0			
Н		23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2	0	0			
		Итого прямые затраты							4 922,69
		ФОТ							4 835,82
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			5 851,34
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			3 481,79
		Всего по позиции					14 255,82		14 255,82
Обслуживание									
141	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,35	1	0,35			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3615			739,06
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		1,3615	542,83		739,06
		2 ЭМ							46,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0665			37,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0665	700,48		46,58
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0665	561,69		37,35
		4 М							4,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,0889	54,99		4,89
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		34,475			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							827,88
		ФОТ							776,41
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			799,70
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			559,02
		Всего по позиции					6 247,43		2 186,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	35	1	35	87,55		3 064,25
		Всего по позиции							3 064,25
143	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
143.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
144	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	2,8	1	2,8			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,26			30 390,58
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		43,26	702,51		30 390,58
		2 ЭМ							14 275,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7			5 271,63
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		7	2 039,36		14 275,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		7	753,09		5 271,63
		4 М							95,68
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		2,548	37,55		95,68
		Итого прямые затраты							50 033,41
		ФОТ							35 662,21
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			41 724,79
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			26 390,04
		Всего по позиции					42 195,80		118 148,24
		Итого по разделу 14 Парк Франко :							
		Всего прямые затраты (справочно)							93 809,88
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							63 449,73
		Эксплуатация машин							18 084,77
		Оплата труда машинистов (Отм)							6 844,89
		Материалы							5 430,49
		Строительные работы							194 770,07
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда							53 624,10
		эксплуатация машин и механизмов							18 003,79
		оплата труда машинистов (Отм)							6 710,69
		материалы							5 233,98
		накладные расходы							68 996,08
		сметная прибыль							42 201,43
		Монтажные работы							24 089,64
		в том числе:							9 825,63
		оплата труда							80,98
		эксплуатация машин и механизмов							134,20
		оплата труда машинистов (Отм)							196,51
		материалы							9 177,38
		накладные расходы							4 674,94
		сметная прибыль							70 294,62
		Всего ФОТ (справочно)							78 173,46
		Всего накладные расходы (справочно)							46 876,37
		Всего сметная прибыль (справочно)							218 859,71
		Всего по разделу 14 Парк Франко							
		справочно:							3 064,25
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
		Затраты труда рабочих				96,0563			
		Затраты труда машинистов				9,1116			
Раздел 15. Сквер Октябрьский									
Консервация									
145	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	1	1	1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки; необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3	кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,596		1 327,50
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,28	0,7	1,596	831,77		1 327,50
	4	М							0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							1 327,50
145.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	26,55
		ФОТ							1 327,50
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 194,75
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			610,65
		Всего по позиции					3 159,45		3 159,45
146	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4685			233,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		0,4685	498,81		233,69
	2	ЭМ							0,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0037			1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0037	54,86		0,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0037	498,81		1,85
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0151			
	Итого прямые затраты								235,74
	ФОТ								235,54
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			204,92
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			103,64
Всего по позиции							54 430,00		544,30
147	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								40,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0891			67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
Итого прямые затраты									374,14
147.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
ФОТ									333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
Всего по позиции							98 671,00		986,71
148	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,1	1	0,1			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,545			1 085,38
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		1,545	702,51		1 085,38
	2 ЭМ								509,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,25			188,27
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		0,25	2 039,36		509,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		0,25	753,09		188,27
	4 М								3,42
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,091	37,55		3,42
Итого прямые затраты									1 786,91
ФОТ									1 273,65
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 490,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			942,50
Всего по позиции							42 195,80		4 219,58
149	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,1	1	0,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1029			51,33
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,43	0,3	0,1029	498,81		51,33
	2 ЭМ								2,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003			1,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,3	0,003	700,48		2,10
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	0,3	0,003	561,69		1,69
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм		1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
	Итого прямые затраты								55,12
	ФОТ								53,02
	Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)		%	104		104			55,14
	Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)		%	60		60			31,81
	Всего по позиции						1 420,70		142,07
150	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02	1	0,02			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,24			1 159,58
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	112		2,24	517,67		1 159,58
	2 ЭМ								1,40
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002			1,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,002	700,48		1,40
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,002	561,69		1,12
	4 М								292,18
	01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм		1000 шт	0,1		0,002	25 365,27		50,73
	01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		т	0,072		0,00144	167 671,71		241,45
Н	08.3.05.02 Сталь листовая		т	0,094		0,00188			
	Итого прямые затраты								1 454,28
	ФОТ								1 160,70
	Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			1 195,52
	Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			603,56
	Всего по позиции						162 668,00		3 253,36
Обслуживание									
151	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,1	1	0,1			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,389			211,16
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	3,89		0,389	542,83		211,16
	2 ЭМ								13,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019			10,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,019	700,48		13,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,019	561,69		10,67
		4 М							1,40
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		0,0254	54,99		1,40
П,Н		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н		24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые	м	98,5		9,85			
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							236,54
		ФОТ							221,83
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			228,48
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			159,72
		Всего по позиции					6 247,40		624,74
152	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623	капельная трубка 16мм	м	10	1	10	87,55		875,50
	804_28.04.2026_01_1	Всего по позиции							875,50
153	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
153.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
154	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,4	1	0,4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,18			4 341,51
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		6,18	702,51		4 341,51
		2 ЭМ							2 039,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1			753,09
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		1	2 039,36		2 039,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		1	753,09		753,09
		4 М							13,67
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		0,364	37,55		13,67
		Итого прямые затраты							7 147,63
		ФОТ							5 094,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5 960,68
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			3 770,00
		Всего по позиции					42 195,78		16 878,31
		Итоги по разделу 15 Сквер Октябрьский :							
		Всего прямые затраты (справочно)							13 904,71
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							8 943,25
		Эксплуатация машин							2 647,19
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 090,89
		Материалы							1 223,38
		Строительные работы							26 537,86
		в том числе:							
		оплата труда							7 082,65
		эксплуатация машин и механизмов							2 566,21
		оплата труда машинистов (Отм)							956,69
		материалы							1 186,17
		накладные расходы							9 134,91
		сметная прибыль							5 611,23
		Монтажные работы							5 132,87
		в том числе:							
		оплата труда							1 860,60
		эксплуатация машин и механизмов							80,98
		оплата труда машинистов (Отм)							134,20
		материалы							37,21
		накладные расходы							2 008,85
		сметная прибыль							1 011,03
		Всего ФОТ (справочно)							10 034,14
		Всего накладные расходы (справочно)							11 143,76
		Всего сметная прибыль (справочно)							6 622,26
		Всего по разделу 15 Сквер Октябрьский							31 670,73
		справочно:							
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							875,50
		Затраты труда рабочих					13,1894		
		Затраты труда машинистов					1,4559		
Раздел 16. Сквер Афганцев									
Консервация									
155	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	1	1	1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				1,596		1 327,50
	1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	2,28	0,7		1,596	831,77	1 327,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							1 327,50
155.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	26,55
		ФОТ							1 327,50
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 194,75
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			610,65
		Всего по позиции					3 159,45		3 159,45
156	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4685			233,69
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		0,4685	498,81		233,69
		2 ЭМ							0,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0037			1,85
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0037	54,86		0,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0037	498,81		1,85
H		999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,0151			
		Итого прямые затраты							235,74
		ФОТ							235,54
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			204,92
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			103,64
		Всего по позиции					54 430,00		544,30
157	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
157.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
		Пр/812-055.0-1 НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
		Пр/774-055.0 СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
158	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,1	1	0,1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,545			1 085,38
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		1,545	702,51		1 085,38
		2 ЭМ							509,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25			188,27
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		0,25	2 039,36		509,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		0,25	753,09		188,27
	4 М								3,42
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		0,091	37,55		3,42
		Итого прямые затраты							1 786,91
		ФОТ							1 273,65
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 490,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			942,50
		Всего по позиции					42 195,80		4 219,58
159	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	0,1	1	0,1			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1029			51,33
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	0,1029	498,81		51,33
	2 ЭМ								2,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003			1,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,003	700,48		2,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,003	561,69		1,69
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
		Итого прямые затраты							55,12
		ФОТ							53,02
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			55,14
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			31,81
		Всего по позиции					1 420,70		142,07
160	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,02	1	0,02			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,24			1 159,58
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		2,24	517,67		1 159,58
	2 ЭМ								1,40
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002			1,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,002	700,48		1,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,002	561,69		1,12
	4 М								292,18
	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,002	25 365,27		50,73
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,00144	167 671,71		241,45
Н	08.3.05.02	Сталь листовая	т	0,094		0,00188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							1 454,28
		ФОТ							1 160,70
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			1 195,52
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			603,56
		Всего по позиции					162 668,00		3 253,36
Обслуживание									
161	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,15	1	0,15			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5835			316,74
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		0,5835	542,83		316,74
		2 ЭМ							19,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0285			16,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0285	700,48		19,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0285	561,69		16,01
		4 М							2,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,254		0,0381	54,99		2,10
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	98,5		14,775			
П,Н	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							354,81
		ФОТ							332,75
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			342,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			239,58
		Всего по позиции					6 247,47		937,12
162	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623	капельная трубка 16мм	м	15	1	15	87,55		1 313,25
	804_28.04.2026_01_1								
		Всего по позиции							1 313,25
163	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
		2 ЭМ							40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
163.1	421/пр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							98 671,00		986,71
		Всего по позиции							
164	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	0,4	1	0,4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,18			4 341,51
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	15,45		6,18	702,51		4 341,51
	2 ЭМ								2 039,36
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1			753,09
	91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч		маш.-ч	2,5		1	2 039,36		2 039,36
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,5		1	753,09		753,09
	4 М								13,67
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,91		0,364	37,55		13,67
		Итого прямые затраты							7 147,63
		ФОТ							5 094,60
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			5 960,68
	Пр/774-018.0 ОП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74			3 770,00
		Всего по позиции					42 195,78		16 878,31
		Итого по разделу 16 Сквер Афганцев :							14 460,73
		Всего прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							9 048,83
		Оплата труда рабочих							2 653,84
		Эксплуатация машин							1 096,23
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 661,83
		Материалы							27 287,99
		Строительные работы							
		в том числе:							7 188,23
		оплата труда							2 572,86
		эксплуатация машин и механизмов							962,03
		оплата труда машинистов (Отм)							1 624,62
		материалы							9 249,16
		накладные расходы							5 691,09
		сметная прибыль							5 132,87
		Монтажные работы							
		в том числе:							1 860,60
		оплата труда							80,98
		эксплуатация машин и механизмов							134,20
		оплата труда машинистов (Отм)							37,21
		материалы							2 008,85
		накладные расходы							1 011,03
		сметная прибыль							10 145,06
		Всего ФОТ (справочно)							11 258,01
		Всего накладные расходы (справочно)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего сметная прибыль (справочно)							6 702,12
		Всего по разделу 16 Сквер Афганцев							32 420,86
		справочно:							
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 313,25
		Затраты труда рабочих				13,3839			
		Затраты труда машинистов				1,4654			
Раздел 17. Сквер Некрасова 67									
Консервация									
165	ГЭСНм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством(прим. демонтаж контроллера)	шт	15	1	15			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или							
	тб.3	кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,94			19 912,57
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,28	0,7	23,94	831,77		19 912,57
	4 М								0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642	0	0	6,59		0,00
		Итого прямые затраты							19 912,57
165.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,7	398,25
		ФОТ							19 912,57
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			17 921,31
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			9 159,78
		Всего по позиции					3 159,46		47 391,91
166	ГЭСНр65-01-003-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт	0,15	1	0,15			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,0275			3 505,39
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,85		7,0275	498,81		3 505,39
	2 ЭМ								3,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0555			27,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,37		0,0555	54,86		3,04
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,37		0,0555	498,81		27,68
N	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51		0,2265			
		Итого прямые затраты							3 536,11
		ФОТ							3 533,07
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			3 073,77
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 554,55
		Всего по позиции					54 429,53		8 164,43
167	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
167.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
168	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	1,5	1	1,5			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,175			16 280,67
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		23,175	702,51		16 280,67
	2 ЭМ								7 647,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,75			2 824,09
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		3,75	2 039,36		7 647,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		3,75	753,09		2 824,09
	4 М								51,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,91		1,365	37,55		51,26
		Итого прямые затраты							26 803,62
		ФОТ							19 104,76
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			22 352,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			14 137,52
		Всего по позиции					42 195,81		63 293,71
169	ГЭСНр66-01-020-01	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм(прим. снятие)	10 шт	1,5	1	1,5			
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_с тб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5435			769,91
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,43	0,3	1,5435	498,81		769,91
	2 ЭМ								31,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,045			25,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,045	700,48		31,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,3	0,045	561,69		25,28
	4 М								0,00
	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,01	0	0	16 279,66		0,00
		Итого прямые затраты							826,71
		ФОТ							795,19
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			827,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			477,11
		Всего по позиции					1 420,55		2 130,82
170	ГЭСНр65-02-006-01	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 шт	0,3	1	0,3			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,6			17 393,71
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112		33,6	517,67		17 393,71
		2 ЭМ							21,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03			16,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,03	700,48		21,01
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,03	561,69		16,85
		4 М							4 382,67
		01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		0,03	25 365,27		760,96
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072		0,0216	167 671,71		3 621,71
<i>Н</i>	<i>08.3.05.02</i>	<i>Сталь листовая</i>	<i>т</i>	<i>0,094</i>		<i>0,0282</i>			
		Итого прямые затраты							21 814,24
		ФОТ							17 410,56
		Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			17 932,88
		Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			9 053,49
		Всего по позиции					162 668,70		48 800,61
171	ГЭСН18-05-001-01	Демонтаж.Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	1	1			
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или тб.3 кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,1			4 784,60
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13	0,7	9,1	525,78		4 784,60
		2 ЭМ							86,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,056			51,22
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,7	0,035	1 729,75		60,54
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	0,7	0,035	1 011,62		35,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,7	0,021	711,45		14,94
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,7	0,021	753,09		15,81
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,52	0,7	0,364	31,29		11,39
		4 М							0,00
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,39	0	0	164,97		0,00
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,00127	0	0	155 779,78		0,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0	0	225,76		0,00
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,014	0	0	5 997,30		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	м	0,0022	0	0			
Н	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2	0	0			
		Итого прямые затраты							4 922,69
		ФОТ							4 835,82
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			5 851,34
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			3 481,79
		Всего по позиции					14 255,82		14 255,82
Обслуживание									
172	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	0,45	1	0,45			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7505			950,22
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		1,7505	542,83		950,22
	2 ЭМ								59,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0855			48,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0855	700,48		59,89
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0855	561,69		48,02
		4 М							6,29
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,254		0,1143	54,99		6,29
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0			
Н	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	98,5		44,325			
П,Н	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0			
		Итого прямые затраты							1 064,42
		ФОТ							998,24
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 028,19
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			718,73
		Всего по позиции					6 247,42		2 811,34
173	ТЦ_24.3.03.15_91_911015623 804_28.04.2026_01_1	капельная трубка 16мм	м	45	1	45	87,55		3 939,75
		Всего по позиции							3 939,75
174	ГЭСНм13-10-010-08	Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм	100 м	0,01	1	0,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,334			266,55
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,4		0,334	798,05		266,55
	2 ЭМ								40,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0891			67,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	8,91		0,0891	454,48		40,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,91		0,0891	753,09		67,10
		Итого прямые затраты							374,14
174.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			5,33
		ФОТ							333,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-055.0-1	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	122		122			407,05
	Пр/774-055.0	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях	%	60		60			200,19
		Всего по позиции					98 671,00		986,71
175	ГЭСН24-01-053-01	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм(перед расконсервацией)	100 м	6	1	6			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			92,7			65 122,68
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,45		92,7	702,51		65 122,68
		2 ЭМ							30 590,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			15			11 296,35
		91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	2,5		15	2 039,36		30 590,40
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		15	753,09		11 296,35
		4 М							205,02
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,91		5,46	37,55		205,02
		Итого прямые затраты							107 214,45
		ФОТ							76 419,03
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			89 410,27
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			56 550,08
		Всего по позиции					42 195,80		253 174,80
		Итого по разделу 17 Сквер Некрасова 67 :							
		Всего прямые затраты (справочно)							191 191,75
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							129 252,85
		Эксплуатация машин							38 521,31
		Оплата труда машинистов (Отм)							14 423,69
		Материалы							8 993,90
		Строительные работы							396 571,28
		в том числе:							
		оплата труда							108 807,18
		эксплуатация машин и механизмов							38 440,33
		оплата труда машинистов (Отм)							14 289,49
		материалы							8 584,99
		накладные расходы							140 476,02
		сметная прибыль							85 973,27
		Монтажные работы							49 365,33
		в том числе:							
		оплата труда							20 445,67
		эксплуатация машин и механизмов							80,98
		оплата труда машинистов (Отм)							134,20
		материалы							408,91
		накладные расходы							18 735,41
		сметная прибыль							9 560,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего ФОТ (справочно)							143 676,54
		Всего накладные расходы (справочно)							159 211,43
		Всего сметная прибыль (справочно)							95 533,43
		Всего по разделу 17 Сквер Некрасова 67							445 936,61
		справочно:							
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							3 939,75
		Затраты труда рабочих				193,5045			
		Затраты труда машинистов				19,2002			
		Итоги по смете:							
		Всего прямые затраты (справочно)							977 497,17
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							649 107,95
		Эксплуатация машин							191 318,21
		Оплата труда машинистов (Отм)							73 017,68
		Материалы							64 053,33
		Строительные работы							1 990 824,26
		в том числе:							
		оплата труда							541 809,95
		эксплуатация машин и механизмов							189 941,55
		оплата труда машинистов (Отм)							70 736,28
		материалы							61 907,41
		накладные расходы							698 500,37
		сметная прибыль							427 928,70
		Монтажные работы							267 348,14
		в том числе:							
		оплата труда							107 298,00
		эксплуатация машин и механизмов							1 376,66
		оплата труда машинистов (Отм)							2 281,40
		материалы							2 145,92
		накладные расходы							102 251,49
		сметная прибыль							51 994,67
		Всего							2 258 172,40
		Всего ФОТ (справочно)							722 125,63
		Всего накладные расходы (справочно)							800 751,86
		Всего сметная прибыль (справочно)							479 923,37
		НДС 22%							496 797,93
		ВСЕГО по смете							2 754 970,33
		справочно:							
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							38 959,75
		Затраты труда рабочих				971,9641			
		Затраты труда машинистов				97,2987			