

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)»

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)»
4	Срок выполнения работ	15.12.2026
5	Начальная (максимальная) цена контракта	7 124 551,00 (Семь миллионов сто двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	0,5 % от цены контракта <i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i>
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 07.04.2026 с 9:00 до 17:00 08.04.2026 с 9:00 до 13:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5  Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес <a href="mailto:ughe@evp.rk.gov.ru">ughe@evp.rk.gov.ru</a> . Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом: - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии.  Перечень документов: 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов

№ п/п	Наименование	Информация
		<p>8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе</p> <p>9. Свидетельство ИНН</p> <p>10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)</p> <p>11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме</p> <p>12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика.</p> <p><i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i></p> <p><i>** Перечень контрактов за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i></p>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
на выполнение работ

ИКЗ: \_\_\_\_\_

г. Евпатория \_\_\_\_\_

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Посидайло Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

### 1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)»** (далее – работы).

1.2. Состав и объем работ/услуг определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту) и Локальным сметным расчетом ОКПД2 43.12.11.190 работы по расчистке территории, удалению растительности (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

### 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_\_ копеек, условие об НДС.

*Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.*

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ/услуг.

2.3.1. Стоимость работ по уходу за зелеными насаждениями рассчитана согласно локальному сметному расчету.

2.4. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7

(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) либо первичного учетного документа, отвечающего требованиям законодательства о бухгалтерском учете (далее – УПД).

2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 03100643000000017500

л/с 04753253130

к/с 40102810645370000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.8. Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0503 1500220050 244).

### **3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ или УПД;

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ/услуг.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работ/услуг;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

- 3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работ/услуг либо УПД;
- 3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
- 3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- 3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
- 3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
- 3.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
- 3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
- 3.4.9. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию о представителе, ответственном за получение заявок.
- 3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

#### **4. Сроки и условия выполнения работ/услуг по Контракту**

- 4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения по 01.06.2026 (включительно).
- 4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

#### **5. Привлечение субподрядчиков**

- 5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

#### **6. Порядок сдачи и приемки работы/услуги**

- 6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в течение пяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, установленного в п. 6.2. Контракта.
- 6.2. Подрядчик не позже следующего рабочего дня после завершения работ по заявке, направляет в адрес Заказчика следующий пакет документов:
  - акт приемки выполненных работ (КС-2);
  - справка стоимости выполненных работ (КС-3);
  - счет на оплату или УПД;
  - ведомость производства работ по объектам;
  - иное (журнал работ, фото-видео фиксация и т.п.)
- 6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
- 6.4. Заказчик подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ в течении 10 рабочих дней.
- 6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.
- 6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
- 6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует документ о приемке и передает Заказчику на подписание с сопроводительным письмом.

6.10. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика либо формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.

## **7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств**

Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 0,5 (ноль целых пять десятых) процента цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_.

Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 7.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;

3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

7.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем

десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: //информация об ИКЗ// обеспечение исполнения контракта от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_, обеспечение гарантийных обязательств по контракту от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

7.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.7, 11.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

## **8. Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. Форс-мажорные обстоятельства**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы или иного органа государственной власти.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

#### **10. Порядок разрешения споров**

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

#### **11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта**

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.3. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
  - отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;
  - если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
- 11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
- 11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
- 11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
- 11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
- 11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## **12. Срок действия Контракта**

- 12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 15.12.2026г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.
- 12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

## **13. Прочие условия**

- 13.1. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
- 13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
- 13.3. К Контракту прилагается:
- Техническое задание (Приложение № 1);
  - Спецификация (Приложение № 2);
  - Локальный сметный расчет (Приложение №3).
- 13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.
- 13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ/услуг, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
- 13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.10. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.11. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.12. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.13. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

#### **14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

Заказчик

Подрядчик

**Департамент городского хозяйства**

**администрации города Евпатории**

**Республики Крым**

297403, Республика Крым, г. Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: [ughe@evp.rk.gov.ru](mailto:ughe@evp.rk.gov.ru)

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК

по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента городского  
хозяйства администрации города  
Евпатории Республики Крым

\_\_\_\_\_/О.В. Посидайло/  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Техническое задание**  
**Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)»**

<b>1. Заказчик</b>	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.
<b>2. Место выполняемых работ</b>	Территория муниципального образования городского округа Евпатория согласно перечню: Цветник у Стеллы по пр.Ленина Цветник по пр.Ленина-ул.Шевченко Цветник "Яблоко" по ул.Демышева Цветочное дерево, пересечение ул. Интернациональная - ул. Фрунзе Театральная площадь Траловый катер ул. Революции Набережная Горького, ул.Дувановская
<b>3.Сроки выполнения работ</b>	С момента заключения контракта по 01 декабря 2026. и по заявкам заказчика.
<b>4. Источник финансирования</b>	Местный бюджет
<b>5. Перечень выполняемых работ.</b>	Работы по содержанию и устройству цветников. Подготовка почвы с добавлением растительного грунта (5 см) под цветники, посадка однолетних и многолетних и ампельных цветочных растений в цветники и клумбы. Высадка декоративных растений (согласно локально-сметного расчета). Внесение минеральных удобрений. Прополка. Полив, сбор мусора и др. сопутствующие работы.
<b>6. Объемы выполняемых работ</b>	Согласно локально-сметному расчету.
<b>7. Требования к выполняемым работам по содержанию и устройству цветников.</b>	Расположение мест посадки цветочной рассады согласовывается с Заказчиком не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала посадки. Посадку однолетней цветочной рассады осуществлять с июня по август (с учетом подсадки). Посадку двухлетних цветочных растений осуществить в осенний период 2025г. Растительный грунт должен подготавливаться для проведения работ по озеленению территории в соответствии с агротехническими требованиями, наиболее соответствующими климатическим условиям подрайона, в котором размещается объект благоустройства (Приказ от 15 декабря 1999 г. N 153 п. 2.2.6«Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»). Поверхность осевшего растительного слоя должна быть не выше окаймляющего борта и не ниже чем на 2 см. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86).

	<p>Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек.</p> <p>Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней.</p> <p>Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1 - 2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3 - 4 шт.; невысокие - 6 - 12 шт.; низкорослые - до 36 шт. на 1 кв. м. Подкормка цветников минеральными удобрениями осуществляется равномерным разбрасыванием по поверхности цветника (дозировка согласно инструкциям по применению удобрения).</p> <p>Производить замену, в местах отпада, засохших и потерявших декоративность цветов.</p> <p>Минеральные удобрения, при корневых подкормках, равномерно разбрасывают по приствольным лункам с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом. Норма внесения Нитрофоски в открытый грунт составляет 70 грамм на 1 м<sup>2</sup>.</p> <p>Полив цветников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.</p> <p>Цветники поливают вечером после 17 ч или утром.</p>
<p><b>8. Нормативно-правовые акты, ГОСТы.</b></p>	<p>СП 82.13330.2016 от 16.12.2016 применяется с 17.06.2017 взамен СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территории»,          Приказ Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145 «Об утверждении Нормативно-производственного регламента содержания озелененных территорий».          Приказ от 15 декабря 1999 г. N 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»,          ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.1988 г., ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.1989 г, ГОСТ 26869-86,          Приложение к решению Евпаторийского городского совета от 24.09.2021 № 2-35/3 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, с изменениями от 26.05.2023 № 2-68/22.</p>
<p><b>9. Требования к сдаче работ.</b></p>	<p>Работы должны быть выполнены в установленный срок.</p> <p>Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.</p> <p>В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте.</p>

	<p>Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки, но не более чем 48 часов.</p> <p>Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации (адресный перечень выполнения работ с указанием объемов работ), также согласно условиям контракта.</p> <p>Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.</p> <p>В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра. Работа считается ненадлежащей оказанной, в случае отступления Подрядчиком хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем Техническом задании.</p>
<p><b>10. Требования по объёму гарантийных обязательств.</b></p>	<p>Гарантии качества распространяются на весь посадочный материал и работы. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.</p> <p>Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. Подрядчик несет ответственность за сохранность зеленых насаждений на объекте до завершения работ по контракту.</p> <p>Подрядчиком должно быть обеспечено высокое качество выполнения работ, в соответствии с требованиями действующих документов, регламентирующих качество выполняемых работ и настоящего технического задания.</p> <p>В случае нарушения подрядчиком технологии посадки рассады, приведших к нарушениям декоративного вида цветников в период цветения восстановление цветников производится посадкой аналогичного посадочного материала за счет собственных средств подрядчика.</p> <p>Подрядчик несет ответственность за декоративное состояние цветников и за качество применяемых материалов (рассада и почвосмесь).</p> <p>В случае повреждения зеленых насаждений и элементов благоустройства при проведении работ, восстановление производится силами подрядной организации за счет собственных средств.</p> <p>Если в течение вегетационного периода прошедшего после окончания работ по посадке произойдет гибель посадочного материала, то подрядная организация должна возместить ущерб, произвести замену посадочного материала. Данный пункт, не распространяется на однолетнюю рассаду. Гарантийный срок на однолетнюю рассаду составляет 30 календарных дней, после посадки</p>

Заказчик:  
Начальник департамента городского  
хозяйства администрации города Евпатории  
Республики Крым

Подрядчик:

\_\_\_\_\_ /О.В. Посидайло/  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	ОКПД2	Кол-во	Цена, за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)»	Усл. ед.	43.12.11.190	1		

**Заказчик**

Начальник департамента городского  
хозяйства администрации города Евпатории  
Республики Крым

\_\_\_\_\_/О.В Посидайло/  
М.П.

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник департамента городского хозяйства администрации  
города Евпатории Республики Крым

О.В. Посидайло

2026 года



Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АП/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-П"

Наименование субъекта Российской Федерации

91, Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Республика Крым

работы по благоустройству территорий на объекте: "Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)"  
(наименование стройки)

работы по благоустройству территорий на объекте: "Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)"  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

работы по благоустройству территорий на объекте: "Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2026 году (15 этап)"  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.07.2025

Сметная стоимость	<u>7 124,55</u> тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	<u>5 839,80</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>906,84</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	<u>139,00</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>1 941,66</u> чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>253,66</u> чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Цветник у Стеллы по пр.Ленина</b>											
1	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2	0,06	1	0,06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,604					2 525,55
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	5,604			450,67		2 525,55
		4 М									3 646,32
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20	2	2,4	1 062,45	1,43	1 519,30		3 646,32
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 171,87</b>
		ФОТ									2 525,55
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 601,32
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 818,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>176 526,50</b>		<b>10 591,69</b>
2	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3 при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2	-0,06	1	-0,06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-1,9512					-879,35
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-1,9512			450,67		-879,35
		4 М									-2 734,74
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	6	-1,8	1 062,45	1,43	1 519,30		-2 734,74
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>-3 614,09</b>
		ФОТ									-879,35
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-905,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-633,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>85 862,50</b>		<b>-5 162,96</b>
3	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	0,56	1	0,56					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,04					2 946,64
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		5,04			584,65		2 946,64
		2 ЭМ									43,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					15,23
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,028	1 043,14	1,48	1 543,85		43,23
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,028			544,05		15,23
		4 М									4,12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,112			36,83		4,12
H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,56					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 009,22</b>
		ФОТ									2 961,87
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 050,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 132,55
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 829,46</b>		<b>8 192,60</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 85 руб.	шт	110	1	110			69,67		7 663,70
		Всего по позиции									7 663,70
5	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 350 руб.	шт	100	1	100			286,89		28 689,00
		Всего по позиции									28 689,00
6	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 70 руб.	шт	360	1	360			67,38		20 083,00
		Всего по позиции									20 083,00
7	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,32	1	0,32					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,944					6 734,81
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7		14,944			450,67		6 734,81
		4 М									9 723,52
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20		6,4	1 062,45	1,43	1 519,30		9 723,52
		Итого прямые затраты									18 458,33
		ФОТ									6 734,81
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					6 936,85
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 849,06
		Всего по позиции							88 263,25		28 244,24
8	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,32	1	-0,32					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-5,2032					-2 344,93
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	3	-5,2032			450,67		-2 344,93
		4 М									-7 292,64
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	3	-4,8	1 062,45	1,43	1 519,30		-7 292,64
		Итого прямые затраты									-8 637,57
		ФОТ									-2 344,93
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-2 415,28
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-1 688,35
		Всего по позиции							42 941,25		-13 741,20
9	ГЭСН47-01-054-02	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных	1000 шт	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,95					3 478,67
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	17		5,95			584,65		3 478,67
		2 ЭМ									54,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,035					19,04
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,1		0,035	1 043,14	1,48	1 543,85		54,03
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,035			544,05		19,04
		4 М									3,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25		0,0875			36,83		3,22
N	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,35					
		Итого прямые затраты									3 564,96
		ФОТ									3 497,71
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 802,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 518,35
		Всего по позиции							27 645,57		9 678,98
10	Расчет цены на основе мониторинга №1	Канна цена: 95 руб.	шт	350	1	350			77,87		27 264,50
		Всего по позиции									27 264,50
11	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 20,00 руб.	л	200	1	200			16,39		3 278,00
		Всего по позиции									3 278,00
12	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотиков при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,38	1	0,38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,0644					5 781,65
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	13,0644			442,55		5 781,65
		Итого прямые затраты									6 781,65
		ФОТ									5 781,65
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					5 955,10
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 162,79
		Всего по позиции							41 840,89		15 899,54
13	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,38	1	0,38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,866					3 481,10
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	7,866			442,55		3 481,10
		Итого прямые затраты									3 481,10
		ФОТ									3 481,10
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 585,53
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 506,39
		Всего по позиции							25 192,16		9 673,02
14	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,38	1	0,38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,0368					984,08
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		2,0368			483,15		984,08
П,Н	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									984,08
		ФОТ									984,08
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 013,60
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					708,54
		Всего по позиции							7 121,63		2 706,22
15	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	1,62	1	1,62	39,47	1,66	61,57		93,69
		Всего по позиции									93,69
16	ГЭСН47-01-086-02	Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений	100 шт	3,6	1	3,6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,73					1 319,00
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,78		2,73			483,15		1 319,00
		Итого прямые затраты									1 319,00
		ФОТ									1 319,00
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 358,57
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					949,68
		Всего по позиции							1 036,36		3 627,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	38	1	38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,18					1 758,23
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		4,18			420,63		1 758,23
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 758,23</b>
		ФОТ									1 758,23
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 793,39
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					948,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>118,45</b>		<b>4 501,06</b>
18	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливовой машины	м3	108	1	108					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			52,92					21 486,05
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		52,92			406,01		21 486,05
		2 ЭМ									40 016,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			25,92					14 101,78
		91.13.01-038 Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,24		25,92	1 043,14	1,48	1 543,85		40 016,59
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		25,92			544,05		14 101,78
		4 М									3 977,64
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		108			36,83		3 977,64
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>79 582,06</b>
		ФОТ									35 587,83
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					36 655,46
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					25 623,24
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 313,53</b>		<b>141 860,76</b>
19	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,2	1	3,2				1 218,17	3 898,14
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3 898,14</b>
20	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	3,2	1	3,2			454,26		1 453,63
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 453,63</b>
<b>Итого по разделу 1 Цветник у Стеллы по пр.Ленина :</b>											
		<b>Всего прямые затраты (справочно)</b>									<b>201 262,40</b>
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									47 271,50
		Эксплуатация машин									40 113,85
		Оплата труда машинистов (Отм)									14 136,05
		Материалы									95 842,86
		Перевозка									3 898,14
		<b>Строительные работы</b>									<b>308 391,54</b>
		Строительные работы									304 493,40
		в том числе:									
		оплата труда									47 271,50
		эксплуатация машин и механизмов									40 113,85
		оплата труда машинистов (Отм)									14 136,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									95 842,86
		накладные расходы									63 232,18
		сметная прибыль									43 896,96
		Перевозка									3 898,14
		Всего ФОТ (справочно)									61 407,55
		Всего накладные расходы (справочно)									63 232,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									43 896,96
		<b>Всего по разделу 1 Цветник у Стеллы по пр.Ленина</b>									<b>308 391,54</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				107,1808					
		Затраты труда машинистов				25,983					
<b>Раздел 2. Цветник по пр.Ленина-ул.Шевченко</b>											
21	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,4	1	0,4					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,36					16 837,03
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	37,36			450,67		16 837,03
		4 М									24 308,80
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20	2	16	1 062,45	1,43	1 519,30		24 308,80
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>41 148,83</b>
		ФОТ									16 837,03
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					17 342,14
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					12 122,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>176 526,58</b>		<b>70 610,63</b>
22	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,4	1	-0,4					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-13,008					-5 862,32
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-13,008			450,67		-5 862,32
		4 М									-18 231,60
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	6	-12	1 062,45	1,43	1 519,30		-18 231,60
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>-24 093,92</b>
		ФОТ									-5 862,32
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-6 038,19
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-4 220,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>85 882,45</b>		<b>-34 352,98</b>
23	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36					21 047,40
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		36			584,65		21 047,40
		2 ЭМ									308,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2					108,81
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,2	1 043,14	1,48	1 543,85		308,77
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,2			544,05		108,81
		4 М									29,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,8			36,83		29,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>21 484,44</b>
23.1	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы в кассетах цена: 55 руб.	шт	1000		4000			45,83		183 320,00
		ФОТ									21 156,21
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					21 780,90
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					15 232,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>60 459,45</b>		<b>241 837,81</b>
24	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 85 руб.	шт	2000		1	2000		69,67		139 340,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>139 340,00</b>
25	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы в кассетах цена: 55 руб.	шт	1000		1	1000		45,08		45 080,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>45 080,00</b>
26	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 70 руб.	шт	1000		1	1000		67,38		67 380,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>67 380,00</b>
27	ГЭСН47-01-064-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт	0,4		1	0,4				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,28				1 333,00
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,7			2,28		584,65		1 333,00
		2 ЭМ									30,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,02				10,88
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05			0,02	1 043,14	1,48	1 543,85	30,88
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05			0,02			544,05	10,88
		4 М									2,95
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2			0,08			36,83	2,95
H	16.2.02.10 Цветы		1000 шт	1			0,4				
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 377,71</b>
		ФОТ									1 343,88
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103			103				1 384,20
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72			72				967,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 323,75</b>		<b>3 729,50</b>
28	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы: тюльпаны (луковицы) 45,00 руб	шт	400		1	400		38,89		14 756,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>14 756,00</b>
29	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоккеральный субстрат цена: 20,00 руб.	л	200		1	200		16,39		3 278,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3 278,00</b>
30	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотников при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 и раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,4		1	0,4				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,752				6 085,95
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73		6	13,752		442,55		6 085,95
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 085,95</b>
		ФОТ									6 085,95
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103			103				6 288,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 381,88
	<b>Всего по позиции</b>								<b>41 840,90</b>		<b>16 736,38</b>
31	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,28					3 664,31
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	8,28			442,55		3 664,31
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>3 664,31</b>
	ФОТ										3 664,31
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 774,24
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 638,30
	<b>Всего по позиции</b>								<b>25 192,13</b>		<b>10 078,85</b>
32	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,144					1 035,87
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		2,144			483,15		1 035,87
П,Н	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 036,87</b>
	ФОТ										1 035,87
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 066,95
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					745,83
	<b>Всего по позиции</b>								<b>7 121,63</b>		<b>2 848,65</b>
33	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	1,6	1	1,6	39,47	1,56	61,57		98,51
	<b>Всего по позиции</b>										<b>98,51</b>
34	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 260 мм в грунтах 1 группы	м2	40	1	40					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,4					1 850,77
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		4,4			420,63		1 850,77
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 850,77</b>
	ФОТ										1 850,77
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 887,79
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					989,42
	<b>Всего по позиции</b>								<b>118,45</b>		<b>4 737,98</b>
35	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливовой машины	м3	114	1	114					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,86					22 679,72
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		55,86			406,01		22 679,72
		2 ЭМ									42 239,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			27,36					14 885,21
	91.13.01-038	Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		27,36	1 043,14	1,48	1 543,85		42 239,74
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		27,36			544,05		14 885,21
		4 М									4 198,62
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1		114			36,83		4 198,62
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>84 003,29</b>
	ФОТ										37 564,93
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					38 691,88
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					27 046,75
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 313,53</b>		<b>149 741,92</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,8	1	3,8			1 218,17		4 629,05
		Всего по позиции									4 629,05
37	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	3,8	1	3,8			454,26		1 726,19
		Всего по позиции									1 726,19
<b>Итого по разделу 2 Цветник по пр.Ленина-ул.Шевченко :</b>											
		Всего прямые затраты (справочно)									586 172,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									68 671,73
		Эксплуатация машин									42 579,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									15 004,90
		Материалы									455 286,93
		Перевозка									4 629,05
		Строительные работы									732 254,47
		Строительные работы									727 625,42
		в том числе:									
		оплата труда									68 671,73
		эксплуатация машин и механизмов									42 579,39
		оплата труда машинистов (Отм)									15 004,90
		материалы									455 286,93
		накладные расходы									86 168,44
		сметная прибыль									59 914,03
		Перевозка									4 629,05
		Всего ФОТ (справочно)									83 676,63
		Всего накладные расходы (справочно)									86 168,44
		Всего сметная прибыль (справочно)									59 914,03
		Всего по разделу 2 Цветник по пр.Ленина-ул.Шевченко									732 284,47
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				147,068					
		Затраты труда машинистов				27,58					
<b>Раздел 3. Цветник "Яблоко" по ул.Демьяшева</b>											
38	ГЭСН47-01-006-02	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	10,3	1	10,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч			72,924					32 272,52
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел-ч	7,08		72,924			442,55		32 272,52
		4 М									5 154,62
	16.3.02.02-0007	Удобрение органическое торфоинерально-аммиачное	м3	0,03		0,309	10 693,34	1,56	16 681,61		5 154,62
H	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,4		4,12					
		Итого прямые затраты									37 427,14
		ФОТ									32 272,52
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					33 240,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					23 236,21
	<b>Всего по позиции</b>								9 116,90		<b>93 904,06</b>
39	ГЭСН47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,16 м и 0,26х0,2 м	10 шт	10,3	1	10,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,376					21 966,56
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,92		40,376			544,05		21 966,56
		2 ЭМ									4 134,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,678					1 456,97
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,26		2,678	1 043,14	1,48	1 543,85		4 134,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		2,678			544,05		1 456,97
		4 М									405,90
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,07		11,021			36,83		405,90
H	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		103					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>27 963,86</b>
		ФОТ									23 423,53
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					24 126,24
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					16 864,94
	<b>Всего по позиции</b>								6 694,66		<b>68 955,04</b>
40	Расчет цены на основе мониторинга №1	Агава цена: 4000,00 руб.	шт	3	1	3			3 278,69		9 836,07
	<b>Всего по позиции</b>										<b>9 836,07</b>
41	Расчет цены на основе мониторинга №1	Роза цена: 360,00 руб.	шт	100	1	100			288,89		28 689,00
	<b>Всего по позиции</b>										<b>28 689,00</b>
42	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,7	1	0,7					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,38					29 464,80
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	65,38			450,67		29 464,80
		4 М									42 540,40
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20	2	28	1 062,45	1,43	1 519,30		42 540,40
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>72 006,20</b>
		ФОТ									29 464,80
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					30 348,74
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					21 214,66
	<b>Всего по позиции</b>								176 628,67		<b>123 668,60</b>
43	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,7	1	-0,7					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-22,764					-10 259,05
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-22,764			450,67		-10 259,05
		4 М									-31 905,30
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	6	-21	1 062,45	1,43	1 519,30		-31 905,30
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>-42 164,38</b>
		ФОТ									-10 259,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-10 566,82
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-7 388,52
	<b>Всего по позиции</b>								<b>85 882,41</b>		<b>-80 117,89</b>
44	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	4,6	1	4,6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,4					24 204,51
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		41,4			584,65		24 204,51
		2 ЭМ									355,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,23					125,13
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,23	1 043,14	1,48	1 543,85		355,09
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,23			544,05		125,13
		4 М									33,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,92			36,83		33,88
Н	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		4,6					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>24 718,81</b>
	ФОТ										24 329,64
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					25 059,53
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					17 517,34
	<b>Всего по позиции</b>								<b>14 629,45</b>		<b>87 295,48</b>
45	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы в кассетах цена: 85 руб.	шт	1400	1	1400			45,08		63 112,00
	<b>Всего по позиции</b>										<b>63 112,00</b>
46	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 85 руб.	шт	1600	1	1600			69,67		111 472,00
	<b>Всего по позиции</b>										<b>111 472,00</b>
47	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 350 руб.	шт	600	1	600			288,89		172 134,00
	<b>Всего по позиции</b>										<b>172 134,00</b>
48	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 70 руб.	шт	1000	1	1000			57,38		57 380,00
	<b>Всего по позиции</b>										<b>57 380,00</b>
49	ГЭСН47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт	0,5	1	0,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,85					1 666,25
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,7		2,85			584,65		1 666,25
		2 ЭМ									38,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,025					13,60
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,025	1 043,14	1,48	1 543,85		38,80
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,025			544,05		13,80
		4 М									3,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,1			36,83		3,88
Н	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,5					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 722,13</b>
	ФОТ										1 679,85
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 730,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 209,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 323,74</b>		<b>4 681,87</b>
50	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы: тюльпаны (луковицы) 45,00 руб	шт	500	1	500			36,89		18 445,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>18 445,00</b>
51	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 20,00 руб.	л	300	1	300			16,99		4 917,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>4 917,00</b>
52	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотиков при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,066					10 650,41
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	24,066			442,55		10 650,41
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>10 650,41</b>
		ФОТ									10 650,41
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					10 989,92
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					7 668,30
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41 840,90</b>		<b>29 288,63</b>
53	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,49					6 412,55
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	14,49			442,55		6 412,55
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 412,55</b>
		ФОТ									6 412,55
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					6 604,93
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 617,04
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 192,17</b>		<b>17 634,62</b>
54	ГЭСН47-01-080-05	Стрижка: каймы вокруг многолетних цветников при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4	100 м2	0,26	1	0,26					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,56					848,72
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,5	4	1,56			544,05		848,72
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>848,72</b>
		ФОТ									848,72
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					874,18
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					611,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 976,85</b>		<b>2 333,98</b>
55	ГЭСН47-01-119-03	Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердолиственных при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4	100 м2	0,58	1	0,58					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,7416					6 716,29
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	4,63	4	10,7416			625,26		6 716,29
		2 ЭМ									313,62
	91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	2,28	4	5,2896	40,89	1,45	59,29		313,62
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>7 029,91</b>
		ФОТ									6 716,29
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					6 917,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 835,73
	<b>Всего по позиции</b>								<b>32 386,21</b>		<b>18 783,42</b>
56	ГЭСН47-01-119-05	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-03 при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4	100 м2	0,58	1	0,58					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7864					1 116,98
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,77	4	1,7864			625,26		1 116,98
		2 ЭМ									52,27
	91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	0,38	4	0,8816		40,89	1,45	59,29	52,27
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 169,23</b>
		ФОТ									1 116,98
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 150,47
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					804,21
	<b>Всего по позиции</b>								<b>5 386,05</b>		<b>3 123,91</b>
57	ГЭСН47-01-091-05	Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет среднерослых	1000 шт	0,135	1	0,135					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,888					2 115,27
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8		3,888			544,05		2 115,27
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>2 115,27</b>
		ФОТ									2 115,27
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 178,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 522,99
	<b>Всего по позиции</b>								<b>43 088,81</b>		<b>8 816,88</b>
58	ГЭСН47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	1000 шт	0,135	1	0,135					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,562					2 461,46
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20,6	2	5,562			442,55		2 461,46
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>2 461,46</b>
		ФОТ									2 461,46
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 535,30
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 772,25
	<b>Всего по позиции</b>								<b>50 140,81</b>		<b>6 769,01</b>
59	ГЭСН47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	1000 шт	0,135	1	0,135					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7523					737,07
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	6,49	2	1,7523			420,63		737,07
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>737,07</b>
		ФОТ									737,07
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					759,18
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					530,69
	<b>Всего по позиции</b>								<b>16 014,37</b>		<b>2 026,84</b>
60	ГЭСН47-01-085-01	Открытие или закрытие пристовольных: лунок роз при проведении операции 3 раза ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,35					3 252,74
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,5	3	7,35			442,55		3 252,74
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>3 252,74</b>
		ФОТ									3 252,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 350,32
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 341,97
	<b>Всего по позиции</b>								<b>12 778,61</b>		<b>8 945,03</b>
61	ГЭСН47-01-085-03	Прополка и рыхлаение лунок роз при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,678					12 248,90
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,59	6	27,678			442,55		12 248,90
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>12 248,90</b>
	ФОТ										12 248,90
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					12 616,37
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					8 819,21
	<b>Всего по позиции</b>								<b>48 120,69</b>		<b>33 684,48</b>
62	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	1,4	1	1,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,504					3 625,58
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		7,504			483,15		3 625,58
П,Н	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>3 626,58</b>
	ФОТ										3 625,58
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 734,33
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 610,40
	<b>Всего по позиции</b>								<b>7 121,64</b>		<b>9 970,29</b>
63	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрения нитрофоска	кг	5,6	1	5,6	39,47	1,56		61,57	344,79
	<b>Всего по позиции</b>										<b>344,79</b>
64	ГЭСНр88-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	140	1	140					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,4					6 477,70
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		15,4			420,63		6 477,70
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>6 477,70</b>
	ФОТ										6 477,70
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					6 607,25
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					3 497,96
	<b>Всего по позиции</b>								<b>118,45</b>		<b>16 582,91</b>
65	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливовой машины	м3	402	1	402					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			196,98					79 975,85
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		196,98			406,01		79 975,85
		2 ЭМ									148 950,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			96,48					52 489,94
	91.13.01-038	Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		96,48	1 043,14	1,48	1 543,85		148 950,65
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		96,48			544,05		52 489,94
		4 М									14 805,66
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1		402			36,83		14 805,66
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>296 222,10</b>
	ФОТ										132 465,79
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					136 439,76
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					95 375,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							1 313,53		<b>528 037,23</b>
66	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	14,48393	1	14,48393			1 218,17		<b>17 643,89</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>17 643,89</b>
67	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	т	14,48393	1	14,48393			454,26		<b>6 579,47</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>6 579,47</b>
<b>Итого по разделу 3 Цветник "Яблоко" по ул.Демьшева :</b>											
		Всего прямые затраты (справочно)									965 477,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									235 955,07
		Эксплуатация машин									153 844,68
		Оплата труда машинистов (Отм)									54 085,64
		Материалы									503 948,17
		Перевозка									17 643,89
		Строительные работы									1 471 817,91
		Строительные работы									1 454 174,02
		в том числе:									
		оплата труда									235 955,07
		эксплуатация машин и механизмов									153 844,68
		оплата труда машинистов (Отм)									54 085,64
		материалы									503 948,17
		накладные расходы									298 677,16
		сметная прибыль									207 663,32
		Перевозка									17 643,89
		Всего ФОТ (справочно)									290 040,71
		Всего накладные расходы (справочно)									298 677,16
		Всего сметная прибыль (справочно)									207 663,32
		<b>Всего по разделу 3 Цветник "Яблоко" по ул.Демьшева</b>									<b>1 471 817,91</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					518,9243				
		Затраты труда машинистов					99,413				
<b>Раздел 4. Цветочное дерево</b>											
66	ГЭСН47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и работок при высоте настилаемого слоя до 0,1 м при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2	0,07	1	0,07					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6296					787,34
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,64	2	1,6296			483,15		787,34
		4 М									852,52
	16.2.01.01-0021	Перегной	м3	3	2	0,42	1 419,45	1,43	2 029,81		852,52
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	7	2	0,98					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 639,86</b>
		ФОТ									787,34
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					810,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение, Защитные лесонасаждения	%	72		72					566,88
		<b>Всего по позиции</b>							43 110,00		<b>3 017,70</b>
69	ГЭСН47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к норме 47-01-053-01 при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2	0,07	1	0,07					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4466					215,77
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,19	2	0,4466			483,15		215,77
		4 М									852,52
	16.2.01.01-0021	Перегной	м3	3	2	0,42	1 419,45	1,43	2 029,81		852,52
H	16.2.01.02	Земля растительная	м3	7	2	0,98					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 068,29</b>
		ФОТ									215,77
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение, Защитные лесонасаждения	%	103		103					222,24
	Пр/774-041.0	СП Озеленение, Защитные лесонасаждения	%	72		72					155,35
		<b>Всего по позиции</b>							20 855,43		<b>1 446,88</b>
70	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, работки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	0,8	1	0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2					4 209,48
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		7,2			584,65		4 209,48
		2 ЭМ									61,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					21,76
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,04	1 043,14	1,48	1 543,85		61,75
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,04			544,05		21,76
		4 М									5,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,16			36,83		5,89
H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,8					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 298,88</b>
		ФОТ									4 231,24
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение, Защитные лесонасаждения	%	103		103					4 358,18
	Пр/774-041.0	СП Озеленение, Защитные лесонасаждения	%	72		72					3 046,49
		<b>Всего по позиции</b>							14 829,44		<b>11 703,55</b>
71	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы ампельные (кашпо подвесные) цена: 700 руб.	шт	50	1	50			573,77		28 688,50
		<b>Всего по позиции</b>									<b>28 688,50</b>
72	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 350 руб.	шт	150	1	150			286,89		43 033,50
		<b>Всего по позиции</b>									<b>43 033,50</b>
73	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 70,00 руб.	шт	600	1	600			57,38		34 428,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>34 428,00</b>
74	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 20,00 руб.	л	300	1	300			16,39		4 917,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>4 917,00</b>
76	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотнков при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,07	1	0,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,4066					1 065,04
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	2,4066			442,55		1 065,04
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 065,04</b>
		ФОТ									1 065,04
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 096,99
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					766,83
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41 840,86</b>		<b>2 928,86</b>
76	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,07	1	0,07					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,449					641,25
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	1,449			442,55		641,25
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>641,25</b>
		ФОТ									641,25
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					680,49
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					461,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 192,00</b>		<b>1 783,44</b>
77	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,07	1	0,07					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3752					181,28
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,3752			483,15		181,28
		16.3.02.01 Удобрения минеральные	кг	0		0					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>181,28</b>
		ФОТ									181,28
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					186,72
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					130,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 121,71</b>		<b>498,52</b>
78	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	0,28	1	0,28	39,47	1,56		61,67	17,24
		<b>Всего по позиции</b>									<b>17,24</b>
79	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливовой машины	м3	48	1	48					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,52					9 549,36
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		23,52			406,01		9 549,36
		2 ЭМ									17 785,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,52					6 267,46
		91.13.01-038 Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		11,52	1 043,14	1,48	1 543,85		17 785,15
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		11,52			544,05		6 267,46
		4 М									1 767,84
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		48			36,83		1 767,84
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>35 389,81</b>
		ФОТ									15 816,82
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					16 291,32
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					11 388,11
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 313,53</b>		<b>63 049,24</b>
80	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,7	1	1,7				1 216,17	2 070,89
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 070,89</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	01-20-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	т	1,7	1	1,7			454,26		772,24
		<b>Всего по позиции</b>									<b>772,24</b>
		<b>Итого по разделу 4 Цветочное дерево :</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									158 191,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									16 649,52
		Эксплуатация машин									17 846,90
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 289,22
		Материалы									115 335,25
		Перевозка									2 070,89
		Строительные работы									198 334,56
		Строительные работы									196 263,67
		в том числе:									
		оплата труда									16 649,52
		эксплуатация машин и механизмов									17 846,90
		оплата труда машинистов (Отм)									6 289,22
		материалы									115 335,25
		накладные расходы									23 626,90
		сметная прибыль									16 515,88
		Перевозка									2 070,89
		Всего ФОТ (справочно)									22 938,74
		Всего накладные расходы (справочно)									23 626,90
		Всего сметная прибыль (справочно)									16 515,88
		<b>Всего по разделу 4 Цветочное дерево</b>									<b>198 334,56</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				37,027					
		Затраты труда машинистов				11,56					
<b>Раздел 5. Театральная площадь</b>											
82	ГЭСН47-01-006-02	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	0,6	1	0,6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,248					1 879,95
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,08		4,248			442,55		1 879,95
		4 М									300,27
		16.3.02.02-0007 Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	0,03		0,018		10 693,34	1,56	16 681,61	300,27
N		16.2.01.02 Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,4		0,24					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2 180,22</b>
		ФОТ									1 879,95
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 936,35
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 353,56
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 116,88</b>		<b>5 470,13</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ГЭСН47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земля размером: 0,2х0,18 м и 0,28х0,2 м	10 шт	0,6	1	0,6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,352					1 279,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,92		2,352			544,05		1 279,61
		2 ЭМ									240,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,156					84,87
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,26		0,156	1 043,14	1,48	1 543,85		240,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,156			544,05		84,87
		4 М									23,64
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,07		0,642			36,83		23,64
H	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		6					
		Итого прямые затраты									1 626,96
		ФОТ									1 364,48
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 405,41
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					982,43
		Всего по позиции							6 694,67		4 016,80
84	Расчет цены на основе мониторинга №1	Агава (средняя) цена: 2800,00 руб.	шт	6	1	6			2 295,08		13 770,48
		Всего по позиции									13 770,48
85	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	3,3	1	3,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			154,11					69 452,75
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7		154,11			450,67		69 452,75
		4 М									100 273,80
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20		66	1 062,45	1,43	1 519,30		100 273,80
		Итого прямые затраты									189 726,66
		ФОТ									69 452,75
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					71 536,33
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					50 005,98
		Всего по позиции							88 263,29		291 268,86
86	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-3,3	1	-3,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-53,658					-24 182,05
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	3	-53,658			450,67		-24 182,05
		4 М									-75 205,35
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	3	-49,5	1 062,45	1,43	1 519,30		-75 205,35
		Итого прямые затраты									-99 387,40
		ФОТ									-24 182,05
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-24 907,51
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-17 411,08
		Всего по позиции							42 941,21		-141 706,99
87	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	6,078	1	6,078					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54,702					31 981,52
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		54,702			584,65		31 981,52
		2 ЭМ									469,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3039					185,34
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,3039	1 043,14	1,48	1 543,85		469,18
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,3039			544,05		185,34
		4 М									44,77
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		1,2156			36,83		44,77
H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		6,078					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>32 660,81</b>
		ФОТ									32 146,86
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					33 111,27
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					23 145,74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 629,45</b>		<b>88 917,82</b>
88	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы в кассетах цена: 85 руб.	шт	800	1	800			45,08		36 064,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>36 064,00</b>
89	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 85 руб.	шт	2500	1	2500			69,67		174 175,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>174 175,00</b>
90	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 350 руб.	шт	750	1	750			286,89		215 187,50
		<b>Всего по позиции</b>									<b>215 187,50</b>
91	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы ампельные (кашпо подвесные) цена: 700 руб.	шт	28	1	28			573,77		16 065,58
		<b>Всего по позиции</b>									<b>16 065,58</b>
92	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 70 руб.	шт	2000	1	2000			67,38		114 760,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>114 760,00</b>
93	ГЗСН47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт	4,5	1	4,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,65					14 996,27
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,7		25,65			584,65		14 996,27
		2 ЭМ									347,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,225					122,41
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,225	1 043,14	1,48	1 543,85		347,37
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,225			544,05		122,41
		4 М									33,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,9			36,83		33,15
H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		4,5					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>16 499,20</b>
		ФОТ									15 118,68
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					15 572,24
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					10 885,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 323,75</b>		<b>41 066,89</b>
94	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы: тюльпаны (луковицы) 45,00 руб	шт	4500	1	4500			38,89		166 005,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>									<b>186 006,00</b>
95	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфо-минеральный субстрат цена: 20,00 руб.	л	800	1	500			16,39		8 195,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>8 195,00</b>
96	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотников при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				68,76				30 429,74
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6		68,76		442,55		30 429,74
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>30 429,74</b>
		ФОТ									30 429,74
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103			103				31 342,63
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72			72				21 909,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41 840,89</b>		<b>83 681,78</b>
97	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				41,4				18 321,57
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6		41,4		442,55		18 321,57
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>18 321,57</b>
		ФОТ									18 321,57
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103			103				18 871,22
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72			72				13 191,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26 192,16</b>		<b>50 364,32</b>
98	ГЭСН47-01-080-05	Стрижка: каймы вокруг многолетних цветников при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4	100 м2	0,12	1	0,12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,72				391,72
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,5	4		0,72		544,05		391,72
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>391,72</b>
		ФОТ									391,72
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103			103				403,47
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72			72				282,04
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 976,92</b>		<b>1 077,23</b>
99	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				10,72				5 179,37
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36			10,72		483,15		5 179,37
	П,Н	16.3.02.01 Удобрения минеральные	кг	0			0				
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>5 179,37</b>
		ФОТ									5 179,37
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103			103				5 334,75
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72			72				3 729,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 121,64</b>		<b>14 243,27</b>
100	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	8	1	8			39,47	1,56	61,57
		<b>Всего по позиции</b>									<b>492,66</b>
101	ГЭСН47-01-084-02	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода	м3	480	1	480					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				187,2				92 725,78
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	0,39			187,2		495,33		92 725,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										17 678,40
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1		480			36,83		17 678,40
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>110 404,18</b>
		ФОТ									92 725,78
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					95 507,55
	Пр/774-041.0	СП Озеленения. Защитные лесонасаждения	%	72		72					66 762,58
		<b>Всего по позиции</b>							<b>568,07</b>		<b>272 674,29</b>
102	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	18,4	1	18,4				1 218,17	22 414,33
		<b>Всего по позиции</b>									<b>22 414,33</b>
103	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	18,4	1	18,4				454,26	8 358,38
		<b>Всего по позиции</b>									<b>8 358,38</b>
		<b>Итого по разделу 5 Театральная площадь :</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 062 502,73
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									242 456,23
		Эксплуатация машин									1 057,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									372,62
		Материалы									796 202,16
		Перевозка									22 414,33
		Строительные работы									1 487 453,21
		Строительные работы									1 465 038,88
		в том числе:									
		оплата труда									242 456,23
		эксплуатация машин и механизмов									1 057,39
		оплата труда машинистов (Отм)									372,62
		материалы									796 202,16
		накладные расходы									250 113,71
		сметная прибыль									174 836,77
		Перевозка									22 414,33
		Всего ФОТ (справочно)									242 828,85
		Всего накладные расходы (справочно)									250 113,71
		Всего сметная прибыль (справочно)									174 836,77
		<b>Всего по разделу 6 Театральная площадь</b>									<b>1 487 453,21</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				496,204					
		Затраты труда машинистов				0,6849					
<b>Раздел 6. Траловый катер</b>											
104	ГЭСН47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	100 м2	0,8	1	0,8					
		при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,618					1 748,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,67	6	3,618			483,15		1 748,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									153,02
	91.12.03-001	Газонокосилки моторные	маш час	0,49	6	2,646			57,83		153,02
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 901,08</b>
		ФОТ									1 748,04
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 800,48
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 258,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 511,26</b>		<b>4 960,13</b>
<b>106</b>	<b>ГЭСН47-01-119-03</b>	<b>Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердолиственных</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,85</b>	<b>1</b>	<b>0,85</b>					
		при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,742					9 842,84
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	4,63	4	15,742			625,26		9 842,84
		2 ЭМ									459,62
	91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	2,28	4	7,752	40,89	1,45	59,29		459,62
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>10 302,46</b>
		ФОТ									9 842,84
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					10 138,13
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					7 086,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 385,21</b>		<b>27 527,43</b>
<b>106</b>	<b>ГЭСН47-01-119-05</b>	<b>На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-03</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,85</b>	<b>1</b>	<b>0,85</b>					
		при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,618					1 636,93
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,77	4	2,618			625,26		1 536,93
		2 ЭМ									76,80
	91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	0,38	4	1,292	40,89	1,45	59,29		76,60
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 713,53</b>
		ФОТ									1 636,93
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 686,04
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 178,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 388,07</b>		<b>4 678,18</b>
<b>107</b>	<b>ГЭСН47-01-091-05</b>	<b>Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет среднерослых</b>	<b>1000 шт</b>	<b>0,13</b>	<b>1</b>	<b>0,13</b>					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,744					2 036,92
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8		3,744			544,05		2 036,92
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2 036,92</b>
		ФОТ									2 036,92
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 088,03
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 466,58
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 088,89</b>		<b>5 601,53</b>
<b>108</b>	<b>ГЭСН47-01-091-07</b>	<b>Уход за кустами путем удаления дикой поросли</b>	<b>1000 шт</b>	<b>0,13</b>	<b>1</b>	<b>0,13</b>					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,356					2 370,30
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20,6	2	5,356			442,55		2 370,30
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2 370,30</b>
		ФОТ									2 370,30
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 441,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 708,62
	<b>Всего по позиции</b>								50 141,00		<b>8 518,33</b>
109	ГЭСН47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	1000 шт	0,13	1	0,13					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6874					709,77
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	6,49	2	1,6874			420,63		709,77
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>709,77</b>
	ФОТ										709,77
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					731,06
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					511,03
	<b>Всего по позиции</b>								15 014,31		<b>1 951,86</b>
110	ГЭСН47-01-085-01	Открытие или закрытие приствольных: лунок роз при проведении операции 3 раза ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	0,75	1	0,75					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,875					3 485,08
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,5	3	7,875			442,55		3 485,08
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>3 485,08</b>
	ФОТ										3 485,08
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 589,63
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 509,26
	<b>Всего по позиции</b>								12 778,63		<b>9 583,97</b>
111	ГЭСН47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок роз при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,75	1	0,75					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,855					13 123,82
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,59	8	29,855			442,55		13 123,82
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>13 123,82</b>
	ФОТ										13 123,82
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					13 517,53
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					9 449,15
	<b>Всего по позиции</b>								48 120,87		<b>36 090,60</b>
112	ГЭСН47-01-008-02	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	5	1	5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35,4					15 666,27
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,08		35,4			442,55		15 666,27
		4 М									2 502,24
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфо-минерально-аммиачное	м3	0,03		0,15	10 693,34	1,56	16 681,61		2 502,24
	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,4		2					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>16 168,51</b>
	ФОТ										15 666,27
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					16 136,26
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					11 279,71
	<b>Всего по позиции</b>								9 116,90		<b>45 584,48</b>
113	ГЭСН47-01-008-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 шт	5	1	5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,6					10 663,38
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,92		19,6			544,05		10 663,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									2 007,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3					707,27
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,26		1,3	1 043,14	1,48	1 543,85		2 007,01
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		1,3			544,05		707,27
		4 М									187,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,07		5,35			36,83		187,04
H	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		50					
		Итого прямые затраты									13 574,70
		ФОТ									11 370,65
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					11 711,77
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					8 186,87
		Всего по позиции							6 694,67		33 473,34
114	Расчет цены на основе мониторинга №1	Роза цена: 350,00 руб.	шт	50	1	50			286,89		14 344,50
		Всего по позиции									14 344,50
115	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,8	1	0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,36					16 837,03
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7		37,36			450,67		16 837,03
		4 М									24 308,80
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20		16	1 062,45	1,43	1 519,30		24 308,80
		Итого прямые затраты									41 145,83
		ФОТ									16 837,03
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					17 342,14
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					12 122,66
		Всего по позиции							88 263,29		70 610,63
116	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,8	1	-0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-13,008					-5 862,32
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	3	-13,008			450,67		-5 862,32
		4 М									-18 231,60
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	3	-12	1 062,45	1,43	1 519,30		-18 231,60
		Итого прямые затраты									-24 093,92
		ФОТ									-5 862,32
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-6 038,19
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-4 220,87
		Всего по позиции							42 941,23		-34 352,98
117	ГЭСН47-01-054-02	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных	1000 шт	0,9	1	0,9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,3					8 945,15
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	17		15,3			584,65		8 945,15
		2 ЭМ									138,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09					48,96
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,1		0,09	1 043,14	1,48	1 543,85		138,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,09			544,05		48,96
		4 М									8,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25		0,225			36,83		8,29
<i>H</i>	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,9					
		Итого прямые затраты									9 141,36
		ФОТ									8 994,11
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					9 263,93
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					6 475,76
		Всего по позиции							27 645,60		24 881,04
118	Расчет цены на основе мониторинга №1	Канна цена: 95,00 руб.	шт	900	1	900			77,87		70 083,00
		Всего по позиции									70 083,00
119	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотиков при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,8	1	0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,504					12 171,90
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	27,504			442,55		12 171,90
		Итого прямые затраты									12 171,90
		ФОТ									12 171,90
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					12 537,06
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					8 763,77
		Всего по позиции							41 840,91		33 472,73
120	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,8	1	0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,56					7 328,63
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	16,56			442,55		7 328,63
		Итого прямые затраты									7 328,63
		ФОТ									7 328,63
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					7 548,49
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 276,61
		Всего по позиции							25 192,16		20 163,73
121	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	1,65	1	1,65					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,308					4 014,01
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		8,308			483,15		4 014,01
<i>П,Н</i>	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									4 014,01
		ФОТ									4 014,01
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					4 134,43
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 890,09
		Всего по позиции							7 121,63		11 036,53
122	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	6,2	1	6,2	39,47	1,66		61,67	381,73
		Всего по позиции									381,73
123	ГЭСН47-01-086-02	Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений	100 шт	9	1	9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,02					3 391,71
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,78		7,02			483,15		3 391,71
		Итого прямые затраты									3 391,71
		ФОТ									3 391,71
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 493,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 442,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 036,36</b>		<b>9 327,20</b>
124	ГЭСНр88-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	155	1	155					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,05					7 171,74
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		17,05			420,63		7 171,74
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>7 171,74</b>
		ФОТ									7 171,74
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					7 315,17
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					3 872,74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>118,45</b>		<b>18 359,65</b>
125	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливовой машины	м3	359	1	359					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			175,91					71 421,22
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		175,91			408,01		71 421,22
		2 ЭМ									133 018,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			86,16					46 875,35
		91.13.01-038 Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		86,16	1 043,14	1,48	1 543,85		133 018,12
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		86,16			544,05		46 875,35
		4 М									13 221,97
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		359			36,83		13 221,97
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>264 536,66</b>
		ФОТ									118 296,57
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					121 845,47
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					85 173,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 313,53</b>		<b>471 655,68</b>
126	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,3	1	9,3				1 218,17	11 328,98
		<b>Всего по позиции</b>									<b>11 328,98</b>
127	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	9,3	1	9,3				454,26	4 224,62
		<b>Всего по позиции</b>									<b>4 224,62</b>
		<b>Итого по разделу 6 Траловый катер :</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									492 558,89
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									186 702,42
		Эксплуатация машин									135 853,32
		Оплата труда машинистов (Отм)									47 631,58
		Материалы									111 040,59
		Перевозка									11 328,98
		Строительные работы									901 278,75
		Строительные работы									889 949,77
		в том числе:									
		оплата труда									186 702,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									135 853,32
		оплата труда машинистов (Отм)									47 631,58
		материалы									111 040,59
		накладные расходы									241 292,30
		сметная прибыль									167 429,58
		Перевозка									11 328,98
		Всего ФОТ (справочно)									234 334,00
		Всего накладные расходы (справочно)									241 292,30
		Всего сметная прибыль (справочно)									167 429,58
		<b>Всего по разделу 6 Траловый катер</b>									<b>901 278,78</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				417,2994					
		Затраты труда машинистов				87,55					
<b>Раздел 7. Набережная Горького, ул.Дувановская</b>											
128	ГЭСН47-01-006-02	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	2,5	1	2,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,7					7 833,14
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,08		17,7			442,55		7 833,14
		4 М									1 251,12
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	0,03		0,075	10 693,34	1,56		16 681,81	1 251,12
H	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,4		1					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>9 084,28</b>
		ФОТ									7 833,14
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					8 068,13
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 639,88
		<b>Всего по позиции</b>							9 116,90		<b>22 792,25</b>
129	ГЭСН47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 шт	2,5	1	2,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,8					5 331,69
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,92		9,8			544,05		5 331,69
		2 ЭМ									1 003,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,65					353,63
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,26		0,65	1 043,14	1,48		1 543,85	1 003,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,65			544,05		353,63
		4 М									98,52
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,07		2,875				38,83	98,52
H	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		25					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 787,34</b>
		ФОТ									5 685,32
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					5 855,88
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 093,43
		<b>Всего по позиции</b>							6 694,66		<b>16 736,66</b>
130	Расчет цены на основе мониторинга №1	Пальма цена: 3500,00 руб.	шт	3	1	3			2 868,85		<b>8 606,56</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>8 606,56</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Расчет цены на основе мониторинга №1	Агава цена: 4000,00 руб.	шт	12	1	12			3 270,89		39 344,28
		Всего по позиции									39 344,28
182	Расчет цены на основе мониторинга №1	Суккуленты цена: 2000,00 руб.	шт	10	1	10			1 639,34		16 393,40
		Всего по позиции									16 393,40
131	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,72	1	0,72					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,624					15 153,33
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7		33,624			450,67		15 153,33
		4 М									21 877,92
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20		14,4	1 062,45	1,43	1 519,30		21 877,92
		Итого прямые затраты									37 031,28
		ФОТ									15 153,33
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					15 607,93
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					10 910,40
		Всего по позиции							88 263,31		63 549,88
132	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01	100 м2	-0,72	1	-0,72					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-3,9024					-1 758,89
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42		-3,9024			450,67		-1 758,89
		4 М									-5 469,48
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5		-3,8	1 062,45	1,43	1 519,30		-5 469,48
		Итого прямые затраты									-7 228,17
		ФОТ									-1 758,89
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-1 811,45
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-1 266,26
		Всего по позиции							14 313,72		-10 305,88
133	ГЭСН47-01-054-03	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых (посадка цветочных букв и пересадка цветочных букв)	1000 шт	0,752	1	0,752					
		при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,4016					11 343,15
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	4,3	6	19,4016			584,65		11 343,15
		2 ЭМ									69,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04512					24,55
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,01	6	0,04512	1 043,14	1,48	1 543,85		69,66
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	6	0,04512			544,05		24,55
		4 М									7,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,045	6	0,20304			36,83		7,48
H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1	6	4,512					
		Итого прямые затраты									11 444,84
		ФОТ									11 367,70
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					11 708,73
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					8 184,74
		Всего по позиции							41 673,28		31 338,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы рассада в кассетах цена: 55 руб.	шт	782	1	782			45,08		33 900,18
		Всего по позиции									33 900,18
135	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	3,55	1	3,55					18 679,57
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,95					18 679,57
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		31,95			584,65		274,03
		2 ЭМ									96,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1775					274,03
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,1775	1 043,14	1,48	1 543,85		96,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,1775			544,05		26,15
		4 М									26,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,71			36,83		
H	16.2.02.10 Цветы	Цветы	1000 шт	1		3,55					
		Итого прямые затраты									19 076,32
		ФОТ									18 776,14
		Пр/В12-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					19 339,42
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					13 518,82
		Всего по позиции							14 629,45		51 934,58
136	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 85,00 руб.	шт	800	1	800			89,87		56 736,00
		Всего по позиции									56 736,00
137	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 350,00 руб.	шт	300	1	300			288,89		86 067,00
		Всего по позиции									86 067,00
138	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы ампельные (кашпо подвесные) цена: 700,00 руб.	шт	50	1	50			573,77		28 688,50
		Всего по позиции									28 688,50
139	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы в кассетах цена: 55 руб.	шт	1600	1	1600			45,08		72 128,00
		Всего по позиции									72 128,00
140	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлотные цена: 70 руб.	шт	800	1	800			57,38		46 904,00
		Всего по позиции									46 904,00
141	ГЭСН47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт	0,3	1	0,3					999,75
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,71					999,75
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,7		1,71			584,65		23,16
		2 ЭМ									8,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015					23,16
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,015	1 043,14	1,48	1 543,85		8,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,015			544,05		2,21
		4 М									2,21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,08			36,83		
H	16.2.02.10 Цветы	Цветы	1000 шт	1		0,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 033,28</b>
		ФОТ									1 007,91
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 038,15
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					725,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 323,77</b>		<b>2 797,13</b>
142	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы: тюльпаны (луковицы) 45,00 руб	шт	300		1	300			38,89	11 087,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>11 087,00</b>
143	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 20,00 руб.	л	300		1	300			18,39	4 917,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>4 917,00</b>
144	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотников при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,47		1	0,47				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				16,1586				7 150,99
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73		6	16,1586			442,55	7 150,99
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>7 160,99</b>
		ФОТ									7 150,99
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					7 365,52
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 148,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41 840,89</b>		<b>19 665,22</b>
145	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,47		1	0,47				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				9,729				4 305,57
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45		6	9,729			442,55	4 305,57
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 305,57</b>
		ФОТ									4 305,57
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					4 434,74
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					3 100,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 192,17</b>		<b>11 840,32</b>
146	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,47		1	0,47				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,5192				1 217,15
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36			2,5192			483,15	1 217,15
	П,Н	16.3.02.01 Удобрения минеральные	кг	0			0				
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 217,15</b>
		ФОТ									1 217,15
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 253,66
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					876,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 121,62</b>		<b>3 347,18</b>
147	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	1,88		1	1,88		39,47	1,56	61,57
		<b>Всего по позиции</b>									<b>116,78</b>
148	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	47		1	47				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,17				2 174,66
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11			5,17			420,63	2 174,66
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2 174,66</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 174,66
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					2 218,15
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 174,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>118,45</b>		<b>5 567,13</b>
164	ГЭСН47-01-084-02	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода	м3	190	1	190					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,1					36 703,95
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	0,39		74,1			495,33		36 703,95
		4 М									6 997,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1		190			36,83		6 997,70
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>43 701,65</b>
		ФОТ									36 703,95
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					37 805,07
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					26 426,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>568,07</b>		<b>107 933,56</b>
165	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,1	1	6,1			1 218,17		7 430,84
		<b>Всего по позиции</b>									<b>7 430,84</b>
166	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	6,1	1	6,1			454,26		2 770,99
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 770,99</b>
<b>Итого по разделу 7 Набережная Горького, ул.Дувановская :</b>											
		Всего прямые затраты (справочно)									548 848,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									109 134,26
		Эксплуатация машин									1 370,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									482,91
		Материалы									430 430,25
		Перевозка									7 430,84
		Строительные работы									740 265,46
		Строительные работы									732 834,62
		в том числе:									
		оплата труда									109 134,26
		эксплуатация машин и механизмов									1 370,35
		оплата труда машинистов (Отм)									482,91
		материалы									430 430,25
		накладные расходы									112 883,93
		сметная прибыль									78 532,92
		Перевозка									7 430,84
		Всего ФОТ (справочно)									109 617,17
		Всего накладные расходы (справочно)									112 883,93
		Всего сметная прибыль (справочно)									78 532,92
		<b>Всего по разделу 7 Набережная Горького, ул.Дувановская</b>									<b>740 265,46</b>
		справочно:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				217,96					
		Затраты труда машинистов				0,88762					
		<b>Итого по смете:</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									4 015 011,84
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									906 840,73
		Эксплуатация машин									392 665,86
		Оплата труда машинистов (Отм)									138 002,92
		Материалы									2 508 086,21
		Перевозка									69 416,12
		Строительные работы									5 839 795,90
		Строительные работы									5 770 379,78
		в том числе:									
		оплата труда									906 840,73
		эксплуатация машин и механизмов									392 665,86
		оплата труда машинистов (Отм)									138 002,92
		материалы									2 508 086,21
		накладные расходы									1 075 994,62
		сметная прибыль									748 789,44
		Перевозка									69 416,12
		Всего ФОТ (справочно)									1 044 843,65
		Всего накладные расходы (справочно)									1 075 994,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									748 789,44
		НДС 22%									1 284 755,10
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>7 124 551,00</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1941,6635					
		Затраты труда машинистов				253,65852					