

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
 Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
 ИКЗ: 253911008715291100100100750014299244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
4	Срок выполнения работ	01.12.2025
5	Начальная (максимальная) цена контракта	1 350 746,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	0,5 % от цены контракта <i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i>

№ п/п	Наименование	Информация
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 24.06.2025 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00 25.06.2025 с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 17:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5 Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес ughe@evp.rk.gov.ru. Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом: - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. Перечень документов: 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов 8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе 9. Свидетельство ИНН 10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме 12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика. <i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i>

№ п/п	Наименование	Информация
		<i>** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ

ИКЗ: 253911008715291100100100750014299244

г. Евпатория

«_____» _____ 2025

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Посидайло Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от _____ №_____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»** (далее - работы).

1.2. Состав и объем работ приведены в техническом задании (приложение № 1 к Контракту) и локального сметного расчета - ОКПД2 42.99.29.100 (приложение № 2-2.3. к Контракту), являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2 Общая цена Контракта составляет _____,
(_____), условия НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Аванс не предусмотрен.

2.4. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.5. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.6. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не

докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.6.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 031006430000000017500

л/с 04753253130

к/с 401028106453700000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г.
Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.7. Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.8. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0503 1500220050 244).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 12 месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом.

3.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.10. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию о представителе, ответственном за получение заявок.

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Срок выполнения работ: 01.12.2025 (включительно).

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ/услуг по каждой заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

6.10. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

6.11.2.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии (в соответствии с подпунктом 6.11.2.1 Контракта) не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств

7.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 0,5 (ноль целых пять десятых) процента цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей 00 копеек.

Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 7.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также

требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;

3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

7.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: //информация об ИКЗ// обеспечение исполнения контракта от _____ №_____, обеспечение гарантийных обязательств по контракту от _____ №_____.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

7.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.7, 11.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.).

7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

- или

- предписание контрольно-надзорных органов;

- или

- претензия Заказчика.

8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.3. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 01.12.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.

12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (Приложение №1).

- Локальный сметный расчет (Приложение №2-2.3.)

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ/услуг, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.10. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.11. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.12. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.13. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Департамент городского хозяйства

администрации города Евпатории

Республики Крым

297403, Республика Крым, г.Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике

Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента городского хозяйства

администрации города

Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

Техническое задание

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»

1. Заказчик	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.
2. Место выполняемых работ	Российская Федерация, территория общего пользования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: - Сквер им. Соколова (ул. Некрасова - пр. Победы); - Зеленая зона Дворца бракосочетания; - ул. Дувановская (от ул. Белинского до набережной им. Горького); - Сквер Коммунаров
3. Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
4. Перечень выполняемых работ.	Согласно локально-сметному расчету (Приложение 2-2.3.)
5. Объемы выполняемых работ	Согласно локально-сметному расчету (Приложение 2-2.3.)
6. Требования к выполняемым работам и нормативно-правовые акты, ГОСТы.	- СП 82.13330.2016 от 16.12.2016 применяется с 17.06.2017 взамен СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территории», - ГОСТ ИСО 9261-2004 - Приказ Минстроя РФ от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»; - Приказ от 15 декабря 1999 г. N 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.1988 г., ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.1989 г., ГОСТ 26869-86, Приложение к решению Евпаторийского городского совета от 24.09.2021 № 2-35/3 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, с изменениями от 26.05.2023 № 2-68/22; - Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. - Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, декларации,

	паспорта производителя и/или иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ
7. Требования к сдаче работ.	Работы должны быть выполнены в установленный срок. Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с утвержденным локально-сметным расчетом. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ в течение 12 месяцев со дня приемки выполненных работ. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки, но не более чем 48 часов. Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

	отношении выполненных работ. Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра. Работа считается ненадлежащей оказанной, в случае отступления Подрядчиком хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем Техническом задании.
8. Требования по объёму гарантийных обязательств.	Подрядчиком должно быть обеспечено высокое качество выполнения работ, в соответствии с требованиями действующих документов, регламентирующих качество выполняемых работ и настоящего технического задания. В случае повреждения зеленых насаждений и элементов благоустройства при проведении работ, восстановление производится силами подрядной организации за счет собственных средств.

Заказчик

Подрядчик

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

к муниципальному контракту от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым
О.В.Посидайло

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/нр, 1389/нр, 1390/нр, 1391/нр, 1378/нр, 1379/нр, 1380/нр, 1381/нр, 1382/нр, 1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1368/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр, 1394/нр, 1393/нр, 1392/нр, 1344/нр, 1345/нр, 1288/нр, 1287/нр, 1296/нр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-“П”

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

Сметная стоимость	400,00 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	332,48 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	55,49 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	133,98 чел.час.
оборудования	0,86 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,39 чел.час.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Сквер им. Соколова (ул. Некрасова - пр. Победы)									
1	ГЭСНр68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	100 м2	0,16	1	0,16			
		Итого прямые затраты							1 078,12
		ФОТ							1 078,12
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 099,68
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			582,18
		Всего по позиции					17 249,88		2 759,98
2	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,12	1	0,12			
		Итого прямые затраты							11 007,63
		ФОТ							11 007,63
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			9 796,79
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			4 403,05
		Всего по позиции					210 062,25		25 207,47
3	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,24	1	0,24			
		Итого прямые затраты							1 120,72
		ФОТ							987,14
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 154,95
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			730,48
		Всего по позиции					12 525,63		3 006,15
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	2,64	1	2,64	1 663,73		4 392,25
		Всего по позиции							4 392,25
5	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 25мм (прим.)	км	0,12	1	0,12			
		Итого прямые затраты							10 860,02
		ФОТ							10 644,00
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			12 453,48
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			7 876,56
		Всего по позиции					259 917,17		31 190,06
6	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196_73_12.11.2024_01	Труба магистрал 025 12 атм	м	120	1	120	35,00		4 200,00
		Всего по позиции							4 200,00
7	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,12	1	0,12			
		Итого прямые затраты							4 136,17
		ФОТ							4 136,17
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			3 681,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			1 654,47
		Всего по позиции					78 931,92		9 471,83
8	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,016	1	0,016			
		Итого прямые затраты							763,54
		ФОТ							215,31
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			316,51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			288,52
		Всего по позиции					85 535,63		1 368,57
9	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1,7	1	1,7	1 663,73		2 828,34
		Всего по позиции							2 828,34
10	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	1,6	1	1,6			
		Итого прямые затраты							7 959,61
		ФОТ							7 622,52
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			8 613,45
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5 869,34
		Всего по позиции					14 026,50		22 442,40
11	ГЭСН16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1	1	1			
		Итого прямые затраты							199,06
		ФОТ							186,81
	Пр/812-018.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			226,04
	Пр/774-018.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			134,50
		Всего по позиции					559,60		559,60
12	ФСБЦ-65.1.04.03-0032	Счетчик холодной воды ВСХ, диаметр 15 мм	шт	1	1	1	859,04		859,04
О		Всего по позиции							859,04
13	ГЭСН23-03-010-01	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметром: 800 мм (прим.)	шт	4	1	4			
		Итого прямые затраты							22 888,84
		ФОТ							10 862,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			12 708,98
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			8 038,16
		Всего по позиции					10 909,00		43 635,98
14	ТЦ_20.2.05.00_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Короб СТАНДАРТ Колодец 37*51 см- основание 1гп1ес (крышка 41*27,5см) 1СРС22000КЮ4Р	шт	4	1	4	4 331,67		17 326,68
		Всего по позиции							17 326,68
15	ТЦ_62.7.01.04_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Таймер для полива Нип1ег ВТТ 101 с ние(оо1Н Электронный В1Т-101	шт	4	1	4	10 829,17		43 316,68
		Всего по позиции							43 316,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	2,5	1	2,5			
		Итого прямые затраты							4 862,07
		ФОТ							4 489,64
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			4 624,33
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			3 232,54
		Всего по позиции					5 087,58		12 718,94
17	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Труба 16 глухая (1мм)	м	250	1	250	18,33		4 582,50
		Всего по позиции							4 582,50
18	ТЦ_24.3.05.15_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*3/4*25	шт	32	1	32	108,29		3 465,28
		Всего по позиции							3 465,28
19	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Муфта ПНД МРВ 25*1"	шт	8	1	8	51,79		414,32
		Всего по позиции							414,32
20	ТЦ_24.3.05.16_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Угол ПНД 25*3/4"в	шт	8	1	8	51,79		414,32
		Всего по позиции							414,32
21	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Муфта соедин ПНД 25*25	шт	7	1	7	65,92		461,44
		Всего по позиции							461,44
22	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*25*25	шт	7	1	7	65,92		461,44
		Всего по позиции							461,44
23	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм (прим. с форсунками к корням растений)	100 м	3	1	3			
		Итого прямые затраты							5 834,49
		ФОТ							5 387,57
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			5 549,20
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			3 879,05
		Всего по позиции					5 087,58		15 262,74
24	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Труба 16 через 30см капельная с эмитерами 4л/ч (м)	м	300	1	300	27,31		8 193,00
		Всего по позиции							8 193,00
25	ТЦ_24.3.05.16_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Угол 16" Ерш для многол труб Рев10Р3	шт	42	1	42	21,66		909,72
		Всего по позиции							909,72
26	ТЦ_24.3.05.15_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник Ерш 16 для многол труб Рев10Р8	шт	205	1	205	23,54		4 825,70
		Всего по позиции							4 825,70
27	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Заглушка 16" Ерш чопик д многолетн труб ЕЮ216	шт	22	1	22	12,24		269,28
		Всего по позиции							269,28
28	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Старт ёрш для трубки 16 с 3/4 н резьб	шт	105	1	105	42,38		4 449,90
		Всего по позиции							4 449,90
29	ТЦ_09.3.01.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Спица держатель для трубки 16 в землю Аквапульс	шт	2730	1	2730	23,54		64 264,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							64 264,20
30	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,06	1	0,06	968,80		58,13
		Всего по позиции							58,13
31	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	0,06	1	0,06	335,29		20,12
		Всего по позиции							20,12
		Итого по разделу 1 Новый раздел							333 336,06
		Итого по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)							235 563,57
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							55 494,02
		Эксплуатация машин							2 644,75
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 123,27
		Материалы							176 243,40
		Перевозка							58,13
		Строительные работы							332 477,02
		Строительные работы							332 418,89
		в том числе:							
		оплата труда							55 494,02
		эксплуатация машин и механизмов							2 644,75
		оплата труда машинистов (Отм)							1 123,27
		материалы							176 243,40
		накладные расходы							60 224,60
		сметная прибыль							36 688,85
		Перевозка							58,13
		Оборудование							859,04
		Инженерное оборудование							859,04
		Итого							333 336,06
		Итого ФОТ (справочно)							56 617,29
		Итого накладные расходы (справочно)							60 224,60
		Итого сметная прибыль (справочно)							36 688,85
		НДС 20%							66 667,21
		ВСЕГО по смете							400 000,00
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							157 554,46

СОГЛАСОВАНО:

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»

(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации _____ 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации _____ Республика Крым

Сметная стоимость	_____ 250,00 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	_____ 207,47 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	_____ 34,19 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____ 82,82 чел.час.
оборудования	_____ 0,86 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____ 1,52 чел.час.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Зеленая зона Дворца бракосочетания									
1	ГЭСНр68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	100 м2	0,06	1	0,06			
		Итого прямые затраты							404,29
		ФОТ							404,29
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			412,38
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			218,32
		Всего по позиции					17 249,83		1 034,99
2	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,08	1	0,08			
		Итого прямые затраты							7 338,42
		ФОТ							7 338,42
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			6 531,19
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2 935,37
		Всего по позиции					210 062,25		16 804,98
3	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,16	1	0,16			
		Итого прямые затраты							747,15
		ФОТ							658,10
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			769,98
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			486,99
		Всего по позиции					12 525,75		2 004,12
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1,76	1	1,76	1 663,73		2 928,16
		Всего по позиции							2 928,16
5	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25мм (прим.)	км	0,08	1	0,08			
		Итого прямые затраты							7 240,01
		ФОТ							7 096,00
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			8 302,32
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			5 251,04
		Всего по позиции					259 917,13		20 793,37
6	ТЦ_24.3.03.01_91_911018119 673_12.11.2024_01	Труба магистрал 025 12 атм	м	80	1	80	35,00		2 800,00
		Всего по позиции							2 800,00
7	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,08	1	0,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							2 757,45
		ФОТ							2 757,45
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			2 454,13
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			1 102,98
		Всего по позиции					78 932,00		6 314,56
8	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,006	1	0,006			
		Итого прямые затраты							286,34
		ФОТ							80,75
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			118,70
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			108,21
		Всего по позиции					85 541,67		513,25
9	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,64	1	0,64	1 663,73		1 064,79
		Всего по позиции							1 064,79
10	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	0,6	1	0,6			
		Итого прямые затраты							2 984,84
		ФОТ							2 858,44
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			3 230,04
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2 201,00
		Всего по позиции					14 026,47		8 415,88
11	ГЭСН16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1	1	1			
		Итого прямые затраты							199,06
		ФОТ							186,81
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			226,04
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			134,50
		Всего по позиции					559,60		559,60
12 О	ФСБЦ-65.1.04.03-0032	Счетчик холодной воды ВСХ, диаметр 15 мм	шт	1	1	1	859,04		859,04
		Всего по позиции							859,04
13	ГЭСН23-03-010-01	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметром: 800 мм (прим.)	шт	2	1	2			
		Итого прямые затраты							11 444,44
		ФОТ							5 431,19
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			6 354,49
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			4 019,08
		Всего по позиции					10 909,01		21 818,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ТЦ_20.2.05.00_91_911018119 673_12.11.2024_01	Короб СТАНДАРТ Колодец 37*51 см- основание 1гп1ес (крышка 41*27,5см) 1СРС22000КЮ4Р Всего по позиции	шт	2	1	2	4 331,67		8 663,34
15	ТЦ_62.7.01.04_91_911018119 673_12.11.2024_01	Таймер для полива Нип1ег ВТТ 101 с ние(оо1Н Электронный В1Т-101 Всего по позиции	шт	2	1	2	10 829,17		21 658,34
16	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения Всего по позиции	100 м	2,5	1	2,5			4 862,07 4 489,64 4 624,33 3 232,54 12 718,94
17	ТЦ_24.3.03.01_91_911018119 673_12.11.2024_01	Труба 16 глухая (1мм) Всего по позиции	м	250	1	250	18,33		4 582,50
18	ТЦ_24.3.05.15_91_911018119 673_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*3/4в*25 Всего по позиции	шт	31	1	31	108,29		3 356,99
19	ТЦ_24.3.05.02_91_911018119 673_12.11.2024_01	Муфта ПНД МРВ 25*1" Всего по позиции	шт	9	1	9	51,79		466,11
20	ТЦ_24.3.05.16_91_911018119 673_12.11.2024_01	Угол ПНД 25*3/4"в . Всего по позиции	шт	9	1	9	51,79		466,11
21	ТЦ_24.3.05.02_91_911018119 673_12.11.2024_01	Муфта соедин ПНД 25*25 Всего по позиции	шт	8	1	8	65,92		527,36
22	ТЦ_24.3.05.02_91_911018119 673_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*25*25 Всего по позиции	шт	8	1	8	65,92		527,36
23	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм (прим. с форсунками к корням растений) Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения Всего по позиции	100 м	2	1	2			3 889,66 3 591,71 3 699,46 2 586,03 10 175,15
24	ТЦ_24.3.03.01_91_911018119 673_12.11.2024_01	Труба 16 через 30см капельная с эмитерами 4л/ч (м) Всего по позиции	м	200	1	200	27,31		5 462,00
25	ТЦ_24.3.05.16_91_911018119 673_12.11.2024_01	Угол 16" Ерш для многол труб Ррез(оРЗ Всего по позиции	шт	28	1	28	21,66		606,48
26	ТЦ_24.3.05.15_91_911018119 673_12.11.2024_01	Тройник Ерш 16 для многол труб Ррез1оР8	шт	135	1	135	23,54		3 177,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							3 177,90
27	ТЦ_24.3.05.02_91_911018119 673_12.11.2024_01	Заглушка 16" Ерш чопик д многолетн труб ЕЮ216	шт	15	1	15	12,24		183,60
		Всего по позиции							183,60
28	ТЦ_24.3.05.02_91_911018119 673_12.11.2024_01	Старт ёрш для трубки 16 с 3/4 н резьб	шт	70	1	70	42,38		2 966,60
		Всего по позиции							2 966,60
29	ТЦ_09.3.01.01_91_911018119 673_12.11.2024_01	Спица держатель для трубки 16 в землю Аквапульс	шт	1990	1	1990	23,54		46 844,60
		Всего по позиции							46 844,60
30	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,03	1	0,03	968,80		29,06
		Всего по позиции							29,06
31	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	0,03	1	0,03	335,29		10,06
		Всего по позиции							10,06
		Итого по разделу 1 Новый раздел							208 333,25
		Итого по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)							148 475,09
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							34 185,35
		Эксплуатация машин							1 535,56
		Оплата труда машинистов (Отм)							707,45
		Материалы							112 017,67
		Перевозка							29,06
		Строительные работы							207 474,21
		Строительные работы							207 445,15
		в том числе:							
		оплата труда							34 185,35
		эксплуатация машин и механизмов							1 535,56
		оплата труда машинистов (Отм)							707,45
		материалы							112 017,67
		накладные расходы							36 723,06
		сметная прибыль							22 276,06
		Перевозка							29,06
		Оборудование							859,04
		Инженерное оборудование							859,04
		Итого							208 333,25
		Итого ФОТ (справочно)							34 892,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого накладные расходы (справочно)							36 723,06
		Итого сметная прибыль (справочно)							22 276,06
		НДС 20%							41 666,65
		ВСЕГО по смете							250 000,00
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							102 289,29

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым
О.В.Посидайло

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/нр, 1389/нр, 1390/нр, 1391/нр, 1378/нр, 1379/нр, 1380/нр, 1381/нр, 1382/нр, 1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1368/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр, 1394/нр, 1393/нр, 1392/нр, 1344/нр, 1345/нр, 1288/нр, 1297/нр, 1296/нр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-“П”

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование стройки)
Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен (а) в текущем уровне цен 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации	91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Крым

Сметная стоимость	350,00 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	290,81 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	63,49 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	156,60 чел.час.
оборудования	0,86 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,14 чел.час.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. ул. Дувановская (от ул. Белинского до набережной им. Горького)									
1	ГЭСН27-02-010-02	Разборка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,08	1	0,08			
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_ст.6.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		Итого прямые затраты							1 878,95
		ФОТ							1 813,77
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			2 049,56
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 396,60
		Всего по позиции					66 563,88		5 325,11
2	ГЭСНр68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель	100 м2	0,2	1	0,2			
		Итого прямые затраты							1 347,65
		ФОТ							1 347,65
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 374,60
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			727,73
		Всего по позиции					17 249,90		3 449,98
3	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,18225	1	0,18225			
		Итого прямые затраты							16 717,84
		ФОТ							16 717,84
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			14 878,88
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			6 687,14
		Всего по позиции					210 062,33		38 283,86
4	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,2025	1	0,2025			
		Итого прямые затраты							945,61
		ФОТ							832,90
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			974,49
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			616,35
		Всего по позиции					12 525,68		2 536,45
5	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	2,2	1	2,2	1 663,73		3 660,21
		Всего по позиции							3 660,21
6	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25мм (прим.)	км	0,135	1	0,135			
		Итого прямые затраты							12 217,50
		ФОТ							11 974,49
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			14 010,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			8 861,12
		Всего по позиции					259 916,81		35 088,77
7	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Труба магистрал 025 12 атм	м	135	1	135	35,00		4 725,00
		Всего по позиции							4 725,00
8	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,18	1	0,18			
		Итого прямые затраты							6 204,26
		ФОТ							6 204,26
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			5 521,79
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2 481,70
		Всего по позиции					78 931,94		14 207,75
9	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,08	1	0,08			
		Итого прямые затраты							5 530,63
		ФОТ							2 267,22
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			2 561,96
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 745,76
		Всего по позиции					122 979,38		9 838,35
10	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,018	1	0,018			
		Итого прямые затраты							858,99
		ФОТ							242,22
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			356,06
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			324,57
		Всего по позиции					85 534,44		1 539,62
11	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	2	1	2	1 663,73		3 327,46
		Всего по позиции							3 327,46
12	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	1,6	1	1,6			
		Итого прямые затраты							7 959,61
		ФОТ							7 622,52
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			8 613,45
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5 869,34
		Всего по позиции					14 026,50		22 442,40
13	ГЭСН16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1	1	1			
		Итого прямые затраты							199,06
		ФОТ							186,81
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			226,04
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			134,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					559,60		559,60
14 О	ФСБЦ-65.1.04.03-0032	Счетчик холодной воды ВСХ, диаметр 15 мм	шт	1	1	1	859,04		859,04
		Всего по позиции							859,04
15	ГЭСН23-03-010-01	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметром: 800 мм (прим.)	шт	2	1	2			
		Итого прямые затраты							11 387,92
		ФОТ							5 431,19
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			6 354,49
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			4 019,08
		Всего по позиции					10 880,75		21 761,49
16	ТЦ_20.2.05.00_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Короб СТАНДАРТ Колодец 37*51 см- основание 1гп1ес (крышка 41*27,5см) 1СРС22000КЮ4Р	шт	2	1	2	4 331,67		8 663,34
		Всего по позиции							8 663,34
17	ТЦ_62.7.01.04_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Таймер для полива Нип1ег ВТТ 101 с ние(оо1Н Электронный В1Т-101	шт	2	1	2	10 829,17		21 658,34
		Всего по позиции							21 658,34
18	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	2	1	2			
		Итого прямые затраты							3 889,66
		ФОТ							3 591,71
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			3 699,46
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			2 586,03
		Всего по позиции					5 087,58		10 175,15
19	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Труба 16 глухая (1мм)	м	200	1	200	18,33		3 666,00
		Всего по позиции							3 666,00
20	ТЦ_24.3.05.15_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*3/4в*25	шт	30	1	30	108,29		3 248,70
		Всего по позиции							3 248,70
21	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Муфта ПНД МРВ 25*1"	шт	8	1	8	51,79		414,32
		Всего по позиции							414,32
22	ТЦ_24.3.05.16_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Угол ПНД 25*3/4"в .	шт	8	1	8	51,79		414,32
		Всего по позиции							414,32
23	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Муфта соедин ПНД 25*25	шт	6	1	6	65,92		395,52
		Всего по позиции							395,52
24	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*25*25	шт	12	1	12	65,92		791,04
		Всего по позиции							791,04
25	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм (прим. с форсунками к корням растений)	100 м	3,5	1	3,5			
		Итого прямые затраты							6 806,90
		ФОТ							6 285,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			6 474,07
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			4 525,56
		Всего по позиции					5 087,58		17 806,53
26	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Труба 16 через 30см капельная с змитами 4л/ч (м)	м	350	1	350	27,31		9 558,50
		Всего по позиции							9 558,50
27	ТЦ_24.3.05.15_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Угол 16" Ерш для многол труб През(оРЗ	шт	40	1	40	21,66		866,40
		Всего по позиции							866,40
28	ТЦ_24.3.05.15_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник Ерш 16 для многол труб През10Р8	шт	100	1	100	23,54		2 354,00
		Всего по позиции							2 354,00
29	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Заглушка 16" Ерш чопик д многолетн труб ЕЮ216	шт	16	1	16	12,24		195,84
		Всего по позиции							195,84
30	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Старт ёрш для трубки 16 с 3/4 н резьб	шт	32	1	32	42,38		1 356,16
		Всего по позиции							1 356,16
31	ТЦ_09.3.01.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Спица держатель для трубки 16 в землю Аквапульс	шт	1800	1	1800	23,54		42 372,00
		Всего по позиции							42 372,00
32	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,09	1	0,09	1 058,60		95,27
		Всего по позиции							95,27
33	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	0,09	1	0,09	377,62		33,99
		Всего по позиции							33,99
		Итого по разделу 1 Новый раздел							291 670,51
		Итого по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)							183 740,99
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							63 493,97
		Эксплуатация машин							2 415,15
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 024,11
		Материалы							116 712,49
		Перевозка							95,27
		Строительные работы							290 811,47
		Строительные работы							290 716,20
		в том числе:							
		оплата труда							63 493,97
		эксплуатация машин и механизмов							2 415,15
		оплата труда машинистов (Отм)							1 024,11
		материалы							116 712,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы							67 095,00
		сметная прибыль							39 975,48
		Перевозка							95,27
		Оборудование							859,04
		Инженерное оборудование							859,04
		Итого							291 670,51
		Итого ФОТ (справочно)							64 518,08
		Итого накладные расходы (справочно)							67 095,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							39 975,48
		НДС 20%							58 334,10
		ВСЕГО по смете							350 000,00
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							100 679,48

к муниципальному контракту от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым
_____ **В.Посидайло**

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Министра России от 28.09.2017 г. № 1388/нр, 1389/нр, 1390/нр, 1391/нр, 1378/нр, 1379/нр, 1380/нр, 1381/нр, 1382/нр, 1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1368/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр, 1394/нр, 1393/нр, 1392/нр, 1344/нр, 1345/нр, 1288/нр, 1297/нр, 1296/нр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-П"

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по монтажу системы автоматического капельного полива общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория в 2025 году, согласно схемы дислокации – 4 штуки»
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации _____ 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации _____ Республика Крым

Сметная стоимость	350,75 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	291,43 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	83,08 тыс.руб.
монтажных работ	0.00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	154,46 чел.час.
оборудования	0.86 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,29 чел.час.
прочих затрат	0.00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Сквер Коммунаров									
2	ГЭСНр68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0,22	1	0,22			
		Итого прямые затраты							1 482,41
		ФОТ							1 482,41
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 512,06
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			800,50
		Всего по позиции					17 249,86		3 794,97
3	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,2	1	0,20			
		Итого прямые затраты							15 135,49
		ФОТ							15 135,49
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			13 470,59
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			6 054,20
		Всего по позиции					210 062,30		34 660,28
4	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,24	1	0,24			
		Итого прямые затраты							1 120,72
		ФОТ							987,14
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 154,95
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			730,48
		Всего по позиции					12 525,63		3 006,15
5	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	2,64	1	2,64	1 663,73		4 392,25
		Всего по позиции							4 392,25
6	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25мм (прим.)	км	0,15	1	0,15			
		Итого прямые затраты							13 575,00
		ФОТ							13 304,98
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			15 566,83
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			9 845,69
		Всего по позиции					259 916,80		38 987,52
7	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196_73_12.11.2024_01	Труба магистрал 025 12 атм	м	150	1	150	35,00		5 250,00
		Всего по позиции							5 250,00
8	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,2	1	0,2			
		Итого прямые затраты							6 893,62
		ФОТ							6 893,62
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			6 135,32
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2 757,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					78 931,95		15 786,39
10	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,03	1	0,03			
		Итого прямые затраты							1 431,64
		ФОТ							403,71
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			593,45
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			540,97
		Всего по позиции					85 535,33		2 566,06
11	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	3,33	1	3,33	1 663,73		5 540,22
		Всего по позиции							5 540,22
12	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	2,2	1	2,2			
		Итого прямые затраты							10 944,44
		ФОТ							10 480,96
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			11 843,48
	Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77			8 070,34
		Всего по позиции					14 026,48		30 858,26
13	ГЭСН16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	1	1	1			
		Итого прямые затраты							199,06
		ФОТ							186,81
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			226,04
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			134,50
		Всего по позиции					559,60		559,60
14	ФСБЦ-65.1.04.03-0032	Счетчик холодной воды ВСХ, диаметр 15 мм	шт	1	1	1	859,04		859,04
О		Всего по позиции							859,04
15	ГЭСН23-03-010-01	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметром: 800 мм (прим.)	шт	2	1	2			
		Итого прямые затраты							11 387,92
		ФОТ							5 431,19
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			6 354,49
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74			4 019,08
		Всего по позиции					10 880,75		21 761,49
16	ТЦ_20.2.05.00_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Короб СТАНДАРТ Колодец 37*51 см- основание 1гп1ес (крышка 41*27,5см) 1СРС22000КЮ4Р	шт	2	1	2	4 331,67		8 663,34
		Всего по позиции							8 663,34
18	ТЦ_62.7.01.04_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Таймер для полива Нип1ег ВТТ 101 с ние(оо1Н Электронный В1Т-101	шт	2	1	2	10 829,17		21 658,34
		Всего по позиции							21 658,34
19	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм	100 м	2	1	2			
		Итого прямые затраты							3 889,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							3 591,71
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			3 699,46
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			2 586,03
		Всего по позиции					5 087,58		10 175,15
21	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Труба 16 глухая (1мм)	м	200	1	200	18,33		3 666,00
		Всего по позиции							3 666,00
23	ТЦ_24.3.05.15_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*3/4в*25	шт	30	1	30	108,29		3 248,70
		Всего по позиции							3 248,70
24	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Муфта ПНД МРВ 25*1"	шт	8	1	8	51,79		414,32
		Всего по позиции							414,32
25	ТЦ_24.3.05.16_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Угол ПНД 25*3/4"в	шт	8	1	8	51,79		414,32
		Всего по позиции							414,32
26	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Муфта соедин ПНД 25*25	шт	6	1	6	65,92		395,52
		Всего по позиции							395,52
27	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник ПНД 25*25*25	шт	12	1	12	65,92		791,04
		Всего по позиции							791,04
28	ГЭСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полистиленовых труб диаметром: 16 мм (прим. с форсунками к корням растений)	100 м	3,5	1	3,5			
		Итого прямые затраты							6 806,90
		ФОТ							6 285,50
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			6 474,07
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			4 525,56
		Всего по позиции					5 087,58		17 806,53
29	ТЦ_24.3.03.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Труба 16 через 30см капельная с эмитерами 4л/ч (м)	м	350	1	350	27,31		9 558,50
		Всего по позиции							9 558,50
31	ТЦ_24.3.05.16_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Угол 16" Ерш для многог труб Ррев10P3	шт	40	1	40	21,66		866,40
		Всего по позиции							866,40
32	ТЦ_24.3.05.15_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Тройник Ерш 16 для многог труб Ррев10P8	шт	100	1	100	23,54		2 354,00
		Всего по позиции							2 354,00
33	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Заглушка 16" Ерш чопик д многолетн труб ЕЮ216	шт	16	1	16	12,24		195,84
		Всего по позиции							195,84
34	ТЦ_24.3.05.02_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Старт ерш для трубки 16 с 3/4 н резьб	шт	32	1	32	42,38		1 356,16
		Всего по позиции							1 356,16
35	ТЦ_09.3.01.01_91_9110181196 73_12.11.2024_01	Спица держатель для трубки 16 в землю Аквапульс	шт	1800	1	1800	23,54		42 372,00
		Всего по позиции							42 372,00
36	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,23	1	0,23	1 058,60		243,48
		Всего по позиции							243,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	0,23	1	0,23	377,62		86,85
		Всего по позиции							86,85
		Итого по разделу 1 Новый раздел							292 288,72
		Итого по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)							184 334,14
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							63 080,18
		Эксплуатация машин							2 797,35
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 103,34
		Материалы							117 109,79
		Перевозка							243,48
		Строительные работы							291 429,68
		Строительные работы							291 186,20
		в том числе:							
		оплата труда							63 080,18
		эксплуатация машин и механизмов							2 797,35
		оплата труда машинистов (Отм)							1 103,34
		материалы							117 109,79
		накладные расходы							67 030,74
		сметная прибыль							40 064,80
		Перевозка							243,48
		Оборудование							859,04
		Инженерное оборудование							859,04
		Итого							292 288,72
		Итого ФОТ (справочно)							64 183,52
		Итого накладные расходы (справочно)							67 030,74
		Итого сметная прибыль (справочно)							40 064,80
		НДС 20%							58 457,74
		ВСЕГО по смете							350 746,00
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							101 204,48