

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Работы по благоустройству территорий на объекте:

«Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу:
Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»
4	Срок выполнения работ	01.06.2026
5	Начальная (максимальная) цена контракта	15 187 377,00 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста семьдесят семь) рублей 00 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком первичного учетного документа, отвечающего требованиям законодательства о бухгалтерском учете
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	<p>5 % от цены контракта</p> <p><i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт.</i></p> <p><i>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i></p>
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	<p>2 % от цены контракта</p> <p><i>Предоставляется Подрядчиком, после окончательного выполнения работ по Контракту, перед подписанием Сторонами итогового первичного учетного документа, отвечающего требованиям законодательства о бухгалтерском учете</i></p>
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	<p>г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9</p> <p>10.02.2026 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00</p> <p>11.02.2026 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00</p>
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	<p>297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5</p> <p>Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.</p>
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	<p>Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес ughe@evp.rk.gov.ru.</p> <p>Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. <p>Перечень документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов

№ п/п	Наименование	Информация
		<p>8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе</p> <p>9. Свидетельство ИНН</p> <p>10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)</p> <p>11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме</p> <p>12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика.</p> <p><i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем.</i></p> <p><i>Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i></p> <p><i>** Перечень контрактов за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i></p>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ

ИКЗ: _____

г. Евпатория

« _____ » _____ 2026 г.

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым Посидайло Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», _____ от _____ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»** (далее – работы) в соответствии с прилагаемыми Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), Локальным сметным расчетом (далее – Сметная документация), составленным на основании утвержденной проектной документации (Приложение № 2 к Контракту) – ОКПД2 42.99.29.100, Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту), Актом приема-передачи строительной площадки (Приложение № 4 к Контракту).

1.2. Состав, виды и объем выполняемых по Контракту работ, в том числе требования к их результатам, определяются Техническим заданием, Сметной документацией, утвержденной Заказчиком (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Работы, указанные в п. 1.1 Контракта, выполняются силами Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.4. Работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ГСН, СанПин, противопожарными НПП и ППБ, экологическими нормами и правилами, другими нормативными документами в области архитектурной и строительной деятельности, устанавливающими требования к порядку производства и качеству выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей, условия НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- расходы по вывозу мусора;
- стоимость гарантийных обязательств;

- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- охрана объекта, страхование объекта;
- выполнение технических условий;
- стоимость коммунальных услуг;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 14 настоящего Контракта.

2.3. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.4. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата (промежуточная оплата) результата выполненных работ, производится Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта/ов о приемке выполненных работ по форме КС-2 без замечаний, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета/ов либо первичного учетного документа, отвечающего требованиям законодательства о бухгалтерском учете (далее – УПД) по факту доведения средств субсидии.

2.6. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.6.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, Заказчика, строительного контроля.

2.6.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с заказчиком.

2.7. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ по Форме КС-2, справки о стоимости по форме КС-3, счета на оплату либо УПД.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная либо УПД).

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости капитального ремонта, предусмотренной для этих целей.

2.8. Для оплаты выполненной Работы Подрядчик направляет Заказчику подписанные 4 экземпляра Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) , Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и/или УПД, с комплектом соответствующей исполнительной документации.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет представленные Подрядчиком документы.

Заказчик при наличии замечаний к Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), либо отсутствии документов, подтверждающих количественные и качественные параметры выполненной Работы, заявленных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) возвращает в полном объеме предъявленные документы Подрядчику с замечаниями.

Подрядчик устраняет представленные Заказчиком замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Все сроки отсчитываются заново после предоставления откорректированных документов, в соответствии с условиями предусмотренными настоящим Контрактом.

Обязательства по оплате представленных документов (Акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3) наступают у Заказчика перед Подрядчиком только при наличии:

- подписанного Подрядчиком, Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, утвержденного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), к которому не предъявлены замечания, в том числе строительным контролем Работы по капитальному ремонту объекта, или замечания устранены Подрядчиком;

- подписанной Подрядчиком и Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), к которой не предъявлены замечания, в том числе строительного контроля Работы по капитальному ремонту объекта, или замечания устранены Подрядчиком.

2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания и/или проектной и сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в т.ч. ненадлежащее оформление документации, предусмотренной настоящим Контрактом), о чем сделана соответствующая запись в Акте приемки-передачи выполненных работ либо сформирован отказ от приемки. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика, если Подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.

2.10. *Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.*

2.11. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.12. Подрядчик получил и изучил все материалы и условия Контракта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работы, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работы. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

2.13. Заказчик вправе производить проверку целевого использования предоставленных Подрядчику денежных средств.

2.14. Обязательства по оплате считаются выполненными, с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.

2.15. Источник финансирования – бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым (КБК 906 0503 22000М3701 243).

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала выполнения работ: с даты подписания настоящего Контракта.

Срок завершения работ на объекте: 01.06.2026 г. (включительно).

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в разделе 6 настоящего Контракта, и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний либо УПД.

3.3. Место выполнения работ: **дворовая территория, расположенная по адресу: г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18.**

4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации), технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Подрядчик обязан заключить договор поставки оборудования по форме, согласованной с Заказчиком, для приобретения оборудования необходимого при выполнении работ по настоящему Контракту согласно каталогу готовой продукции УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, в котором должно быть указано гарантийное обязательство изготовителя (поставщика) на срок не менее чем 36 (тридцать шесть) месяцев.

С заключением договора поставки на материалы и оборудование Подрядчик обязан предоставить гарантийное обязательство от поставщика/производителя материалов и оборудования, на срок не менее чем 36 (тридцать шесть) месяцев, и необходимостью согласования с Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лабораторий в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.5. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.

4.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до приемки объекта Заказчиком итогового результата работ и подписания Сторонами акта о приемке законченного капитального ремонта объекта либо УПД.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работу на условиях, в объемах, с надлежащим качеством и в сроки, установленные настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту), Рабочей документацией на капитальный ремонт объекта (Приложение № 4 к Контракту) строительными нормами и правилами, техническими регламентами, СП, ГОСТами, в соответствии с нормативными документами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым, сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме

№ КС-2 и/или УПД.

5.1.2. Принять строительную площадку для выполнения работ на объекте и возвести собственными силами и средствами на её территории все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.1.3. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. В местах сопряжения объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ.

5.1.4. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт объекта строительства, в соответствии с п. 6.2.8.1 СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования Заказчика, Подрядчика, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой.

5.1.5. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.

5.1.6. Поставить материалы, технологическое и иное оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, машины и механизмы, а также осуществить их приемку, разгрузку, хранение и складирование, нести ответственность за качество всех применяемых материалов. Все поставляемые для выполнения Работы материалы, изделия, оборудование должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) иметь соответствующие сертификаты, технические свидетельства, протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий и другие документы, удостоверяющие их качество. По первому требованию Заказчика представить документы, удостоверяющие качество поставленных для выполнения работы материалов, изделий, оборудования.

Заключать договора поставки на все необходимые материалы и оборудование, которые будут использоваться для выполнения работ по настоящему контракту, с включением и обеспечением гарантийного срока не менее чем 36 (тридцать шесть) месяцев с момента поставки товара и оборудования.

5.1.7. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Контракта представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работы по Контракту, являющихся официальными представителями Подрядчика при обмене документацией, в том числе уполномоченных на подписание актов приема-передачи либо УПД, проектно-сметной документации, иной документацией, связанной с исполнением контракта, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных названным представителям полномочий, а также предоставить приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.

5.1.8. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику для согласования развернутый детальный рабочий календарный график производства работ (Приложение №3 к Контракту), с разбивкой по неделям и указанием планируемых еженедельных объемов выполнения работ по видам и стоимости, количеству ИТР и рабочих на объекте, а также количеству техники, соответствующий по датам начала и завершения графика выполнения работ по Контракту, а также График поставки материалов и оборудования.

5.1.9. Обеспечить выполнение работ с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдение пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

5.1.10. Обеспечить площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водопровода за свой счет.

5.1.11. Обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, материалов, оборудования, строительной техники для исключения несанкционированного проникновения на объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.

При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды,

по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных локальной сметой и рабочей документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество на равнозначное.

5.1.12. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т. ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

5.1.13. Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.14. До передачи объекта Заказчику и приемки итогового результата, нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной Работы, имущества, используемого для исполнения Контракта.

5.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независимых от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству ремонтируемого объекта, либо создающих невозможность завершения работы в срок, установленный Контрактом.

5.1.16. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемой работы в соответствии с нормативными документами. Регулярно отчитываться о его результатах перед Заказчиком любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

5.1.17. Вести с даты начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ по типовой форме согласно техническим требованиям. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (строительного контроля и авторского надзора), которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от рабочей документации и условий настоящего Контракта.

5.1.18. Своевременно, в согласованные с Заказчиком сроки, за свой счет устранить недостатки, допущенные (возникшие) при выполнении работ, выявленные при приемке работ или в течение гарантийного срока при эксплуатации объекта в соответствии с п. 6.6 Контракта.

5.1.19. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом.

5.1.20. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.1.21. Направить Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня извещение о начале выполнения Работы.

Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования

этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителями Заказчика, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков капитального ремонта объекта.

5.1.22. Провести индивидуальное испытание смонтированного инженерного и другого оборудования и систем, обеспечить проведение комплексного испытания в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации (при наличии).

5.1.23. За свой счет обеспечить содержание и уборку территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии и чистоту выезжающего строительного транспорта, а также вывоза строительного мусора после и во время выполнения работ с утилизацией, в соответствии с нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.1.24. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По запросу Заказчика предоставить копию договора на утилизацию строительного мусора, заключенного Подрядчиком с организацией оказывающей услуги по сбору, вывозу (транспортированию) и размещению (захоронению) отходов.

Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ либо УПД, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5.1.25. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав всю документацию (в т.ч. рабочую) в 4 (четыре) комплектах исполнительной документации вместе с актами выполненных работ по форме КС-2, относящуюся к выполненным Работам, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Предъявить Заказчику паспорта (сертификаты) на использованный посадочный материал.

5.1.26. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение работы, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней после выставления требований о возврате средств по выявленным нарушениям.

5.1.27. Установить на объекте комплекс видеонаблюдения и обеспечить Заказчику возможность в режиме реального времени осуществлять контроль за состоянием дел на строительной площадке. Право доступа к ресурсу предоставляется Подрядчиком Заказчику на безвозмездной основе в течение 3 (трех) дней с даты заключения Контракта. Заказчик вправе передать право доступа к ресурсу инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, либо иным заинтересованным в результате выполнения работы лицам.

5.1.28. Перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту.

5.1.29. Общий объем выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять 100% от цены Контракта.

5.1.30. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.31. Нести ответственность за собственные действия за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

5.1.32. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.33. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.1.34. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.

5.1.35. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.1.36. Выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ, при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, не допуская предъявления выполненных работ к оплате сверх лимитов финансирования.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

5.2.6. За свой счет заключить договор страхования случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ (при необходимости).

5.2.7. Выполнить работу досрочно. Заказчик в случае отсутствия замечаний, обязан принять выполненные работы, подписать Акт приема-передачи выполненных работ либо УПД и, оплатить их стоимость, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. В течение 5-ти календарных дней с момента подписания настоящего Контракта, при условии выполнения Подрядчиком пункта 5.1.7. Контракта, передать Подрядчику по Акту приема-передачи объекта, строительную площадку на все время производства работ, до полного их завершения, а также по соответствующему акту приема-передачи, составленному в произвольной форме, проектно-сметную документацию.

5.3.2. Принять выполненную Подрядчиком работу на условиях, в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом, техническим заданием, локальным сметным расчетом.

5.3.3. Подписывать Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 либо УПД, после подписания соответствующего акта строительным контролем за выполнением работ на объекте.

5.3.4. Оплатить выполненную Подрядчиком Работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.3.5. Принять и утвердить от Подрядчика развернутый детальный График производства работ (Приложение № 3 к Контракту) для выполнения Работ на объекте.

5.3.6. Осуществлять проверку соответствия объемов и качества выполненной работы условиям Контракта.

5.3.7. Обеспечивать принятие своевременных мер и контроль за устранением Подрядчиком недостатков в выполненной работе, выявленных при производстве и приемке работ, выдавать соответствующие предписания Подрядчику по их устранению в письменном виде.

5.3.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.9. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование с Подрядчиком новых условий по цене и объему работы Контракта и (или) других новых условий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.10. Участвовать в комиссии по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту объекта.

5.3.11. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки на определение Подрядчика.

5.3.12. В любое время потребовать от Подрядчика отчет в письменной форме о ходе выполнения Работы.

5.3.13. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками работ.

5.3.14. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта с организацией, осуществляющей строительный контроль, уведомить в письменной форме Подрядчика об организации, выполняющей функции строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объекта.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. В любое время проверять ход и качество выполнения всех видов работ по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик вправе оценивать своевременное и надлежащее исполнение Контракта в том числе и путем осуществления наблюдения трансляции выполнения работы, наличия материальных ресурсов, машин и механизмов, состояния строительной площадки.

5.4.3. Проводить выборочные проверки выполнения работ в присутствии Подрядчика (или без него), в том числе документарные.

5.4.4. Запрашивать у Подрядчика любую информацию и документацию, касающуюся реализации настоящего Контракта. В случае непредставления Подрядчиком в установленный Заказчиком срок требуемой информации или документации, приостанавливать финансирование по Контракту либо расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

5.4.5. Осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком средств на оплату работ по настоящему Контракту.

5.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если:

- в ходе исполнения Контракта установлено, что окончание выполнения работ к указанному в п. 3.1. сроку завершения работ становится явно невозможным;

- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи объекта для производства работ установлено, что работы на объекте не начаты, либо не ведутся;

- в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчиком нарушается график выполнения работ, в том числе дата начала и дата завершения производства работ.

5.4.7. Для осуществления строительного контроля за выполнением работ привлечь инженерную организацию.

5.4.8. По результатам приемки, в случае обнаружения недостатков и недоработок, направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 либо УПД.

5.4.9. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Контрактом.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик заблаговременно (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня) уведомляет Заказчика, а также организацию, осуществляющую функции строительного контроля, о необходимости проведения приёмки выполненной работы.

6.2. При приёмке выполненной работы, Подрядчик предоставляет инженерной организации, осуществляющей строительный контроль комплект исполнительной документации:

Акт приема-передачи выполненных работ (по форме КС-2), оформленный согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99г. №100, одновременно со следующими документами либо УПД:

- реестр исполнительной документации;

- исполнительная документация (рабочие чертежи), исполнительные схемы на выполненные

работы;

- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций, сертификаты и декларации пожарной безопасности;
- общий журнал работ;
- материалы фотофиксации процесса производства работ на бумажном и электронном носителях (в том числе скрытых работ);
- документы, подтверждающие объем и состав работ, выполненных в счет непредвиденных работ и затрат, предусмотренных технической частью;
- иные документы, относящиеся к исполнительной документации по требованию Заказчика, предусмотренные сметной и нормативной документацией, подтверждающие объемы, качество и стоимость выполненных работ, применяемых материалов и инженерного оборудования.

6.3. Инженерная организация, осуществляющая строительный контроль, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную исполнительную документацию, осуществляет непосредственно приемку фактически выполненной работы, подписывает акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) либо УПД или даёт мотивированный отказ от приёмки указанной работы.

6.4. Подрядчик сообщает инженерной организации, осуществляющей строительный контроль о необходимости проведения приёмки скрытой работы заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала данной приёмки. В случае непредъявления Подрядчиком скрытой работы Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке и оплате данной выполненной работы.

6.5. В случае выявления несоответствия результатов выполненной работы условиям настоящего Контракта, инженерная организация, осуществляющая строительный контроль незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить его получение адресатом, приглашая его для составления акта выявленных недостатков.

6.6. Для участия в составлении акта выявленных недостатков, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.7. При неявке представителя Подрядчика, инженерная организация, осуществляющая строительный контроль составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. Подрядчик считается при этом согласившимся с наличием недостатков в выполненной работе, указанных в составленном инженерной организацией, осуществляющей строительный контроль, акте выявленных недостатков. Акт выявленных недостатков направляется Подрядчику. В срок, указанный в акте выявленных недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки в выполненной работе за счет собственных средств.

6.8. После устранения выявленных недостатков в выполненной работе, Заказчик осуществляет приемку выполненной Подрядчиком работы с составлением акта о приемке выполненной работы по форме КС-2 либо УПД.

6.9. Для оплаты выполненной работы Подрядчик направляет инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, по четыре экземпляра актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) либо УПД с приложением всей исполнительной документации. Проверенные и подписанные инженерной организацией, осуществляющей строительный контроль, акты (по форме № КС-2), справок (по форме № КС-3) направляются Подрядчиком Заказчику, который в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет их и принимает работы, либо возвращает в полном объеме Подрядчику с замечаниями. Подрядчик устраняет замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. После предоставления Подрядчиком исправленных документов на оплату Заказчику все сроки отсчитываются заново.

6.10. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренная контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертная организация на основании соответствующих контрактов.

6.11. Итоговая сдача объекта осуществляется путем подписания приемочной комиссией, назначаемой приказом Заказчика, Акта о приемке законченного капитального ремонта объекта.

6.12. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до полного завершения работы на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки результата выполненной работы

и передает 3 (три) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненной работе.

6.13. Окончательная приемка выполненной работы и исполнительной документации, после устранения выявленных недостатков в работе, производится Заказчиком на основании Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта либо УПД.

6.14. Датой окончательного выполнения работ или работы считаются завершенными с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) либо УПД.

6.15. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ по Акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 либо УПД и предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.

7.3. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и работу, предусмотренную техническим заданием, локальным сметным расчетом, выполненную Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и оборудование.

Качество используемых строительных материалов, конструкций и оборудования должно соответствовать технической документации, государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном рабочей и сметной документацией, полученной Подрядчиком от Заказчика, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам, возможность бесперебойной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов, работ. По итогам входного контроля Подрядчик в обязательном порядке заполняет журнал входного контроля.

При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Подрядчик проверяет:

- соответствие показателей применяемых материалов, изделий, и оборудования требованиям сметной и рабочей документации, а также технических регламентов;
- наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

- наличие соответствующих сертификатов;
- наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- правильность складирования и хранения;
- проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке и соответствующих сертификатов материалы не могут использоваться для проведения работ на объекте.

7.4. Срок гарантий качества на выполненную работу и используемые строительные материалы – 36 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта либо УПД.

Гарантийный срок на оборудование, используемое при выполнении работы, – не менее 36 месяцев, с даты подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта либо УПД.

7.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты в выполненной работе, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этой работы и оплатить работу, при этом Заказчик вправе взыскать все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика, либо удержать их из суммы предстоящих ему платежей.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов в выполненной Работе, а также в случае не направления своего представителя для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению экспертов.

7.7. Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права (далее в целях настоящего раздела также именуемый «Заказчик» или «Сторона») вправе предъявить требования, связанные с недостатками работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.9. В течение действия гарантийного срока погибшие (засохшие) по причине некачественного выполнения работ Подрядчиком зелёные насаждения, газонные покрытия и цветники из многолетних растений Подрядчик обязан удалить, путем проведения выкорчевки и вывоза их в место утилизации. В местах удаленных насаждений Подрядчик производит восстановление компенсационными посадками.

Условия и сроки компенсационных посадок Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком.

7.10. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему контракту, несет Подрядчик.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта – 5 (пять) процентов цены контракта, что составляет _____ (_____) рублей.

Размер обеспечения гарантийных обязательств - 2 (два) процента цены контракта, что составляет _____ (_____) рублей.

8.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 8.2. контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

8.2.2. Обеспечение гарантийных обязательств, указанное в пункте 8.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, после окончательного выполнения работ по Контракту, перед подписанием Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.) либо УПД.

Гарантийное обязательство на выполненную работу распространяется в пределах срока, установленного настоящим Контрактом 36 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта либо УПД.

В случае непредоставления гарантийного обязательства Подрядчиком, Заказчик оставляет за собой право приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы.

8.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

- 1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
- 2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;
- 3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- 4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

8.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- 1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
- 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
- 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;

б) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

8.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта либо УПД, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России/УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: обеспечение исполнения контракта от _____ №_____, обеспечение гарантийных обязательств по контракту от _____ №_____.

8.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

8.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

8.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 14.2.2, 14.7, 14.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.) либо УПД.

8.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, или в случае несвоевременного получения бюджетных ассигнований.

9.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

9.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения

Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.19. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.19.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 03100643000000017500

л/с 04753253130

к/с 40102810645370000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России // УФК по Республике Крым, г. Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

9.20. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях; или
- предписание контрольно-надзорных органов; или
- претензия Заказчика.

9.21. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

9.22. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

9.23. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (при наличии).

9.24. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

9.25. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

11.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

11.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

11.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.5. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

12. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ

12.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю обособленное подразделение.

Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 недели со дня подписания Контракта.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

14.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

14.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

14.2.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

14.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

14.2.4. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

14.2.5. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

14.3. Предусмотренные пунктом 14.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и, если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

14.7. Допускается изменение существенных условий контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств по настоящему Контракту, и, если такие изменения не приведут к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов. При этом, в случае увеличения сметной стоимости капитального ремонта объекта, Подрядчик, за свой счет, проводит государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта. При этом срок проведения такой экспертизы не может превышать 14 рабочих дней.

14.8. Дополнительные работы:

14.8.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в

смете общей стоимости капитального ремонта и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ.

14.8.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения капитального ремонта, не учтенные в технической документации работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

14.8.3. При возникновении непредвиденных и не учтенных (дополнительных) работ Подрядчик направляет Заказчику информацию об их объеме, видах и стоимости, оформленных в форме локальной сметы, а также предоставляет заключение авторского надзора и строительного контроля на соответствие предложенных изменений требованиям регламентирующих документов в сфере капитального ремонта объекта.

14.8.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) либо УПД с предоставлением соответствующих документов, предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта.

14.8.5. В случае согласования локальной сметы на проведение дополнительных работ на объекте, Стороны подписывают дополнительное соглашение.

14.8.6. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком производить замену материалов и оборудования, которые предусмотрены в рабочей документации, если данная замена не приведет к удорожанию работ и ухудшению их качества,

14.8.7. При подготовке изменений в рабочую и сметную документацию Подрядчик производит их письменное согласование с организацией, осуществляющей строительный контроль и авторский надзор.

14.9. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

- если Подрядчик в течении установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

14.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.11. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

14.12. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения:

14.13.1. формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием единой информационной системы, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

14.13.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

14.13.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 14.12.2 настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

14.17. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных подрядчиков.

14.18. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

14.18.1. Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

14.18.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

14.18.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до «01» июля 2026г. (включительно), а в части выполнения обязательств Сторонами - до полного их выполнения.

15.2. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение срока действия Контракта, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя и не выполненных обязательств по Контракту.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

16.2. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения.

16.3. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

16.5. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

16.6. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

16.7. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего контракта.

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Контракта, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для

корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

16.8. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

16.9. Подписанием настоящего Договора Стороны дают свое согласие на обработку своих персональных данных с целью обеспечения реализации административно-правовых, хозяйственных, налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета и аудита.

16.10. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

17.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

№ приложения	Наименование документа
1	Техническое задание
2	Локальный сметный расчет
3	График производства работ (форма)
4	Акт приема-передачи строительной площадки (форма)

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

**Департамент городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым**

297403, Республика Крым, город Евпатория,

ул. 60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru

ОГРН: 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП: 9110087152/911001001

р/сч: 03231643357120007500

л/с: 03753253130

к. счет 40102810645370000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК по

Республике

Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»

1. Наименование работ: работы по благоустройству территорий
2. Общая информация:
 - 2.1. Объем работ определен проектно-сметной документацией.
 - 2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией и по условиям контракта.
 - 2.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком последовательность проведения работ и график производства работ. Подрядчик обязан обеспечить безопасность на строительной площадке.
 - 2.4. Место выполнения работ: общественная территория, расположенная по адресу: г. Евпатория, дворовая территория, расположенная по адресу: г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18.
3. Общие требования к выполнению работ:
 - 3.1. Перед началом работ, а также в процессе их выполнения применяемый материал, в том числе инертный, а также устанавливаемое оборудование должно быть согласовано с организацией, осуществляющей строительный контроль. Для этого Подрядчик направляет информацию о применяемом материале в том числе визуализацию оборудования, его техническую характеристику. Применяемый материал и оборудование должно быть аналогичным или с лучшими характеристиками, чем материал и оборудование, указанное в проектно-сметной документации.
 - 3.2. Работы по капитальному ремонту должны выполняться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, СанПин, ПТБ и другими нормативными документами. Подрядчик обязан получить ордер на производство земляных работ в департаменте городского хозяйства администрации г. Евпатория Республика Крым.
 - 3.3. Подрядчик, выполняющий работы по капитальному ремонту, обязан своими силами и средствами произвести очистку территории от старых элементов, малых архитектурных форм и иного оборудования для выполнения своих обязательств по контракту. Предоставить Заказчику акт очистки территории.
 - 3.4. Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные условиями контракта.
 - 3.5. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также требования предписаний надзорных органов и строительного контроля.
 - 3.6. Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
 - 3.7. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к ней территории на время проведения работ.
 - 3.8. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, предписаниями надзорных органов.
 - 3.9. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.
 - 3.10. Подрядчик до приемки результатов работ Заказчиком, обязан убрать принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.
4. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в том числе оборудования:

- 4.1 При производстве работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
- 4.2. Предусмотреть закупку оборудования либо малых архитектурных форм (сооружений), согласно сметной документации с использованием каталога готовой продукции УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.
- 4.2 Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам. В случае отсутствия ГОСТа и техническим условиям. Материалы и оборудование должны быть обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
- 4.3 Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области применения оборудования, материалов, другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.
- 4.4 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями контракта работ.
- 4.5 При применении материалов, не соответствующих стандартам, нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.
5. Порядок выполнения работ:
- 5.1 Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
- 5.2 Подрядчик письменно или путем направления информации на электронный адрес извещает Заказчика и Представителя строительного контроля о скрытых работах. Их наличие подтверждается актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик извещает Стороны о начале выполнения скрытых работ не позднее чем за 24 часа до их выполнения.
6. Требования к качеству работ:
- 6.1 Оборудование должно соответствовать требованиям:
- «ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горюч. Общие требования»;
 - «ГОСТ Р 52301-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
 - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».
- 6.2 При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (актуализированная редакция 2010 год);
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (актуализированная редакция 2008 год);
- 6.3 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
- 6.4 Перед началом работ Подрядчику необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
- 6.5 На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.
- 6.6 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической документации, поставляемых материалов и изделий.
- 6.7 При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.
- 6.8 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства работ.

6.9 Качество выполнения Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям действующих СНиП, ГОСТ, СанПин, ПТБ и другими нормативными документами

6.10 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течении 3-х календарных дней, если в процессе выполнения работ подрядчик допустит отступления от условий контракта, ухудшающее качество работ, в установленный Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

7. Применяемые материалы не должны:

- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;
- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка, в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами;
- применение полимерных легковоспламеняющихся материалов не допускается;
- применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материалов не допускается;
- применение новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается;
- полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения;
- износостойкость и твердость поверхности полимерных и композиционных материалов, включая стеклоармированные полимерные материалы, должны обеспечивать безопасность детей на весь установленный период эксплуатации;
- металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием;

8. Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ:

8.1 Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 36 месяцев, со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ форма КС-2 либо УПД.

8.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ форма КС-2 либо УПД.

8.3 Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

8.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик составляет соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Республики Крым.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства администрации
города Егватория Республики Крым

О.В. Посыдаило
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 832/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/08

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2018 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-ТТ

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Республика Крым

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»
(наименование объектов капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Акт технического осмотра ВОР
(протокол и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

Сметная стоимость	15 187,38 тыс руб
в том числе:	
строительных работ	12 138,83 тыс руб
монтажных работ	121,16 тыс руб
оборудования	824,61 тыс руб
прочих затрат	0,00 тыс руб

Средства на оплату труда рабочих	1 293,40 тыс руб
Средства на оплату труда машинистов	171,33 тыс руб
Нормативные затраты труда рабочих	2 542,37 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	266,38 чел.-ч

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр88-02-004-42 Применительно бетонных покрытиям	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных слоев экскаватором-погрузчиком Объем=Расчет / 100	100 м3	0,01215	1	0,01215					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3199095					152,93
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,33		0,0404595			442,55		17,91
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	23		0,27945			483,15		135,02
		2 ЭМ									403,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3182645					194,58
		91.01.05-549 Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т	маш.-ч	19,1		0,232085			1 427,33		331,23
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,1		0,232085			625,26		145,10
		91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	3,7		0,044955			1 208,89		54,28
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,7		0,044955			625,26		28,11
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,23		0,0392445			453,68		17,80
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,23		0,0392445			544,05		21,35
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,23		0,0392445			3,04		0,12
		Итого прямые затраты									750,90
		ФОТ									347,49
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					354,44
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					187,64
		Всего по позиции							106 418,11		1 292,98
2	ГЭСНр88-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=Расчет / 100	100 м3	0,018225	1	0,018225					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2132325					95,23
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7		0,2132325			446,81		95,23
		2 ЭМ									99,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,053946					35,13
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7		0,0309825	1 933,00	1,38	2 687,54		82,85
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,7		0,0309825			730,82		22,64
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26		0,0229835	494,16	1,48	721,47		18,57
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26		0,0229835			544,05		12,49
		Итого прямые затраты									229,58
		ФОТ									130,36
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					132,97
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					70,39
		Всего по позиции							23 755,28		432,94
3	ГЭСНр88-02-004-42 Применительно асфальтобетон	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных слоев экскаватором-погрузчиком Объем=Расчет / 100	100 м3	0,88929	1	0,88929					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,8884057					10 941,01
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,33		2,8947357			442,55		1 281,07
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	23		19,99387			483,15		9 659,94
		2 ЭМ									28 882,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			22,6276187					13 920,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.01.05-549	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т	маш.-ч	19,1		16,803439			1 427,33		23 698,59
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,1		16,803439			625,26		10 381,47
	91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	3,7		3,216373			1 206,89		3 881,81
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,7		3,216373			625,26		2 011,07
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,23		2,8078067			453,66		1 273,79
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,23		2,8078067			544,05		1 527,59
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,23		2,8078067			3,04		8,54
		Итого прямые затраты									53 723,87
		ФОТ									24 861,14
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					25 358,36
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					13 425,02
		Всего по позиции							106 417,02		92 507,25
4	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	1,303935	1	1,303935					
		Объем=Расчет / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,2560395					6 813,50
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7		15,2560395			446,61		6 813,50
	2	ЭМ									7 098,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,8596476					2 513,85
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7		2,2168895	1 833,00	1,38	2 867,54		5 913,11
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,7		2,2168895			730,82		1 620,00
	91.13.01-051	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26		1,6429581	494,16	1,46	721,47		1 185,34
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26		1,6429581			544,05		893,85
		Итого прямые затраты									16 425,80
		ФОТ									9 327,35
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					9 513,90
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					5 036,77
		Всего по позиции							23 756,15		30 976,47
5	ГЭСНр68-02-004-42	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных слоев экскаватором-погрузчиком	100 м3	0,02685	1	0,02685					
		Объем=Расчет / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7089805					337,94
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,33		0,0894105			442,55		39,57
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	23		0,81755			483,15		296,37
	2	ЭМ									891,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6988055					429,98
	91.01.05-549	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т	маш.-ч	19,1		0,512835			1 427,33		731,98
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,1		0,512835			625,26		320,66
	91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	3,7		0,099345			1 206,89		119,90
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,7		0,099345			625,26		62,12
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,23		0,0867255			453,66		39,34
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,23		0,0867255			544,05		47,18
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,23		0,0867255			3,04		0,26
		Итого прямые затраты									1 659,38
		ФОТ									767,90
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					783,26
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					414,67
		Всего по позиции							106 417,50		2 857,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=Расчет / 100	100 м3	0,04475	1	0,04475					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,523575					233,83
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7		0,523575			448,61		233,83
		2 ЭМ									243,61
		ОТы(ЗТы)	чел.-ч			0,13248					86,28
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 98 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,7		0,078075	1 933,00	1,38	2 687,54		202,93
	4-100-080 ОТы(Зты) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,7		0,078075			730,82		55,60
	91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)		маш.-ч	1,26		0,056385	494,16	1,46	721,47		40,68
		4-100-040 ОТы(Зты) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26		0,056385			544,05		30,68
		Итого прямые затраты									583,72
		ФОТ									320,11
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					326,51
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					172,86
		Всего по позиции							23 758,20		1 063,09
7	ГЭСНр68-02-004-42 Применительно асфальтобетон	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных слоев экскаватором-погрузчиком Объем=Расчет / 100	100 м3	0,64542	1	0,64542					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,9939086					8 123,35
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,33		2,1492486			442,55		951,15
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	23		14,84486			483,15		7 172,20
		2 ЭМ									21 429,65
		ОТы(ЗТы)	чел.-ч			16,8002828					10 335,24
	91.01.05-549 Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т		маш.-ч	19,1		12,327522			1 427,33		17 595,44
		4-100-050 ОТы(Зты) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,1		12,327522			625,26		7 707,91
	91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т		маш.-ч	3,7		2,388054			1 208,89		2 882,12
		4-100-050 ОТы(Зты) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,7		2,388054			625,26		1 493,15
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	3,23		2,0847066			453,66		945,75
		4-100-040 ОТы(Зты) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,23		2,0847066			544,05		1 134,18
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	3,23		2,0847066			3,04		6,34
		Итого прямые затраты									39 888,24
		ФОТ									18 458,59
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					18 827,76
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					9 967,64
		Всего по позиции							106 418,97		68 683,64
8	ГЭСНр68-02-004-42 Применительно демонтаж бордюрного камня	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных слоев экскаватором-погрузчиком Объем=Расчет / 100	100 м3	0,4429	1	0,4429					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,661557					5 574,40
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,33		1,474857			442,55		652,70
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	23		10,1867			483,15		4 921,70
		2 ЭМ									14 705,45
		ОТы(ЗТы)	чел.-ч			11,528687					7 082,25
	91.01.05-549 Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т		маш.-ч	19,1		8,45939			1 427,33		12 074,34
		4-100-050 ОТы(Зты) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,1		8,45939			625,26		5 289,32
	91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т		маш.-ч	3,7		1,63873			1 208,89		1 977,77
		4-100-050 ОТы(Зты) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,7		1,63873			625,26		1 024,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,23		1,430567			453,66		648,99
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,23		1,430567			544,05		778,30
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,23		1,430567			3,04		4,35
		Итого прямые затраты									27 372,10
		ФОТ									12 666,65
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					12 919,98
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					6 839,99
		Всего по позиции							106 416,96		47 132,07
9	ГЭСН09-08-001-03 Применительно демонтаж стоек МАФ	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Объем=Расчет / 100	100 шт	0,82	1	0,82					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 в расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 в расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,2847					12 216,30
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05	0,7	25,2847			483,15		12 216,30
	2	ЭМ									2 313,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			17,09372					9 299,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58	0,7	0,90692			703,34		637,87
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58	0,7	0,90692			544,05		493,41
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2	0,7	16,1868			103,52		1 675,66
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2	0,7	16,1868			544,05		8 806,43
Н	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0,03	0	0					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	0	0					
		Итого прямые затраты									23 829,67
		ФОТ									21 516,14
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					20 010,01
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					13 340,01
		Всего по позиции							69 731,33		57 179,69
10	ГЭСНр68-02-018-04	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 18 до 25 см	шт	20	1	20					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44					20 365,40
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,2		44			482,85		20 365,40
	2	ЭМ									1 125,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,6					870,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		1,6			703,34		1 125,34
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		1,6			544,05		870,48
Н	04.3.01.09	Раствор готовый отделочный	м3	0,011		0,22					
П,Н	05.1.01.09	Кольца железобетонные и бетонные	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									22 361,22
		ФОТ									21 235,86
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					21 660,60
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					11 467,38
		Всего по позиции							2 774,46		55 489,20
10.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,22	1	0,22	3 608,62	1,78	6 423,34		1 413,13
		Всего по позиции									1 413,13
10.2	ФСБЦ-05.1.01.09-0031	Кольца горловины колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	5,76	1	5,76	9 530,68	1,68	14 867,86		85 638,87
		Всего по позиции									85 638,87
10.3	ФСБЦ-05.1.01.09-1018	Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15	м3	1	1	1	17 888,92	1,66	27 906,72		27 906,72
		Всего по позиции									27 906,72
10.4	ФСБЦ-06.1.02.06-0011	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	20	1	20	3 580,54	1,52	5 442,42		108 848,40
		Всего по позиции									108 848,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСН01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собиравателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см Объем=Расчет / 100 2 ЭМ	100 шт	0,08	1	0,08					
		ОТм(ЗТм)				0,488					704,20
	91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,1		0,488	962,02	1,5		1 443,03	704,20
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,1		0,488				625,26	305,13
		Итого прямые затраты									1 009,33
		ФОТ									305,13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					271,57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					125,10
		Всего по позиции								17 575,00	1 406,00
12	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствечных 1 ОТ(ЗТ)	шт	3	1	3					
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,81		2,43				513,60	1 248,05
		2 ЭМ									3 916,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,44					890,63
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,44		1,32	2 088,77	1,39		2 903,39	3 832,47
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,44		1,32				625,26	825,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,12				703,34	84,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,12				544,05	65,29
		Итого прямые затраты									8 055,55
		ФОТ									2 138,68
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					2 202,84
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					1 283,21
		Всего по позиции								3 180,53	9 541,60
13	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Объем=Расчет / 1000 2 ЭМ	1000 м3	0,2625962	1	0,2625962					
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,9481271					15 511,89
	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	45,5		11,9481271	947,64	1,37		1 288,27	15 511,89
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	45,5		11,9481271				625,26	7 470,69
		Итого прямые затраты									22 982,58
		ФОТ									7 470,69
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					6 873,03
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48		48					3 436,52
		Всего по позиции								126 780,70	33 292,13
14	48-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции	1т груза	328,5	1	328,5				83,35	27 213,78
		Всего по позиции									27 213,78
15	02-30-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 15 км Всего по позиции	1т груза	887,75	1	887,75				180,51	142 492,75
		Всего по позиции									142 492,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	02-30-1-01-0033	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 33 км	1т груза	115,88	1	115,88			216,74		25 072,48
Всего по позиции											25 072,48
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											635 438,07
в том числе:											
Оплата труда рабочих											66 101,94
Эксплуатация машин											97 305,83
Оплата труда машинистов (Отм)											53 444,17
Материалы											223 807,12
Перевозка											194 779,01
Строительные работы											820 440,50
Строительные работы											625 661,49
в том числе:											
оплата труда											66 101,94
эксплуатация машин и механизмов											97 305,83
оплата труда машинистов (Отм)											53 444,17
материалы											223 807,12
накладные расходы											119 235,23
сметная прибыль											65 767,20
Перевозка											194 779,01
Всего ФОТ (справочно)											118 546,11
Всего накладные расходы (справочно)											119 235,23
Всего сметная прибыль (справочно)											65 767,20
Всего по разделу 1 Демонтажные работы											820 440,50
справочно:											
Затраты труда рабочих											140,2762883
Затраты труда машинистов											88,587659
Раздел 2. Покрытия											
ТИП1 Проектируемое асфальтобетонное покрытие											
17	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=Расчет / 100	100 м3	0,55807	1	0,55807					
Прил.27.3 п.3.6 Укладка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к раск.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65											
1 ОТ(ЗТ)											3 654,30
1-100-23 Средний разряд работы 2,3											3 654,30
2 ЭМ											13 372,89
ОТм(ЗТм)											3 465,21
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)											1 712,72
4-100-090 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6											469,23
91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т											2 830,94
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5											973,02
91.06.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т											8 414,81
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6											1 676,92
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3											414,42
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4											146,04
4 М											102,77
01.7.03.01-0001 Вода											102,77
ГЛН	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
Итого прямые затраты											20 595,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									7 119,51
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					8 045,05
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					5 482,02
		Всего по позиции							61 143,30		34 122,24
17.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3	61,3877	1	61,3877			686,34		58 473,63
17.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3	61,3877		61,3877	532,05	1,29	686,34		42 132,83
17.1.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0318_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			92,0816			348,04	-1	-32 048,08
17.1.2	ФСБЦ-02.3.01.05-0318_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			92,0816			525,50		48 388,88
		Всего по позиции									58 473,63
18	ГЭСН27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при уклоне каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных Объем=Расчет / 1000	1000 м2	0,55807	1	0,55807					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,41631					8 523,99
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	33		18,41631			482,85		8 523,99
		2 ЭМ									33 432,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			18,0591452					11 195,06
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35		1,3114845	828,18	1,41	1 167,71		1 531,41
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,35		1,3114845			625,26		820,01
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36		0,2009052	1 933,00	1,38	2 667,54		535,92
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36		0,2009052			730,82		146,83
	91.08.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,98		2,2211186			1 819,16		4 040,57
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,98		2,2211186			625,26		1 388,78
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	15,6		8,705692	1 373,91	1,4	1 923,47		16 745,52
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	15,6		8,705692			625,26		5 443,45
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	6,9		3,850683			1 955,45		7 529,82
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,9		3,850683			625,26		2 407,68
	91.08.07-015	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	маш.-ч	0,57		0,3180999	1 790,51	1,42	2 542,52		808,78
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,57		0,3180999			625,26		198,90
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,6		1,450982	1 043,14	1,48	1 543,85		2 240,10
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,6		1,450982			544,05		789,41
		4 М									616,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	30		16,7421			36,83		616,61
H	02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм	м3	189		105,47523					
H	02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства М 600, расклиняющая фракция 8-16 мм	м3	15		8,37105					
		Итого прямые затраты									53 767,78
		ФОТ									19 719,05
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					22 282,53
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					15 183,67
		Всего по позиции							163 481,25		91 233,98
18.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	105,47523	1	105,47523			1 326,38		168 848,46
18.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	105,47523		105,47523			1 326,38		139 900,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2088_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			168,7604			348,04	-1	-58 735,37
18.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2088_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			168,7604			525,50		88 683,59
Всего по позиции											169 848,46
18.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	8,37105	1	8,37105			1 163,01		12 112,46
18.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	8,37105		8,37105			1 163,01		9 735,61
18.2.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2008_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			13,3937			348,04	-1	-4 661,54
18.2.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2008_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			13,3937			525,50		7 038,39
Всего по позиции											12 112,46
19	ГЭСН27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 Объем=Расчет / 1000 1 толщина слоя 18см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) 2 ЭМ ОТм(ЗТм)	1000 м2	0,55807	1	0,55807					7 984,03
	91.08.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч			4,2022671					2 627,51
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	0,83	3	1,3895943			1 819,16		2 527,89
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	чел.-ч			1,3728522	1 373,91	1,4	1 923,47		2 640,64
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,82	3	1,3728522			625,26		858,39
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	0,86	3	1,4398206			1 955,45		2 815,50
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,86	3	1,4398206			625,26		900,26
H	02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм	м3	12,6	3	21,095046					
Итого прямые затраты											10 611,54
ФОТ											2 627,51
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					2 969,09
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					2 023,18
Всего по позиции											15 603,81
19.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	21,095046	1	21,095046			1 163,01		30 623,40
19.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	21,095046		21,095046			1 163,01		24 533,75
19.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2008_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			33,7521			348,04	-1	-11 747,08
19.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2008_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			33,7521			525,50		17 730,73
Всего по позиции											30 523,40

Нижний слой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ГЭСН27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=Расчет / 1000	1000 м2	0,55807	1	0,55807					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,2807041					4 879,61
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	16,63		9,2807041			525,78		4 879,61
		2 ЭМ									18 300,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,3884302					3 023,69
		91.08.01-024 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш.-ч	1,42		0,7924594	3 592,09	1,43	5 136,69		4 070,62
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		0,7924594			832,32		659,58
		91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,33		0,1841631	1 324,58	1,47	1 947,13		358,59
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,68		0,3883282			584,65		215,34
		91.08.02-011 Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1		0,055807	8,22	1,18	9,54		0,53
		91.08.03-025 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	2,05		1,1440435	1 328,38	1,46	1 939,43		2 218,79
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,05		1,1440435			625,26		715,32
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,8		0,892912			1 641,62		1 465,82
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,8		0,892912			625,26		558,30
		91.08.11-031 Перегрузчики асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,42		0,7924594	8 883,76	1,38	12 081,91		9 574,42
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		0,7924594			832,32		659,58
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,71		0,3982297	1 043,14	1,48	1 543,85		611,72
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,71		0,3982297			544,05		215,57
		4 М									205,70
		01.3.01.03-0002 Каросик для технических целей	т	0,0028		0,0015626	62 186,75	1,44	89 548,92		139,93
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,2		1,785824			36,83		65,77
N		01.2.01.01 Битумы нефтяные дорожные	т	0,7		0,390649					
P,N		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0		0					
		Итого прямые затраты									26 409,49
		ФОТ									7 903,30
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					8 930,73
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					6 085,54
		Всего по позиции							74 230,40		41 425,76
20.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	53,483108	1	53,483108			5 301,40		285 701,49
		20.1 ФСБЦ-04.2.01.02-0008 Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	53,483108		53,483108	3 272,47	1,62	5 301,40		283 429,31
		20.1.1 ФСБЦ-04.2.01.02-0008_02-15-1-01-0030 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			53,4831			348,04	-1	-18 607,30
		20.1.2 ФСБЦ-04.2.01.02-0008_02-30-1-01-0088 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км	1т груза			53,4831			390,54		20 879,48
		Всего по позиции									285 701,49
20.2	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,390649	1	0,390649	22 876,38	1,27	29 653,00		11 349,53
		Всего по позиции									11 349,53
21	ГЭСН27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 Объем=Расчет / 1000	1000 м2	0,55807	1	0,55807					
		2 толщина слоя 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 в расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 в расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2947224					609,78
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	0,58	4	1,2947224			470,97		609,78
		2 ЭМ									4 070,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9152348					648,22
		91.08.01-024 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш.-ч	0,08	4	0,1785824	3 592,09	1,43	5 136,69		917,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,08	4	0,1785824			832,32		148,64
		91.08.03-025 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	0,12	4	0,2678736	1 328,38	1,46	1 939,43		519,52
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,12	4	0,2678736			625,26		167,49
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	0,13	4	0,2901964			1 641,62		476,39
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,13	4	0,2901964			625,26		181,45
		91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,08	4	0,1785824	8 883,76	1,36	12 081,91		2 157,62
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,08	4	0,1785824			832,32		148,64
П,Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0	4	0					
		Итого прямые затраты									5 326,85
		ФОТ									1 256,00
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					1 419,28
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					967,12
		Всего по позиции							13 821,29		7 713,26
21.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	6,682888	1	6,682888			5 301,40		35 712,68
21.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	6,682888		6,682888	3 272,47	1,62	5 301,40		35 428,68
21.1.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0008_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			6,6829			348,04	-1	-2 325,92
21.1.2	ФСБЦ-04.2.01.02-0008_02-30-1-01-0088	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км	1т груза			6,6829			390,54		2 606,94
		Всего по позиции									35 712,68
Верхний слой											
22	ГЭСН27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=Расчет / 1000	1000 м2	0,55807	1	0,55807					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,2807041					4 879,61
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	16,63		9,2807041			525,78		4 879,61
		2 ЭМ									18 300,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,3864302					3 023,69
		91.08.01-024 Асфальтоукладчики гусиные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш.-ч	1,42		0,7924594	3 592,09	1,43	5 136,69		4 070,62
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		0,7924594			832,32		659,58
		91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,33		0,1841631	1 324,58	1,47	1 947,13		358,59
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66		0,3683262			584,65		215,34
		91.08.02-011 Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1		0,055807	8,22	1,16	9,54		0,53
		91.08.03-025 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	2,05		1,1440435	1 328,38	1,46	1 939,43		2 218,79
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,05		1,1440435			625,26		715,32
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,6		0,892912			1 641,62		1 465,82
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,6		0,892912			625,26		558,30
		91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,42		0,7924594	8 883,76	1,36	12 081,91		9 574,42
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		0,7924594			832,32		659,58
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,71		0,3982297	1 043,14	1,48	1 543,85		611,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,71		0,3982297			544,05		215,57
		4 М									205,70
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,0028		0,0015626	62 186,75	1,44	89 548,92		139,93
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,2		1,785824			36,83		65,77
Н	01.2.01.01	Битумы нефтяные дорожные	т	0,7		0,390649					
П,Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0		0					
		Итого прямые затраты									26 409,49
		ФОТ									7 903,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					8 930,73
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					6 085,54
		Всего по позиции							74 230,40		41 425,76
22.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,167421	1	0,167421	22 876,38	1,27	29 053,00		4 864,08
		Всего по позиции									4 864,08
22.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	53,909562	1	53,909562			5 868,64		318 668,97
22.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	53,909562		53,909562	3 622,62	1,62	5 868,64		316 375,81
22.2.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0049_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			53,9096			348,04	-1	-18 762,70
22.2.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049_02-30-1-01-0068	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км	1т груза			53,9096			390,54		21 053,86
		Всего по позиции									318 668,97
23	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам Объем=Расчет / 100 1 Расстояние доставки битума 88км ПЗ=88 (ОЗП=88; ЭМ=88 к расч.; ЗПМ=88; МАТ=88 к расч.; ТЗ=88; ТЗМ=88) 2 ЭМ	100 т	0,0055807	1	0,0055807					1 249,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,2590674					1 320,76
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	2,3	88	1,1295337	779,28	1,42	1 108,58		1 249,92
	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	4,6	88	2,2590674			584,65		1 320,76
		Итого прямые затраты									2 570,68
		ФОТ									1 320,76
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					1 482,46
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1 018,99
		Всего по позиции							910 303,37		5 080,13
ТИП 2 Плиточное покрытие тротуаров											
24	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=Расчет / 100	100 м3	1,47069	1	1,47069					
	Прил 27.3 п.3.6	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расч.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,766904					14 445,36
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		31,766904			454,73		14 445,36
		2 ЭМ									53 019,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			19,6925391					13 957,78
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,65	2,4759068	887,54	1,41	1 251,43		3 098,42
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,65	2,4759068			730,82		1 808,44
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,65	2,1986816	1 933,00	1,38	2 867,54		5 865,07
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	0,65	2,1986816			730,82		1 606,84
	91.06.05-011	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	0,65	2,3516333			1 819,16		4 278,00
		4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	0,65	2,3516333		625,26		1 470,38
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	0,65	11,6721312	2 391,80	1,37	3 278,49		38 243,62
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	0,65	11,6721312			730,82		8 530,23
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,65	0,9941864	1 043,14	1,48	1 543,85		1 534,87
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,65	0,9941864			544,05		540,88
		4 М									379,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		10,29483			36,83		379,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									81 602,28
		ФОТ									28 403,14
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					32 085,55
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					21 870,42
		Всего по позиции							92 316,02		135 768,25
24.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	148,245552	1	148,245552			1 187,08		213 621,28
24.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	148,245552		148,245552			1 157,08		171 529,00
24.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			237,1929			348,04	-1	-82 552,62
24.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			237,1929			525,50		124 644,87
		Всего по позиции									213 621,28
24.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	37,061388	1	37,061388			1 074,97		50 362,93
24.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	37,061388		37,061388	1 535,67	0,7	1 074,97		39 839,88
24.2.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			59,2982			348,04	-1	-20 638,15
24.2.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			59,2982			525,50		31 161,20
		Всего по позиции									50 362,93
25	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,49023	1	0,49023					
		Объем=Расчет / 100									
	Прил.27.3 п.3.6	Уелтка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 и раск.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,059312					3 210,08
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		7,059312			454,73		3 210,08
	2	ЭМ									11 747,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,4228551					3 043,97
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,65	0,5640096	1 833,00	1,38	2 687,54		1 504,52
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	0,65	0,5640096			730,82		412,19
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	0,65	1,3670064			1 819,18		2 486,80
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	0,65	1,3670064			625,26		854,73
	91.06.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	0,65	2,2580385	2 391,60	1,37	3 276,49		7 391,89
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	0,65	2,2580385			730,82		1 648,76
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	0,65	0,2358008	1 043,14	1,48	1 543,85		364,04
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	0,65	0,2358008			544,05		128,29
		4 М									90,28
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		2,45115			36,83		90,28
П,Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									18 091,58
		ФОТ									6 254,05
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					7 087,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					4 815,82
		Всего по позиции							61 143,30		29 974,28
25.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0304	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий	м3	53,9253	1	53,9253			686,34		51 365,47
25.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0304	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий	м3	53,9253		53,9253	532,05	1,29	686,34		37 011,09
25.1.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0304_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			80,888			348,04	-1	-28 152,26
25.1.2	ФСБЦ-02.3.01.05-0304_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			80,888			525,50		42 508,64
		Всего по позиции									51 365,47
26	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Объем=Расчет / 10	10 м2	98,046	1	98,046					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1029,483					553 820,67
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,5		1029,483			537,96		553 820,67
		2 ЭМ									12 506,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,82414					5 039,65
		91.06.05-011 Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		2,94138			1 819,16		5 350,84
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03		2,94138			625,26		1 839,13
		91.08.09-002 Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,57		55,88622	7,51	1,3	9,76		545,45
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,03		2,94138	1 043,14	1,48	1 543,85		4 541,05
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		2,94138			544,05		1 600,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		2,94138			703,34		2 088,79
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		2,94138			544,05		1 600,26
		4 М									8 369,55
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		19,8092			36,83		722,21
		02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,05		4,9023	585,20	2,76	1 559,95		7 647,34
H	05.2.02.21	Плитки тротуарные	м2	10,2		1000,0692					
		Итого прямые затраты									579 736,00
		ФОТ									558 860,32
	Пр812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					631 512,16
	Пр774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					430 322,45
		Всего по позиции							16 742,86		1 641 570,61
26.1	ФСБЦ-05.2.02.19-0060	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 300x200x40 мм	м2	1000,0692	1	1000,0692	460,72	1,62	746,37		746 421,65
		Всего по позиции									746 421,65
ТИП3 Покрытие детской/спортивной площадки											
27	ГЭСН27-04-018-01	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами	1000 м2	0,23744	1	0,23744					
		Объем=Расчет / 1000									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,891264					2 224,20
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	20,6		4,891264			454,73		2 224,20
		2 ЭМ									33,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,047488					25,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,047488			703,34		33,40
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,047488			544,05		25,84
		4 М									2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.11-0001	Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0000308	55 898,18	1,34		74 903,56	2,31
П,Н	01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, изопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	0		0					
		Итого прямые затраты									2 285,78
		ФОТ									2 250,04
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					2 542,55
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1 732,53
		Всего по позиции									27 631,53
27.1	ФСБЦ-01.7.12.05-0166	Геополотно нетканое для дорожного строительства, изопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2	242,1888	1	242,1888	25,56	1,36		34,76	8 418,48
		Всего по позиции									8 418,48
28	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=Расчет / 100	100 м3	0,23744	1	0,23744					
	Прил 27.3 п.3.6	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к раск.; ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,128704					2 332,18
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		5,128704			454,73		2 332,18
	2 ЭМ										8 559,96
	ОТы(ЗТы)		чел.-ч			3,1793216					2 253,46
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,65	0,3997302	887,54	1,41		1 251,43	500,23
	4-100-080	ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,65	0,3997302				730,82	292,13
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,65	0,3549728	1 933,00	1,38		2 667,54	946,90
	4-100-080	ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	0,65	0,3549728				730,82	259,42
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	0,65	0,3796666				1 819,16	690,67
	4-100-050	ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	0,65	0,3796666				625,26	237,39
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	0,65	1,8844426	2 391,60	1,37		3 276,49	6 174,36
	4-100-080	ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	0,65	1,8844426				730,82	1 377,19
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,65	0,1605094	1 043,14	1,48		1 543,85	247,80
	4-100-040	ОТы(ЗТы) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,65	0,1605094				544,05	87,33
	4 М										61,21
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		1,66208				36,83	61,21
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					13 206,81
		Итого прямые затраты									4 585,64
		ФОТ									5 181,77
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					3 530,94
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					92 316,04
		Всего по позиции									21 919,52
28.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	29,91744	1	29,91744				1 157,06	43 110,91
28.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	29,91744		29,91744				1 157,06	34 616,27
28.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	1т груза			47,8679			346,04	-1	-16 659,94
28.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 131 км	1т груза			47,8679			525,50		25 154,58
		Всего по позиции									43 110,91
28	ГЭСН27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,23744	1	0,23744					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=Расчет / 1000									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9486272					2 076,11
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	16,83		3,9486272			525,78		2 076,11
		2 ЭМ									7 786,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,8662784					1 286,49
		91.08.01-024 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш.-ч	1,42		0,3371648	3 592,09	1,43	5 136,69		1 731,91
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		0,3371648			832,32		280,63
		91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,33		0,0783552	1 324,58	1,47	1 947,13		152,57
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66		0,1567104			584,65		91,62
		91.08.02-011 Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1		0,023744	8,22	1,16	9,54		0,23
		91.08.03-025 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	2,05		0,486752	1 328,38	1,46	1 939,43		944,02
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,05		0,486752			625,26		304,35
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,6		0,379904			1 641,82		623,68
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,6		0,379904			625,26		237,54
		91.08.11-031 Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,42		0,3371648	8 883,76	1,36	12 081,91		4 073,59
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		0,3371648			832,32		280,63
		91.13.01-038 Машини поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,71		0,1685824	1 043,14	1,48	1 543,85		260,27
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,71		0,1685824			544,05		91,72
		4 М									87,51
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,0028		0,0008648	62 186,75	1,44	89 548,92		59,53
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,2		0,759808			36,83		27,98
N		01.2.01.01 Битумы нефтяные дорожные	т	0,7		0,166208					
П,N		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0		0					
		Итого прямые затраты									11 236,36
		ФОТ									3 362,60
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					3 799,74
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					2 589,20
		Всего по позиции							74 230,54		17 625,30
29.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	22,746752	1	22,746752			5 301,40		121 556,37
29.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т	22,746752		22,746752	3 272,47	1,62	5 301,40		120 589,63
29.1.1	ФСБЦ-04.2.01.02-0006_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			22,7468			348,04	-1	-7 916,80
29.1.2	ФСБЦ-04.2.01.02-0006_02-30-1-01-0088	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км	1т груза			22,7468			390,54		8 883,54
		Всего по позиции									121 556,37
29.2	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,166208	1	0,166208	22 876,38	1,27	29 053,00		4 828,84
		Всего по позиции									4 828,84
30	ГЭСН27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментам	100 м2	2,3744	1	2,3744					
		Объем=Расчет / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36,589504					18 625,83
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,29		5,437376			442,55		2 406,31
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,04		11,966976			483,15		5 781,84
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8,08		19,185152			544,05		10 437,68
		2 ЭМ									982,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,379904					233,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,142464			1 640,66		233,73
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,142464			730,82		104,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,04		0,094976			486,39		46,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,094976			544,05		51,87
		91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	2,02		4,796288	18,32	1,46	26,75		128,30
		91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	2,11		5,009984	78,28	1,21	94,72		474,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,142464			703,34		100,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,142464			544,05		77,51
		4 М									325 582,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,11		0,261184			6,55		1,71
		01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	0,82		1,947008	14,89	1,1	16,38		31,89
		14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	236,9		562,49536	338,36	1,69	571,83		321 651,72
		14.5.09.13-0001 Скопидар живичный	кг	3,1		7,36064	346,03	1,53	529,43		3 896,94
H		01.7.10.06 Красители, пигменты	ка	51,5		122,2816					
H		01.7.19.01 Крошка резиновая	ка	706,3		1677,03872					
		Итого прямые затраты									345 424,37
		ФОТ									18 859,13
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					21 310,82
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					14 521,53
		Всего по позиции							160 569,71		381 256,72
30.1	ФСБЦ-01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг	1677,03872	1	1677,03872	19,08	1,63	31,10		52 155,90
		Всего по позиции									52 155,90
30.2	ФСБЦ-01.7.10.06-1002	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет красный	кг	122,2816	1	122,2816	108,48	1,29	139,94		17 112,09
		Всего по позиции									17 112,09
31	ГЭСН27-07-018-03	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 Объем=Расчет / 100 3 толщина слоя 30мм ПЗ=10 (ОЗП=10, ЭМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10) 1 ОТ(ЗТ) 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л 91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	100 м2	2,3744	1	2,3744					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,76182					26 878,95
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,25	10	5,936			442,55		2 626,98
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,47	10	11,15988			483,15		5 391,80
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,46	10	34,66824			544,05		18 860,17
		2 ЭМ									1 813,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,71232					431,89
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	10	0,23744			1 640,66		389,56
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	10	0,23744			730,82		173,53
		91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,01	10	0,23744			486,39		115,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	10	0,23744			544,05		129,18
		91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	0,38	10	9,02272	18,32	1,46	26,75		241,36
		91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	0,4	10	9,4976	78,28	1,21	94,72		899,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	10	0,23744			703,34		167,00
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	10	0,23744			544,05		129,18
		4 М									559 394,30
		14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	41,2	10	978,2528	338,36	1,69	571,83		559 394,30
H		01.7.10.06 Красители, пигменты	ка	10,3	10	244,5632					
H		01.7.19.01 Крошка резиновая	ка	141,3	10	3355,0272					
		Итого прямые затраты									588 518,18
		ФОТ									27 310,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					30 881,25
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					21 029,35
		Всего по позиции							289 713,93		640 408,76
31.1	ФСБЦ-01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг	3355,0272	1	3355,0272	19,08	1,63		31,10	104 341,35
		Всего по позиции									104 341,35
31.2	ФСБЦ-01.7.10.06-1002	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет красный	кг	244,5632	1	244,5632	108,48	1,29		139,94	34 224,17
		Всего по позиции									34 224,17
32	ГЭСН27-08-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам Объем=Расчет / 100 1 расстояние доставки битума 88м ПЗ=88 (ОЗП=88; ЭМ=88 к расх.; ЗПМ=88, МАТ=88 к расх.; ТЗ=88, ТЗМ=88) 2 ЭМ	100 т	0,0016821	1	0,0016821					372,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6728181					393,36
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	2,3	88	0,336409	779,28	1,42		1 108,58	372,26
	4-100-045	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	4,6	88	0,6728181				584,65	393,36
		Итого прямые затраты									765,62
		ФОТ									393,36
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					444,50
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					302,89
		Всего по позиции							910 300,22		1 513,01
ТИП 5 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда											
33	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=Расчет / 100	100 м3	1,16697	1	1,16697					
	Прил.27.3 п.3.6	Укладка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,208552					11 482,18
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		25,208552			454,73		11 482,18
	2	ЭМ									42 070,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			15,6257283					11 075,28
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,65	1,984594	887,54	1,41		1 251,43	2 458,55
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,65	1,984594				730,82	1 435,76
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,65	1,7448202	1 933,00	1,38		2 687,54	4 853,84
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	0,65	1,7448202				730,82	1 275,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	0,65	1,865985				1 819,16	3 394,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	0,65	1,865985				625,26	1 166,73
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	0,65	9,2616574	2 391,80	1,37		3 276,49	30 345,73
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	0,65	9,2616574				730,82	6 788,60
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,65	0,7888717	1 043,14	1,48		1 543,85	1 217,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,65	0,7888717				544,05	429,19
	4	М									300,86
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		8,16879				36,83	300,86
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									64 908,87
		ФОТ									22 537,46
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					25 487,33
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					17 353,84
		Всего по позиции							92 316,03		107 730,04
33.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	147,03822	1	147,03822			1 157,06		211 881,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	147,03822		147,03822			1 157,06		170 132,04
33.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			235,2612			348,04	-1	-81 880,31
33.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			235,2612			525,50		123 629,76
Всего по позиции											211 881,49
34	ГЗСН27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 8 м, толщина слоя 4 см Объем=Расчет / 1000	1000 м2	1,6671	1	1,6671					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,723873					14 576,66
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	16,63		27,723873			525,78		14 576,66
		2 ЭМ									54 668,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,103406					9 032,57
		91.08.01-024 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш.-ч	1,42		2,367282	3 592,09	1,43	5 136,69		12 159,99
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		2,367282			632,32		1 970,34
		91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,33		0,550143	1 324,58	1,47	1 947,13		1 071,20
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66		1,100286			584,65		643,28
		91.08.02-011 Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1		0,16671	8,22	1,16	9,54		1,59
		91.08.03-025 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	2,05		3,417555	1 326,38	1,48	1 939,43		6 628,11
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,05		3,417555			625,26		2 136,66
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,6		2,66736			1 641,62		4 378,79
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,6		2,66736			625,26		1 667,79
		91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,42		2,367282	8 883,76	1,36	12 081,91		28 601,28
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,42		2,367282			632,32		1 970,34
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,71		1,183641	1 043,14	1,48	1 543,85		1 827,36
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,71		1,183641			544,05		643,96
		4 М									614,49
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,0028		0,0046679	62 186,75	1,44	89 548,92		418,01
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,2		5,33472			36,83		196,48
Н		01.2.01.01 Битумы нефтяные дорожные	т	0,7		1,16697					
П,Н		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0		0					
Итого прямые затраты											76 892,05
ФОТ											23 609,23
		Пр/612-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					26 678,43
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					18 179,11
Всего по позиции											74 230,45
											123 749,59
34.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	1,16697	1	1,16697	22 876,38	1,27	29 053,00		33 903,98
Всего по позиции											33 903,98
34.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	161,04186	1	161,04186			5 868,64		951 940,98
34.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	161,04186		161,04186	3 622,62	1,62	5 868,64		945 086,70
34.2.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0049_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			161,0419			348,04	-1	-56 049,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34.2.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049_02-30-1-01-0088	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км	1т груза			161,0419			390,54		62 893,30	
		Всего по позиции									951 940,98	
35	ГЭСН27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 Объем=Расчет / 1000 1 толщина слоя 6см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.08.01-024 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч 4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 91.08.03-025 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.11-031 Перегрузчики асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т 4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 П.Н 04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Всего по позиции	1000 м2	1,6671	1	1,6671						
			чел.-ч			3,867672					1 621,56	
			чел.-ч	0,58	4	3,867672			470,97		1 621,56	
			чел.-ч			2,734044					12 160,70	
			чел.-ч			2,734044					1 930,41	
			маш.-ч	0,08	4	0,533472	3 592,09	1,43	5 136,69		2 740,28	
			чел.-ч	0,08	4	0,533472			832,32		444,02	
			маш.-ч	0,12	4	0,800208	1 328,38	1,46	1 939,43		1 551,95	
			чел.-ч	0,12	4	0,800208			625,26		500,34	
			маш.-ч	0,13	4	0,866892			1 641,62		1 423,11	
			чел.-ч	0,13	4	0,866892			825,26		542,03	
			маш.-ч	0,08	4	0,533472	8 883,78	1,36	12 081,91		6 445,36	
			чел.-ч	0,08	4	0,533472			832,32		444,02	
			т	0	4	0						
											15 912,67	
											3 751,97	
			%	113		113					4 239,73	
			%	77		77					2 889,02	
									13 821,26		23 041,42	
35.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	80,52093	1	80,52093			5 868,64		475 970,49	
35.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	80,52093		80,52093	3 622,62	1,62	5 868,64		472 548,35	
35.1.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0049_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			80,5209			348,04	-1	-28 024,49	
35.1.2	ФСБЦ-04.2.01.01-0049_02-30-1-01-0088	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км	1т груза			80,5209			390,54		31 446,63	
		Всего по позиции									475 970,49	
36	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам Объем=Расчет / 100 1 Расстояние доставки битума 88км ПЗ=88 (ОЗП=88; ЭМ=88 к расч.; ЗПМ=88; МАТ=88 к расч.; ТЗ=88; ТЗМ=88) 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л 4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Всего по позиции	100 т	0,0116697	1	0,0116697						
			чел.-ч			4,7238946					2 613,68	
			чел.-ч			4,7238946					2 761,82	
			маш.-ч	2,3	88	2,3619473	779,28	1,42	1 106,58		2 613,68	
			чел.-ч	4,6	88	4,7238946			584,65		2 761,82	
											5 375,50	
											2 761,82	
			%	113		113					3 120,86	
			%	77		77					2 126,60	
									910 302,75		10 622,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бордюрный камень											
37	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=Расчет / 100	100 м3	0,3368141	1	0,3368141					
	Прил.27.3 п.3.6	Укладка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к раск.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2751846					3 308,24
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		7,2751846			454,73		3 308,24
	2	ЭМ									12 142,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,5099407					3 198,59
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,65	0,5670265	887,54	1,41	1 251,43		708,59
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,65	0,5670265			730,82		414,39
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,65	0,5035371	1 933,00	1,38	2 667,54		1 343,21
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	0,65	0,5035371			730,82		367,98
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	0,65	0,5385657			1 819,16		979,74
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	0,65	0,5385657			625,26		336,74
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	0,65	2,6731251	2 391,60	1,37	3 276,49		8 758,47
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	0,65	2,6731251			730,82		1 953,57
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,65	0,2276863	1 043,14	1,48	1 543,85		351,51
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,65	0,2276863			544,05		123,87
	4	М									86,83
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		2,3576987			36,83		86,83
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									18 734,15
		ФОТ									6 504,80
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					7 350,42
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					5 008,70
		Всего по позиции							92 315,82		31 093,27
37.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	42,44	1	42,44			1 157,06		61 155,87
37.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	42,44		42,44			1 157,06		49 105,63
37.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	1т груза			67,904			348,04	-1	-23 633,31
37.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 131 км	1т груза			67,904			525,50		35 683,55
		Всего по позиции									61 155,87
38	ГЭСН27-02-010-09	Установка бортовых каменной бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=Расчет / 100	100 м	6,0432	1	6,0432					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			390,39072					186 481,47
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32,86		197,370612			442,55		87 346,50
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,97		96,509904			483,15		46 628,76
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,97		96,509904			544,05		52 506,21
	2	ЭМ									2 872,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,142464					1 709,66
	91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,32		1,933824	735,21	1,4	1 029,29		1 990,47
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32		1,933824			544,05		1 052,10
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,2		1,20864			729,65		881,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4 4 М	чел.-ч	0,2		1,20884			544,05		657,58
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005		0,0030216	70 298,20	1,35	94 899,87		9 873,68
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008		0,0483456			6 728,70		288,75
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,1		0,80432	10 082,68	1,52	15 325,67		9 281,61
H	05.2.03.04	Камни бортовые бетонные	м3	1,6		9,66912					
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	4,9		29,61168					
		Итого прямые затраты									200 937,14
		ФОТ									188 191,13
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					212 855,98
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					144 907,17
		Всего по позиции							92 417,97		558 500,29
38.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	9,66912	1	9,66912			12 432,76		120 213,85
		Всего по позиции									120 213,85
38.2	ФСБЦ-04.1.02.01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	29,61168	1	29,61168	4 116,45	1,47	6 051,18		179 185,61
		Всего по позиции									179 185,61
39	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,7887	1	4,7887					
		Объем=Расчет / 100									
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			334,25128					160 136,44
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8		334,25128			479,09		160 136,44
	2 ЭМ										4 927,26
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч			3,112655					2 239,01
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61		2,921107			1 640,66		4 792,54
	4-100-060	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		2,921107			730,82		2 134,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,191548			703,34		134,72
	4-100-040	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4 4 М	чел.-ч	0,04		0,191548			544,05		104,21
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,0047887	70 298,20	1,35	94 899,87		14 864,08
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,287322			6 728,70		454,45
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,814079	10 082,68	1,52	15 325,67		1 833,30
П,Н	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	0		0					15 325,67
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	5,9		28,25333					12 476,31
		Итого прямые затраты									182 166,77
		ФОТ									162 375,45
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					183 484,26
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					125 029,10
		Всего по позиции							102 468,25		490 680,13
39.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	28,25333	1	28,25333	4 116,45	1,47	6 051,18		170 985,99
		Всего по позиции									170 985,99
39.2	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	20,59141	1	20,59141			12 432,76		256 008,06
		Всего по позиции									256 008,06
Разметка											
40	ГЭСН27-09-017-13	Разметка мест парковки автомобилей термопластиком	10 м2	6	1	6					
		Объем=Расчет / 10									
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			56,16					27 475,72
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,36		56,16			489,24		27 475,72
	2 ЭМ										24 817,64
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч			8,54					6 871,17
	91.08.04-025	Котлы маточные передвижные для приготовления термопластика, объем 1000 л	маш.-ч	1,7		10,2	409,43	1,33	544,54		5 554,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.13.01-524	Машины разметочные самоходные для нанесения термопластика, ширина наносимой линии 50-400 мм, вместимость бака термопластика 700 кг, производительность 26 л/мин	маш.-ч	1,5		9	1 613,98	1,3	2 098,17		18 883,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,5		9			730,82		6 577,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,54			703,34		379,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,54			544,05		293,79
H	01.5.01.03	Термопластик для разметки дорог	ка	77,25		463,5					
		Итого прямые затраты									59 164,53
		ФОТ									34 346,89
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					38 811,99
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					26 447,11
		Всего по позиции							20 737,27		124 423,63
40.1	ФСБЦ-01.5.01.03-0013	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошарилами, цвет белый	кг	463,6	1	463,5	61,04	1,43	87,29		40 458,92
		Всего по позиции									40 458,92
Разка плитки											
41	ГЭСН27-07-005-05	Разка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой	м реза	152	1	152					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			89,68					48 790,40
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,59		89,68			544,05		48 790,40
		4 м									12 114,88
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,9		136,8			6,55		898,04
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,014		2,128	4 251,61	1,24	5 272,00		11 218,82
		Итого прямые затраты									60 905,26
		ФОТ									48 790,40
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					55 133,15
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					37 568,61
		Всего по позиции							1 010,57		153 607,02
42	ГЭСН27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к норме 27-07-005-05	м реза	152	-1	-152					
		Объем=Расчет * -1									
		2 толщиной 40мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3, МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-18,24					-9 923,47
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,04	3	-18,24			544,05		-9 923,47
		4 м									-5 238,16
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,144	3	-65,664			6,55		-430,10
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,002	3	-0,912	4 251,61	1,24	5 272,00		-4 808,06
		Итого прямые затраты									-15 161,63
		ФОТ									-9 923,47
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-11 213,52
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-7 641,07
		Всего по позиции							223,79		-34 016,22
Итого по разделу 2 Покрывтия :											
		Всего прямые затраты (справочно)									7 335 050,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 090 289,87
		Эксплуатация машин									349 805,05
		Оплата труда машинистов (Отм)									90 784,36
		Материалы									5 804 171,31
		Строительные работы									9 579 091,89
		в том числе:									
		оплата труда									1 090 289,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									349 805,05
		оплата труда машинистов (Отм)									90 784,36
		материалы									5 804 171,31
		накладные расходы									1 334 613,92
		сметная прибыль									909 427,18
		Всего ФОТ (справочно)									1 181 074,23
		Всего накладные расходы (справочно)									1 334 613,92
		Всего сметная прибыль (справочно)									909 427,18
		Всего по разделу 2 Покрyтия									9 579 091,89
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2133,2531454					
		Затраты труда машинистов				135,5332793					
Раздел 3. Освещение											
43	ГЭСН01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0,0675	1	0,0675					
		Объем=Расчет / 1000									
		2 ЭМ									2 485,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,72125					1 257,92
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	25,5		1,72125	1 054,03	1,37		1 444,02	2 485,52
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	25,5		1,72125				730,82	1 257,92
		Итого прямые затраты									3 743,44
		ФОТ									1 257,92
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 157,28
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					578,64
		Всего по позиции								81 175,85	5 479,37
44	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,0135	1	0,0135					
		Объем=Расчет / 1000									
		2 ЭМ									797,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61425					384,07
	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	45,5		0,61425	947,64	1,37		1 298,27	797,46
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	45,5		0,61425				625,26	384,07
		Итого прямые затраты									1 181,53
		ФОТ									384,07
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					353,34
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					176,67
		Всего по позиции								126 780,74	1 711,54
45	ГЭСН01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0675	1	0,0675					
		Объем=Расчет / 1000									
		2 ЭМ									544,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,466425					291,64
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,91		0,466425	828,16	1,41		1 187,71	544,65
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,91		0,466425				625,26	291,64
		Итого прямые затраты									836,29
		ФОТ									291,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					268,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					134,15
		Всего по позиции								18 351,85	1 238,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	02-30-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	18,9	1	18,9			160,51		3 033,64
		Всего по позиции									3 033,64
47	ГЭСН34-02-003-01	Устройства трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,45	1	0,45					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,85					28 673,54
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	133		59,85			479,09		28 673,54
		4 М									681,08
		01.3.01 01-0002 Бензин автомобильный АИ-96, АИ-95	т	0,0008		0,00036			78 449,48		27,52
		11.1.03.01-0067 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,08		0,036	16 655,00	1,08	18 153,95		653,54
H	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	1000		450					
		Итого прямые затраты									29 354,60
		ФОТ									28 673,54
		Пр/812-028.0-1 НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98					28 100,07
		Пр/774-028.0 СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58					16 630,65
		Всего по позиции							164 634,04		74 085,32
47.1	ФСБЦ-24.3.03.05-0003	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	450	1	450	18,63	1,04	19,38		8 721,00
		Всего по позиции									8 721,00
47.2	ФСБЦ-24.3.03.03-0033	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 110 мм	м	8	1	8	159,16	1,47	233,97		1 871,76
		Всего по позиции									1 871,76
47.3	ФСБЦ-02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3	13,5	1	13,5			686,34		12 859,16
47.3	ФСБЦ-02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3	13,5		13,5	532,05	1,29	686,34		9 285,58
47.3.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0318_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза			20,25			348,04	-1	-7 047,81
47.3.2	ФСБЦ-02.3.01.05-0318_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			20,25			525,50		10 641,38
		Всего по позиции									12 859,16
48	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=Расчет / 100	100 м	4,5	1	4,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,64					23 742,68
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,92		44,64			531,87		23 742,68
		2 ЭМ									2 267,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,8					1 147,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,9			1 640,66		1 476,58
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,9			730,82		657,74
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,4		10,8			2,56		27,65
		91.06.03-081 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,4		10,8	8,84	1,38	12,02		129,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,9			703,34		633,01
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,9			544,05		489,65
		4 М									3 449,87
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми шпильками, ширина 10 мм	10 м	0,098		0,432	37,71	1,53	57,70		24,93
		10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,25	831,11	1,82	1 508,40		3 383,90
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00008		0,00027	82 698,14	1,39	114 950,41		31,04
		Итого прямые затраты									30 607,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					474,85
		ФОТ									24 890,07
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					24 143,37
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					12 693,94
		Всего по позиции							15 093,15		87 819,17
48.1	ФСБЦ-21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x2,5кв(N, PE)-1000	1000 м	0,459	1	0,459			118 854,85		53 636,38
		Объем=Расчет / 1000									
		Всего по позиции									53 636,38
49	ГЭСНы08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,8	1	0,8					
		Объем=Расчет / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,408					5 003,83
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76		9,408			531,87		5 003,83
		2 ЭМ									6 831,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,288					2 373,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,16			1 640,66		262,51
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,16			730,82		116,93
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78		2,224			2,56		5,69
		91.08.03-081 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78		2,224	8,84	1,36		12,02	26,73
		91.08.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71		2,968	1 472,34	1,47	2 164,34		6 423,76
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71		2,968			730,82		2 169,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,16			703,34		112,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,16			544,05		87,05
		4 М									879,52
		01.7.08.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми юнками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,196		37,71	1,53	57,70	11,31
		10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,4		931,11	1,62	1 508,40	603,36
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,002304		82 696,14	1,39	114 950,41	264,85
		Итого прямые затраты									15 087,82
49.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					100,08
		ФОТ									7 378,88
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 155,57
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 762,21
		Всего по позиции							32 631,85		26 105,48
49.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5кв(N, PE)-660	1000 м	0,0816	1	0,0816			47 048,63	1,12	52 694,47
		Объем=Расчет / 1000									
		Всего по позиции									4 299,87
50	ГЭСНы08-02-367-01	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 10 мм ²	км	0,05	1	0,05					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,82					472,75
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	16,4		0,82			578,53		472,75
		2 ЭМ									872,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,406					296,15
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,003			1 640,66		4,92
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,003			730,82		2,19
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	8		0,4	1 472,34	1,47	2 164,34		865,74
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	8		0,4			730,82		292,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,003			703,34		2,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,003			544,05		1,63
		4 М									15,03
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,04		0,052		174,93	1,17	204,67	10,64
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,03		0,0015		899,56	1,62	1 457,29	2,19
		20.2.01.05-0004 Гильзы кабельные медные 10 мм	100 шт	0,03		0,0015		1 156,87	1,27	1 469,22	2,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 656,70
50.1	421/пр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,40
		ФОТ									768,90
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					745,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					392,14
		Всего по позиции							56 082,60		2 804,13
50.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0019	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1	1000 м	0,051	1	0,051		95 897,17	1,41		135 215,01
		Объем=Расчет / 1000									
		Всего по позиции									6 895,97
50.2	ФСБЦ-20.5.04.09-0003	Сжим типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,03	1	0,03		1 991,74	1,39		2 768,52
		Объем=Расчет / 100									
		Всего по позиции									83,06
51	ГЭСН01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=Расчет / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,572					695,69
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,1		1,572			442,55		695,69
		2 ЭМ									4 982,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,716					1 072,95
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	14,3		1,716	2 088,77	1,39		2 903,39	4 982,22
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	14,3		1,716				625,26	1 072,95
		Итого прямые затраты									6 750,88
		ФОТ									1 768,64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					1 574,09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					725,14
		Всего по позиции							75 417,42		9 050,09
52	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,6	1	0,6					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,51					229,84
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		0,51			450,67		229,84
		2 ЭМ									65,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,042					26,26
	91.06.05-057	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,042			1 442,02		60,56
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,042			625,26		26,26
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,24			19,54		4,69
		4 М									3,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,09			36,83		3,31
N	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,69					
		Итого прямые затраты									324,66
		ФОТ									256,10
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					281,71
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					176,71
		Всего по позиции							1 305,13		783,06
52.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3	0,69	1	0,69					1 074,97
52.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3	0,69		0,69	1 535,67	0,7			1 074,97
52.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2070_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	1т груза			1,104			348,04	-1	-384,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2070_02-30-1-01-0131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 131 км	1т груза			1,104			525,50		580,15
		Всего по позиции									937,64
53	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,021	1	0,021					
		Объем=Расчет / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,835					1 254,63
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		2,835			442,55		1 254,63
		2 ЭМ									355,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,38052					277,62
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,378			931,35		352,05
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,378			730,82		276,25
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,12453	8,54	1,41		12,04	1,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,00252			703,34		1,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,00252			544,05		1,37
		4 М									75,43
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,03675			36,83		1,35
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		5,25	12,83	1,1	14,11		74,08
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,142					
		Итого прямые затраты							210 219,52		4 414,61
		ФОТ									1 532,25
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 562,90
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					888,71
		Всего по позиции							210 219,52		4 414,61
53.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	2,142	1	2,142			6 885,21		14 705,28
		Всего по позиции									14 705,28
54	ГЭСН06-03-004-10	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,276	1	0,276					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,73					6 381,71
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	42,5		11,73			544,05		6 381,71
		2 ЭМ									1 329,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,14816					714,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,75		0,483			1 640,66		792,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,75		0,483			730,82		352,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,41		0,66516			703,34		467,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,41		0,66516			544,05		361,88
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,09		2,23284			30,80		68,77
		4 М									285,65
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7		1,932	155,63	0,95	147,85		285,65
H	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,276					
		Итого прямые затраты							72 702,17		8 711,27
		ФОТ									7 096,58
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					7 238,51
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					4 116,02
		Всего по позиции							72 702,17		20 065,80
54.1	ТЦ_06.4.01.02_91_910223867_2_23.09.2025_01_18.1	Закладная деталь под светильник 1,5м Диаметр 100мм, толщина трубы 3мм	шт	12	1	12			3 750,00		45 000,00
		Всего по позиции									45 000,00
55	ГЭСН33-05-010-02	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых	шт	12	1	12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,56					23 759,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,18		2,18			442,55		955,91
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,15		13,8			483,15		6 667,47
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,15		13,8			544,05		7 507,89
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	1,15		13,8			625,26		8 628,59
	2 ЭМ										8 620,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,2					2 993,44
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29		3,48			1 640,66		5 709,50
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,29		3,48			730,82		2 543,25
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,06		0,72	781,38	1,42	1 109,56		798,88
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06		0,72			625,26		450,19
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,06		0,72	105,74	1,47	155,44		111,92
H	07.4.03.06	Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением	шт	1		12					
		Итого прямые затраты									33 373,60
		ФОТ									26 753,30
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					27 555,90
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					16 051,98
		Всего по позиции							6 415,12		76 981,48
55.1	ТЦ_20.3.03.07_91_910223867 2_23.09.2025_01_16.1	Светильник уличный 4 м.Технические характеристики: Материал: металл. Высота: 4000 мм 40-50 Вт.	шт	9	1	9			31 500,00		283 500,00
		Всего по позиции									283 500,00
55.2	ТЦ_20.3.03.07_91_910223867 2_23.09.2025_01_17.1	Светильник уличный 6 м.Основные характеристики Высота: 6000 мм Мощность светильника: 80 Вт. Материал: металл. Тип подводки питающего кабеля подземный или воздушный	шт	3	1	3			41 666,67		125 000,01
		Всего по позиции									125 000,01
56	ГЭСНы08-03-673-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					1 154,20
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			580,29		1 154,20
	2 ЭМ										248,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					179,86
	91.04.01-041	Молотки бурильные лепие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,35	13,81		2,62
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 640,66		98,44
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			730,82		43,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			703,34		42,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			544,05		32,64
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			30,80		18,79
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			453,66		86,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			544,05		103,37
		4 М									37,77
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,95	147,85		14,79
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,83	1,17	204,67		20,47
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,57	125,41		2,51
		Итого прямые затраты									1 626,08
56.1	421/мр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					23,08
		ФОТ									1 334,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 294,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					680,37
		Всего по позиции							3 617,57		3 617,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.1	ТЦ_62.1.02.23_91_910223887 О 2_23.09.2025_01_19.1	Шкаф силовой ШВР 1-50 (Вид системы заземления TN-C, TN-S, высота 1600мм, глубина 350мм, Предохранитель Diazed, климатическое исполнение УХЛ3, кол-во отводящих групп-5, кол-во фаз-3, номинальное напряжение 380/220 В) Всего по позиции	шт	1	1	1			46 000,00		46 000,00
57	ГЭСНы08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм Объем=Расчет / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 Итого прямые затраты	10 шт	0,7	1	0,7					
			чел.-ч			5,047					2 684,35
			чел.-ч	7,21		5,047			531,87		2 684,35
			чел.-ч								260,52
			чел.-ч			0,182					116,01
			маш.-ч	0,13		0,091			1 640,66		149,30
			чел.-ч	0,13		0,091			730,82		66,50
			маш.-ч	0,13		0,091			703,34		64,00
			чел.-ч	0,13		0,091			544,05		49,51
			маш.-ч	2,19		1,533			30,80		47,22
											1 727,00
			кг	0,78		0,546	155,63	0,95	147,85		80,73
			кг	2		1,4	911,56	1,29	1 175,91		1 646,27
											4 787,86
57.1	421/пр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	%	2		2					53,69
			%			97					2 800,36
			%	97		97					2 716,35
			%	51		51					1 428,18
									12 837,29		8 986,10
57.1	ФСБЦ-08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм Всего по позиции	т	0,003108	1	0,003108	61 427,84	0,89	54 670,78		169,92
											169,92
58	ГЭСНы08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм Объем=Расчет / 10 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 Итого прямые затраты	10 шт	0,7	1	0,7					
			чел.-ч			6,489					3 451,30
			чел.-ч	9,27		6,489			531,87		3 451,30
			чел.-ч								311,50
			чел.-ч			0,238					151,71
			маш.-ч	0,17		0,119			1 640,66		195,24
			чел.-ч	0,17		0,119			730,82		86,97
			маш.-ч	0,17		0,119			703,34		83,70
			чел.-ч	0,17		0,119			544,05		64,74
			маш.-ч	1,51		1,057			30,80		32,56
											1 713,54
			кг	0,65		0,455	155,63	0,95	147,85		67,27
			кг	2		1,4	911,56	1,29	1 175,91		1 646,27
											5 626,06
58.1	421/пр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	%	2		2					69,03
			%			97					3 603,01
			%	97		97					3 494,92
			%	51		51					1 837,54
									15 756,49		11 026,54
58.1	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40x4 мм Всего по позиции	т	0,008792	1	0,008792	67 961,14	0,89	60 485,41		531,79
											531,79
		Итого по разделу 3 Освещения :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									707 602,28
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									97 504,38
		Эксплуатация машин									27 971,08
		Оплата труда машинистов (Отм)									11 282,94
		Материалы									587 810,21
		Перевозка									3 033,64
		Строительные работы									754 353,81
		Строительные работы									751 320,17
		в том числе:									
		оплата труда									80 995,27
		эксплуатация машин и механизмов									17 179,78
		оплата труда машинистов (Отм)									7 018,77
		материалы									558 555,58
		накладные расходы									68 092,12
		сметная прибыль									39 478,67
		Перевозка									3 033,64
		Монтажные работы									121 163,70
		в том числе:									
		оплата труда									36 509,11
		эксплуатация машин и механизмов									10 791,33
		оплата труда машинистов (Отм)									4 264,17
		материалы									9 254,63
		накладные расходы									39 550,08
		сметная прибыль									20 794,38
		Оборудование									46 000,00
		Всего ФОТ (справочно)									108 787,32
		Всего накладные расходы (справочно)									107 642,20
		Всего сметная прибыль (справочно)									80 273,05
		Всего по разделу 3 Освещение									921 517,51
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									453 500,01
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									46 000,00
		Затраты труда рабочих					188,521				
		Затраты труда машинистов					16,512605				
Раздел 4. Установка МАФ											
59	ГЭСНО9-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	1,92	1	1,92					
		Объем=Расчет / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,848					11 734,73
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		22,848		513,80			11 734,73
		2 ЭМ									37,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05376					29,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,05376		703,34			37,81
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,05376		544,05			29,25
П,Н	01.7.15 03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	ка	0		0					
		Итого прямые затраты									11 801,79
		ФОТ									11 763,98
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					10 940,50
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					7 293,67
		Всего по позиции						15 643,73			30 035,98
59.1	ФСБЦ-01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,024	1	0,024	89 330,06	1,17	104 516,17		2 508,39
		Всего по позиции									2 508,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.7	ТЦ_104_91_9102238672_23.0	Игровой комплекс	шт	1	1	1			158 333,33		158 333,33
О	9.2025_01_9.1	Габариты 3060х2670х1600 Зона безопасности 6060х6170 Всего по позиции									158 333,33
60.8	ТЦ_104_91_9102238672_23.0	Балансир Габариты 2500х400х770	шт	1	1	1			25 000,00		25 000,00
О	9.2025_01_10.1	Зона безопасности 4500*2400 Всего по позиции									25 000,00
60.9	ТЦ_104_91_9102238672_23.0	Карусель. Габариты (ШхДхВ): D=1800 H=700 Зона безопасности, мм:	шт	1	1	1			60 833,33		60 833,33
О	9.2025_01_11.1	5600х5600 D=5800 Всего по позиции									60 833,33
60.10	ТЦ_104_91_9102238672_23.0	Спортивный комплекс (Турники ,брусья, лестница, перекладины)	шт	1	1	1			96 025,00		96 025,00
О	9.2025_01_12.1	Материал: металл, дерево Всего по позиции									96 025,00
60.11	ТЦ_104_91_9102238672_23.0	Тренажер:Велосипед,Скорострел,Стел	шт	1	1	1			111 666,67		111 666,67
О	9.2025_01_13.1	Габариты (ШхДхВ): 2250х700х1450 Зона безопасности, мм: 2900х2600 Всего по позиции									111 666,67
60.12	ТЦ_104_91_9102238672_23.0	Тренажер:Подтягивание,гиб колена,тяга. Габариты (ШхДхВ):	шт	1	1	1			38 083,33		38 083,33
О	9.2025_01_14.1	1350х1300х1850мм Всего по позиции									38 083,33
60.13	ТЦ_104_91_9102238672_23.0	Тренажер Пресс,гиперэкстензия. Технические характеристики (ШхДхВ):	шт	1	1	1			48 665,83		48 665,83
О	9.2025_01_15.1	1310х960х960мм Всего по позиции									48 665,83
Итого по разделу 4 Установка МАФ :											
Всего прямые затраты (справочно)											615 820,15
в том числе:											
Оплата труда рабочих											24 649,33
Эксплуатация машин											33 475,72
Оплата труда машинистов (Отм)											10 521,80
Материалы											547 173,30
Строительные работы											670 335,40
в том числе:											
оплата труда											24 649,33
эксплуатация машин и механизмов											33 475,72
оплата труда машинистов (Отм)											10 521,80
материалы											547 173,30
накладные расходы											32 709,15
сметная прибыль											21 806,10
Оборудование											778 607,49
Всего ФОТ (справочно)											35 171,13
Всего накладные расходы (справочно)											32 709,15
Всего сметная прибыль (справочно)											21 806,10
Всего по разделу 4 Установка МАФ											1 448 942,88
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											506 416,65
Оборудование, отсутствующее в ФРСН											778 607,49
Затраты труда рабочих											49,578
Затраты труда машинистов											16,91376
Раздел 5. Ограждения											
61	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=Расчет / 100	100 шт	0,28	1	0,28					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,9792					4 821,45
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		9,9792			483,15		4 821,45
		2 ЭМ									12 483,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,2944					3 917,22
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,83		3,0604	2 088,77	1,39	2 903,39		8 885,53
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,83		3,0604			625,26		1 913,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		3,0072	788,55	1,45	1 143,40		3 438,43
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		3,0072			625,28		1 880,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,2268			703,34		159,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,2268			544,05		123,39
		4 М									1 674,67
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,03913	39 263,81	1,09	42 797,55		1 674,67
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		1,7752					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		28					
		Итого прямые затраты									22 896,82
		ФОТ									8 738,67
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					8 126,98
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					5 417,98
		Всего по позиции							130 149,14		38 441,78
61.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	1,7752	1	1,7752	4 116,45	1,47	6 051,18		10 742,05
		Всего по позиции									10 742,05
61.2	ТЦ_08.1.06.01_91_910223867 2_23.09.2025_01_21.1	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х40 мм, высота 1800 мм	шт	28	1	28			1 468,98		41 131,44
		Всего по позиции									41 131,44
62	ГЭСНО9-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м Объем=Расчет / 10	10 шт	2,7	1	2,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,763					10 031,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,69		20,763			483,15		10 031,64
		2 ЭМ									570,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,538					1 380,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,513			703,34		360,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,513			544,05		279,10
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,75		2,025			103,52		209,63
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,75		2,025			544,05		1 101,70
H	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл	160		432					
H	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		27					
		Итого прямые затраты									11 982,88
		ФОТ									11 412,44
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					10 613,57
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					7 075,71
		Всего по позиции							10 989,69		29 672,18
62.1	ТЦ_01.5.02.01_91_910223867 2_23.09.2025_01_20.1	Ограждение сетчатое Высота ограждение - 3000 мм. Длина секции - 2000 мм. Материал - металл Диаметр прута - 6 мм.	секц.	27	1	27			7 208,33		194 624,91
		Всего по позиции									194 624,91
		Итого по разделу 5 Ограждения :									
		Всего прямые затраты (справочно)									281 378,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14 853,09
		Эксплуатация машин									13 053,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									5 298,02
		Материалы									248 173,07
		Строительные работы									312 612,32
		в том числе:									
		оплата труда									14 853,09
		эксплуатация машин и механизмов									13 053,92
		оплата труда машинистов (Отм)									5 298,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									248 173,07
		накладные расходы									18 740,53
		сметная прибыль									12 493,69
		Всего ФОТ (справочно)									20 151,11
		Всего накладные расходы (справочно)									18 740,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									12 493,69
		Всего по разделу 5 Ограждения									312 812,32
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									235 756,35
		Затраты труда рабочих				30,7422					
		Затраты труда машинистов				8,8324					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									9 575 289,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 293 398,61
		Эксплуатация машин									521 611,81
		Оплата труда машинистов (Отм)									171 331,29
		Материалы									7 391 135,01
		Перевозка									197 812,65
		Строительные работы									12 136 833,72
		Строительные работы									11 939 021,07
		в том числе:									
		оплата труда									1 256 889,50
		эксплуатация машин и механизмов									510 820,28
		оплата труда машинистов (Отм)									167 067,12
		материалы									7 381 890,38
		накладные расходы									1 573 390,95
		сметная прибыль									1 048 972,84
		Перевозка									197 812,65
		Монтажные работы									121 163,70
		в том числе:									
		оплата труда									36 509,11
		эксплуатация машин и механизмов									10 791,33
		оплата труда машинистов (Отм)									4 264,17
		материалы									9 254,63
		накладные расходы									39 550,08
		сметная прибыль									20 794,38
		Оборудование									824 607,49
		Всего ФОТ (справочно)									1 464 729,90
		Всего накладные расходы (справочно)									1 612 941,03
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 089 767,22
		Прочие работы и затраты									23 990,00
		ВСЕГО по смете									13 108 594,91
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 195 673,01
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									824 607,49
		Затраты труда рабочих				2542,3726337					
		Затраты труда машинистов				266,3797033					
		НДС 22%									2 080 782,09
		ИТОГО по смете									15 187 377,00

Акт приема-передачи строительной площадки (форма) смет

по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»

г. Евпатория

« ____ » _____ 2026

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», в лице _____, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», действующий на основании _____, с другой стороны, в соответствии с условиями муниципального контракта от _____ № _____ составили настоящий акт о нижеследующем:

Во исполнение условий муниципального контракта на выполнение **Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18»**, руководствуясь ст.747 Гражданского кодекса РФ, ст.1, ст.51 Градостроительного кодекса РФ, ст.7 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, Заказчик передает, а Подрядчик принимает строительную площадку на земельном участке по адресу: **дворовая территория, расположенную по адресу: г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18.**

1. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для капитального ремонта общественной территории. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям муниципального контракта.
2. Строительная площадка передается Подрядчику для выполнения работ по благоустройству, предусмотренных муниципальным контрактом.
3. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки и ее содержание в надлежащем порядке.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

Форма согласована:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

_____/_____/_____
М.П.