

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе»
ИКЗ 253911008715291100100100860010000244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе»
4	Срок выполнения работ	10.10.2025
5	Начальная (максимальная) цена контракта	15 874 806,49 (Пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 49 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено
10	Размер обеспечения исполнения	1% от цены контракта

№ п/п	Наименование	Информация
	контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	<i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт.</i> <i>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i>
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	1% от цены контракта
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 10.07.2025 с 14:00 до 17:00 11.07.2025 с 9:00 до 13:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5 Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес ughe@evp.rk.gov.ru . Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом: - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. Перечень документов: 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов 8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе 9. Свидетельство ИНН 10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее

№ п/п	Наименование	Информация
		ценовое предложение – в свободной форме 12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика. <i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем.</i> <i>Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i> <i>** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ

ИКЗ: 253911008715291100100100860010000244

г. Евпатория

«_____» _____ 2025 г.

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым Посидайло Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», _____ от _____ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе»** (далее – работы) в соответствии с прилагаемыми Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), Сводным сметным расчетом (далее – Сметная документация), составленным на основании утвержденной проектной документации (Приложение № 2 к Контракту) – ОКПД2 43.12.11.190, Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту), Актом приема-передачи строительной площадки (Приложение № 5 к Контракту).

1.2. Состав, виды и объем выполняемых по Контракту работ, в том числе требования к их результатам, определяются Техническим заданием, Сметной документацией, утвержденной Заказчиком (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Работы, указанные в п. 1.1 Контракта, выполняются силами Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.4. Работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ГСН, СанПин, противопожарными НПП и ППБ, экологическими нормами и правилами, другими нормативными документами в области архитектурной и строительной деятельности, устанавливающими требования к порядку производства и качеству выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) **рублей, условия НДС** и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- расходы по вывозу мусора;

- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- охрана объекта, страхование объекта;
- выполнение технических условий;
- стоимость коммунальных услуг;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 14 настоящего Контракта.

2.3. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.4. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата (промежуточная оплата) результата выполненных работ, производится Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта/ов о приемке выполненных работ по форме КС-2 без замечаний, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета/ов по факту доведения средств.

2.6. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.6.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, Заказчика, строительного контроля.

2.6.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с заказчиком.

2.7. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ по Форме КС-2, справки о стоимости по форме КС-3, счета и счета-фактуры на оплату.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная).

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости работ, предусмотренной для этих целей.

2.8. Для оплаты выполненной Работы Подрядчик направляет Заказчику подписанные 4 экземпляра Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с комплектом соответствующей исполнительной документации.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет представленные Подрядчиком документы.

Заказчик при наличии замечаний к Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), либо отсутствии документов, подтверждающих количественные и качественные параметры выполненной Работы, заявленных в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) возвращает в полном объеме предъявленные документы Подрядчику с замечаниями.

Подрядчик устраняет представленные Заказчиком замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Все сроки отсчитываются заново после предоставления откорректированных документов, в соответствии с условиями предусмотренными настоящим Контрактом.

Обязательства по оплате представленных документов (Акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3) наступают у Заказчика перед Подрядчиком только при наличии:

- подписанного Подрядчиком, Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, утвержденного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), к которому не предъявлены замечания, в том числе строительным контролем на объекте, или замечания устранены Подрядчиком;

- подписанной Подрядчиком и Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), к которой не предъявлены замечания, в том числе строительного контроля на объекте, или замечания устранены Подрядчиком.

2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания и/или проектной и сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в т.ч. ненадлежащее оформление документации, предусмотренной настоящим Контрактом), о чем сделана соответствующая запись в Акте приемки-передачи выполненных работ. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика, если Подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.11. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.12. Подрядчик получил и изучил все материалы и условия Контракта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работы, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работы. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

2.13. Заказчик вправе производить проверку целевого использования предоставленных Подрядчику денежных средств.

2.14. Обязательства по оплате считаются выполненными, с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.

2.15. Источник финансирования – бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым (КБК 906 0503 1500220050 244).

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала выполнения работ: с даты подписания настоящего Контракта.

Срок завершения работ на объекте: 10.10.2025 г. (включительно).

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в разделе 6 настоящего Контракта, и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний.

3.3. Место выполнения работ: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе.

4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации), технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Подрядчик обязан заключить договор поставки оборудования по форме, согласованной с Заказчиком, для приобретения оборудования необходимого при выполнении работ по настоящему Контракту, в котором должно быть указано гарантийное обязательство изготовителя (поставщика) на срок не менее чем 36 (тридцать шесть) месяцев.

С заключением договора поставки на материалы и оборудование Подрядчик обязан предоставить гарантийное обязательство от поставщика/производителя материалов и оборудования, на срок не менее чем 36 (тридцать шесть) месяцев, и необходимостью согласования с Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лабораторий в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.5. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.

4.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до приемки объекта Заказчиком итогового результата работ и подписания Сторонами акта о приемке законченных работ объекта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работу на условиях, в объемах, с надлежащим качеством и в сроки,

установленные настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту), Рабочей документацией на работы на объекте (Приложение № 4 к Контракту) строительными нормами и правилами, техническими регламентами, СП, ГОСТами, в соответствии с нормативными документами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым, сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.1.2. Принять строительную площадку для выполнения работ на объекте и возвести собственными силами и средствами на её территории все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.1.3. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. В местах сопряжения объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ.

5.1.4. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт объекта строительства, в соответствии с п. 6.2.8.1 СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования Заказчика, Подрядчика, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой.

5.1.5. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.

5.1.6. Поставить материалы, технологическое и иное оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, машины и механизмы, а также осуществить их приемку, разгрузку, хранение и складирование, нести ответственность за качество всех применяемых материалов. Все поставляемые для выполнения Работы материалы, изделия, оборудование должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) иметь соответствующие сертификаты, технические свидетельства, протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий и другие документы, удостоверяющие их качество. По первому требованию Заказчика представить документы, удостоверяющие качество поставленных для выполнения работы материалов, изделий, оборудования.

Заключать договора поставки на все необходимые материалы и оборудование, которые будут использоваться для выполнения работ по настоящему контракту, с включением и обеспечением гарантийного срока не менее чем 36 (тридцать шесть) месяцев с момента поставки товара и оборудования.

5.1.7. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Контракта представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работы по Контракту, являющихся официальными представителями Подрядчика при обмене документацией, в том числе уполномоченных на подписание актов приема-передачи проектно-сметной документации, иной документацией, связанной с исполнением контракта, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных названным представителям полномочий, а также предоставить приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.

5.1.8. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику для согласования развернутый детальный рабочий календарный график производства работ (Приложение №3 к Контракту), с разбивкой по неделям и указанием планируемых еженедельных объемов выполнения работ по видам и стоимости, количеству ИТР и рабочих на объекте, а также количеству техники, соответствующий по датам начала и завершения графика выполнения работ по Контракту, а также График поставки материалов и оборудования.

5.1.9. Обеспечить выполнение работ с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдение пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

5.1.10. Обеспечить площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водопровода за свой счет.

5.1.11. Обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, материалов, оборудования, строительной техники для исключения несанкционированного проникновения на объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.

При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных локальной сметой и рабочей документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество на равнозначное.

5.1.12. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т. ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

5.1.13. Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.14. До передачи объекта Заказчику и приемки итогового результата, нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной Работы, имущества, используемого для исполнения Контракта.

5.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству ремонтируемого объекта, либо создающих невозможность завершения работы в срок, установленный Контрактом.

5.1.16. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемой работы в соответствии с нормативными документами. Регулярно отчитываться о его результатах перед Заказчиком любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

5.1.17. Вести с даты начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ по типовой форме согласно техническим требованиям. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (строительного контроля и авторского надзора), которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от рабочей документации и условий настоящего Контракта.

5.1.18. Своевременно, в согласованные с Заказчиком сроки, за свой счет устранить недостатки, допущенные (возникшие) при выполнении работ, выявленные при приемке работ или в течение гарантийного срока при эксплуатации объекта в соответствии с п. 6.6 Контракта.

5.1.19. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом.

5.1.20. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.1.21. Направить Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня извещение о начале выполнения Работы.

Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителями Заказчика, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков работ на объекте.

5.1.22. Провести индивидуальное испытание смонтированного инженерного и другого оборудования и систем, обеспечить проведение комплексного испытания в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации (при наличии).

5.1.23. За свой счет обеспечить содержание и уборку территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии и чистоту выезжающего строительного транспорта, а также вывоза строительного мусора после и во время выполнения работ с утилизацией, в соответствии с нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5.1.24. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По запросу Заказчика предоставить копию договора на утилизацию строительного мусора, заключенного Подрядчиком с организацией оказывающей услуги по сбору, вывозу (транспортированию) и размещению (захоронению) отходов.

Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5.1.25. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав всю документацию (в т.ч. рабочую) в 4 (четыре) комплектах исполнительной документации вместе с актами выполненных работ по форме КС-2, относящуюся к выполненным Работам, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

Предъявить Заказчику паспорта (сертификаты) на использованный посадочный материал.

5.1.26. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение работы, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней после выставления требований о возврате средств по выявленным нарушениям.

5.1.27. Установить на объекте комплекс видеонаблюдения и обеспечить Заказчику возможность в режиме реального времени осуществлять контроль за состоянием дел на строительной площадке. Право доступа к ресурсу предоставляется Подрядчиком Заказчику на безвозмездной основе в течение 3 (трех) дней с даты заключения Контракта. Заказчик вправе передать право доступа к ресурсу инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, либо иным заинтересованным в результате выполнения работы лицам.

5.1.28. Перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту.

5.1.29. Общий объем выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять 100% от цены Контракта.

5.1.30. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.31. Нести ответственность за собственные действия за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

5.1.32. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.33. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.1.34. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.

5.1.35. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.1.36. Выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ, при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, не допуская предъявления выполненных работ к оплате сверх лимитов финансирования.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

5.2.6. За свой счет заключить договор страхования случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ (при необходимости).

5.2.7. Выполнить работу досрочно. Заказчик в случае отсутствия замечаний, обязан принять выполненные работы, подписать Акт приема-передачи выполненных работ и, оплатить их стоимость, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. В течение 5-ти календарных дней с момента подписания настоящего Контракта, при условии выполнения Подрядчиком пункта 5.1.7. Контракта, передать Подрядчику по Акту приема-передачи объекта, строительную площадку на все время производства работ, до полного их завершения, а также по соответствующему акту приема-передачи, составленному в произвольной форме, проектно-сметную документацию.

5.3.2. Принять выполненную Подрядчиком работу на условиях, в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом, техническим заданием, локальным сметным расчетом.

5.3.3. Подписывать Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также Акт приёмки выполненных работ на объекте, после подписания соответствующего акта строительным контролем за выполнением работ на объекте.

5.3.4. Оплатить выполненную Подрядчиком Работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.3.5. Принять и утвердить от Подрядчика развернутый детальный График производства работ (Приложение № 3 к Контракту) для выполнения Работ на объекте.

5.3.6. Осуществлять проверку соответствия объемов и качества выполненной работы условиям Контракта.

5.3.7. Обеспечивать принятие своевременных мер и контроль за устранением Подрядчиком недостатков в выполненной работе, выявленных при производстве и приемке работ, выдавать соответствующие предписания Подрядчику по их устранению в письменном виде.

5.3.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.9. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование с Подрядчиком новых условий по цене и объему работы Контракта и (или) других новых условий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.10. Участвовать в комиссии по приёмке выполненных работ на объекте.

5.3.11. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки на определение Подрядчика.

5.3.12. В любое время потребовать от Подрядчика отчет в письменной форме о ходе выполнения Работы.

5.3.13. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками работ.

5.3.14. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта с организацией, осуществляющей строительный контроль, уведомить в письменной форме Подрядчика об организации, выполняющей функции строительного контроля за выполнением работ на объекте.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. В любое время проверять ход и качество выполнения всех видов работ по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик вправе оценивать своевременное и надлежащее исполнение Контракта в том числе и путем осуществления наблюдения трансляции выполнения работы, наличия материальных ресурсов, машин и механизмов, состояния строительной площадки.

5.4.3. Проводить выборочные проверки выполнения работ в присутствии Подрядчика (или без него), в том числе документарные.

5.4.4. Запрашивать у Подрядчика любую информацию и документацию, касающуюся реализации настоящего Контракта. В случае непредставления Подрядчиком в установленный Заказчиком срок требуемой информации или документации, приостанавливать финансирование по Контракту либо расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

5.4.5. Осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком средств на оплату работ по настоящему Контракту.

5.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если:

- в ходе исполнения Контракта установлено, что окончание выполнения работ к указанному в п. 3.1. сроку завершения работ становится явно невозможным;

- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи объекта для производства работ установлено, что работы на объекте не начаты, либо не ведутся;

- в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчиком нарушается график выполнения работ, в том числе дата начала и дата завершения производства работ.

5.4.7. Для осуществления строительного контроля за выполнением работ привлечь инженерную организацию.

5.4.8. По результатам приемки, в случае обнаружения недостатков и недоработок, направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.4.9. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Контрактом.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик заблаговременно (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня) уведомляет Заказчика, а также организацию, осуществляющую функции строительного контроля, о необходимости проведения приёмки выполненной работы.

6.2. При приёмке выполненной работы, Подрядчик предоставляет инженерной организации, осуществляющей строительный контроль комплект исполнительной документации:

Акт приема-передачи выполненных работ (по форме КС-2), оформленный согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99г. №100, одновременно со следующими документами:

- реестр исполнительной документации;
- исполнительная документация (рабочие чертежи), исполнительные схемы на выполненные работы;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций, сертификаты и декларации пожарной безопасности;
- общий журнал работ;
- материалы фотофиксации процесса производства работ на бумажном и электронном носителях (в том числе скрытых работ);
- документы, подтверждающие объем и состав работ, выполненных в счет непредвиденных работ и затрат, предусмотренных технической частью;
- иные документы, относящиеся к исполнительной документации по требованию Заказчика, предусмотренные сметной и нормативной документацией, подтверждающие объемы, качество и стоимость выполненных работ, применяемых материалов и инженерного оборудования.

6.3. Инженерная организация, осуществляющая строительный контроль, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную исполнительную документацию, осуществляет непосредственно приемку фактически выполненной работы, подписывает акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) или даёт мотивированный отказ от приёмки указанной работы.

6.4. Подрядчик сообщает инженерной организации, осуществляющей строительный контроль о необходимости проведения приёмки скрытой работы заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала данной приёмки. В случае непредъявления Подрядчиком скрытой работы Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке и оплате данной выполненной работы.

6.5. В случае выявления несоответствия результатов выполненной работы условиям настоящего Контракта, инженерная организация, осуществляющая строительный контроль незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить его получение адресатом, приглашая его для составления акта выявленных недостатков.

6.6. Для участия в составлении акта выявленных недостатков, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.7. При неявке представителя Подрядчика, инженерная организация, осуществляющая строительный контроль составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. Подрядчик считается при этом согласившимся с наличием недостатков в выполненной работе, указанных в составленном инженерной организацией, осуществляющей строительный контроль, акте выявленных недостатков. Акт выявленных недостатков направляется Подрядчику. В срок, указанный в акте выявленных недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки в выполненной работе за счет собственных средств.

6.8. После устранения выявленных недостатков в выполненной работе, Заказчик осуществляет приемку выполненной Подрядчиком работы с составлением акта о приемке выполненной работы по форме КС-2.

6.9. Для оплаты выполненной работы Подрядчик направляет инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, по четыре экземпляра актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением всей исполнительной документации. Проверенные и подписанные инженерной организацией, осуществляющей строительный контроль, акты (по форме № КС-2), справок (по форме № КС-3) направляются Подрядчиком Заказчику, который в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет их и принимает работы, либо возвращает в полном объеме Подрядчику с замечаниями. Подрядчик устраняет замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. После

предоставления Подрядчиком исправленных документов на оплату Заказчику все сроки отсчитываются заново.

6.10. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренная контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертная организация на основании соответствующих контрактов.

6.11. Итоговая сдача объекта осуществляется путем подписания приемочной комиссией, назначаемой приказом Заказчика, Акта о приемке законченных работ на объекте.

6.12. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до полного завершения работы на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки результата выполненной работы и передает 3 (три) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненной работе.

6.13. Окончательная приемка выполненной работы и исполнительной документации, после устранения выявленных недостатков в работе, производится Заказчиком на основании Акта приемки выполненных работ на объекте.

6.14. Датой окончательного выполнения работ или работы считаются завершёнными с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ на объекте (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

6.15. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ по Акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.

7.3. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и работу, предусмотренную техническим заданием, локальным сметным расчетом, выполненную Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и оборудование.

Качество используемых строительных материалов, конструкций и оборудования должно соответствовать технической документации, государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном рабочей и сметной документацией, полученной Подрядчиком от Заказчика, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации,

соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам, возможность бесперебойной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов, работ. По итогам входного контроля Подрядчик в обязательном порядке заполняет журнал входного контроля.

При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Подрядчик проверяет:

- соответствие показателей применяемых материалов, изделий, и оборудования требованиям сметной и рабочей документации, а также технических регламентов;
- наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;
- наличие соответствующих сертификатов;
- наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- правильность складирования и хранения;
- проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке и соответствующих сертификатов материалы не могут использоваться для проведения работ на объекте.

7.4. Срок гарантий качества на выполненную работу и используемые строительные материалы – 36 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ на объекте.

Гарантийный срок на оборудование, используемое при выполнении работы, – не менее 36 месяцев, с даты подписания Акта приемки выполненных работ на объекте.

7.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты в выполненной работе, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этой работы и оплатить работу, при этом Заказчик вправе взыскать все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика, либо удержать их из суммы предстоящих ему платежей.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов в выполненной Работе, а также в случае не направления своего представителя для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению экспертов.

7.7. Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права (далее в целях настоящего раздела также именуемый «Заказчик» или «Сторона») вправе предъявить требования, связанные с недостатками работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.9. В течение действия гарантийного срока погибшие (засохшие) по причине некачественного выполнения работ Подрядчиком зелёные насаждения, газонные покрытия и цветники из многолетних растений Подрядчик обязан удалить, путем проведения выкорчевки и вывоза их в место утилизации. В местах удаленных насаждений Подрядчик производит восстановление компенсационными посадками.

Условия и сроки компенсационных посадок Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком.

7.10. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 1 (один) процент от цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей.

Размер обеспечения гарантийных обязательств - 1 (один) процент от цены Контракта, что составляет _____ (_____) рублей.

8.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 8.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

8.2.2. Обеспечение гарантийных обязательств, указанное в пункте 8.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, после окончательного выполнения работ по Контракту, перед подписанием Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.).

Гарантийное обязательство на выполненную работу распространяется в пределах срока, установленного настоящим Контрактом 36 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ на объекте.

В случае непредоставления гарантийного обязательства Подрядчиком, Заказчик оставляет за собой право приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы.

8.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

- 1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
- 2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;
- 3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- 4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

8.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- 1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
- 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
- 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- 5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;
- 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- 7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:
 - а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
 - б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
 - в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
 - г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
- 8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на беспспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

8.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ на объекте, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: обеспечение исполнения контракта от _____ №_____, обеспечение гарантийных обязательств по контракту от _____ №_____.

8.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

8.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

8.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 14.2.2, 14.7, 14.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.).

8.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за

неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно).

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, или в случае несвоевременного получения бюджетных ассигнований.

9.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

9.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.19. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.19.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 031006430000000017500

л/с 04753253130

к/с 401028106453700000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г. Симферополь
БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

9.20. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях; или
- предписание контрольно-надзорных органов; или
- претензия Заказчика.

9.21. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

9.22. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

9.23. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (при наличии).

9.24. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

9.25. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

11.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

11.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

11.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.5. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

12. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ

12.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю обособленное подразделение.

Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 недели со дня подписания Контракта.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

14.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

14.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

14.2.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

14.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

14.2.4. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

14.2.5. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

14.3. Предусмотренные пунктом 14.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и, если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

14.7. Допускается изменение существенных условий контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств по настоящему Контракту, и, если такие изменения не приведут к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов. При этом, в случае увеличения сметной стоимости работ на объекте, Подрядчик, за свой счет, проводит государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ на объекте. При этом срок проведения такой экспертизы не может превышать 14 рабочих дней.

14.8. Дополнительные работы:

14.8.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ.

14.8.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ, не учтенных в технической документации работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

14.8.3. При возникновении непредвиденных и не учтенных (дополнительных) работ Подрядчик направляет Заказчику информацию об их объеме, видах и стоимости, оформленных в форме локальной сметы, а также предоставляет заключение авторского надзора и строительного контроля на соответствие предложенных изменений требованиям регламентирующих документов в сфере работ на объекте.

14.8.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с предоставлением соответствующих документов, предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта.

14.8.5. В случае согласования локальной сметы на проведение дополнительных работ на объекте, Стороны подписывают дополнительное соглашение.

14.8.6. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком производить замену материалов и оборудования, которые предусмотрены в рабочей документации, если данная замена не приведет к удорожанию работ и ухудшению их качества,

14.8.7. При подготовке изменений в рабочую и сметную документацию Подрядчик производит их письменное согласование с организацией, осуществляющей строительный контроль и авторский надзор.

14.9. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

- если Подрядчик в течении установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

14.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.11. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

14.12. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения:

14.13.1. формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием единой информационной системы, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

14.13.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

14.13.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 14.12.2 настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

14.17. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным

Федеральным законом 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных подрядчиков.

14.18. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

14.18.1. Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

14.18.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

14.18.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до «10» ноября 2025г. (включительно), а в части выполнения обязательств Сторонами - до полного их выполнения.

15.2. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение срока действия Контракта, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя и не выполненных обязательств по Контракту.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

16.2. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения.

16.3. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

16.5. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной

почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

16.6. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

16.7. Корреспонденция направляется по следующим электронным адресам:

а) в адрес Заказчика по e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru;

б) в адрес Подрядчика по e-mail: _____

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего контракта.

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Контракта, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

16.8. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

16.9. Подписанием настоящего Договора Стороны дают свое согласие на обработку своих персональных данных с целью обеспечения реализации административно-правовых, хозяйственных, налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета и аудита.

16.10. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

17.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

№ приложения	Наименование документа
1	Техническое задание
2	Сводный сметный расчет
3	График производства работ (форма)
5	Акт приема-передачи строительной площадки (форма)

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

**Департамент городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым**

297403, Республика Крым, город Евпатория,
ул. 60-летия ВЛКСМ, д.10
Телефон: (06569) 6-61-23
e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru
ОГРН: 1149102177927
ОКТМО 35712000001
ИНН/КПП: 9110087152/911001001
р/сч: 03231643357120007500
л/с: 03753253130
к. счет 40102810645370000035
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике
Крым г. Симферополь
БИК 013510002
ОКПО 00811454

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

**Техническое задание
работы по благоустройству территорий по объекту «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе».**

1. Заказчик работ	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым
2. Наименование работ	Благоустройство
3. Место выполнения работ	Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе
4. Объем работ	Согласно графику работ, приложение № 3 к Контракту
5. Виды работ	Выполняются с учетом требований действующих норм и регламентов РФ. При выполнении работ использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения.
6.Сроки выполнения работ	10.10.2025 (включительно)
7. Требования к качеству выполняемых работ	1. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил Свод правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (Свод правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр), техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ. 2. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 3. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) 4. Подрядчик обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ.
8. Требования к выполнению работ	1. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести фото фиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения. 2. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, с оформлением акта скрытых работ. 3. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ. 4. Содержать рабочую/строительную площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке

	законченных работ.
9. Требования к используемым материалам	При выполнении работ использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения.
10. Условия выдачи и количество экземпляров, выдаваемых Заказчику.	После выполнения работ документация, завизированная Представителем заказчика, передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. При этом одному разделу (тому) на бумажном носителе должен соответствовать один файл в формате *.pdf в электронном виде с соответствующим именем файла. Так же предоставить акты скрытых работ и сертификаты на применяемые материалы должна быть представлена в электронном виде Объемы выполненных работ оформляются актом приемки выполненных работ.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

к муниципальному контракту № _____ от _____

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым

О.В. Посидайло

ГРАНД-Смета, версия 2025 2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-П

91. Республика Крым

Республика Крым

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе»

(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основания (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	15 874,81 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	10 997,33 тыс.руб.
монтажных работ	2 099,69 тыс.руб.
оборудования	131,99 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 409,34 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	207,56 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3 190,46 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	366,02 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	16	1	16					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			359,1					151 403,74
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23,94		359,1			421,62		151 403,74
		2 ЭМ									24 760,17
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44		36,6	4,35	1,16	5,05		184,83
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давления до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,37		155,55	115,43	1,32	152,37		23 701,15
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	20,74		311,1			2,81		874,19
		4 М									5 173,16
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,26		3,9	340,41	1,85	629,76		2 456,06
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2		30	114,64	0,79	90,57		2 717,10
		Итого прямые затраты									181 337,07
		ФОТ									151 403,74
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					137 777,40
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					78 729,94
		Всего по позиции							26 522,96		397 844,41
2	ГЭСНр68-02-004-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,05	1	0,05					
		Объем=(50*0,1) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,475					990,89
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	49,5		2,475			400,36		990,89
		2 ЭМ									880,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5365					342,15
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,87		0,1435	887,54	1,4	1 242,56		178,31
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,87		0,1435			637,74		91,52
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	7,86		0,393			1 769,67		695,48
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,86		0,393			637,74		250,63
		91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,98		0,099	62,31	1,16	72,28		7,16
		Итого прямые затраты									2 213,99
		ФОТ									1 333,04
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 359,70
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					719,84
		Всего по позиции							85 870,60		4 293,63
3	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытия и оснований: щебеночных	100 м3	0,05	1	0,05					
		Объем=(50*0,10) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,585					227,99
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7		0,585			389,73		227,99
		2 ЭМ									264,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,148					84,12
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7		0,085	1 933,00	1,34	2 590,22		220,17
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,7		0,085			637,74		54,21
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26		0,063	494,16	1,41	696,77		43,90
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26		0,063			474,76		29,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									676,18
		ФОТ									312,11
	Пр/812-102 0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					318,35
	Пр/774-102 0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					168,54
		Всего по позиции							21 261,40		1 063,07
4	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (Демонтаж МАФ) Объем=(2*4+4*4+4*2+8) / 100	100 шт	0,4	1	0,4					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7, ТЭМ=0,7 571/нр п.83 табл.2										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,334					5 200,28
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05	0,7	12,334			421,62		5 200,28
		2 ЭМ									1 149,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,3384					3 958,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58	0,7	0,4424			746,71		330,34
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58	0,7	0,4424			474,76		210,03
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2	0,7	7,896			103,73		819,05
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2	0,7	7,896			474,76		3 748,70
Н		01.7.15 02 Болты анкерные	т	0,03	0	0					
Н		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100	0	0					
		Итого прямые затраты									10 308,38
		ФОТ									9 158,99
	Пр/812-009 0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					8 517,88
	Пр/774-009 0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					5 678,57
		Всего по позиции							61 262,03		24 604,81
Строительный мусор 0,78тн											
6	ГЭСНр68-02-018-04	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 18 до 26 см	шт	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,6					2 665,74
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,2		6,6			403,90		2 665,74
		2 ЭМ									179,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,24					113,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,24			746,71		179,21
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,24			474,76		113,94
Н		04.3.01.09 Раствор готовый отделочный	м3	0,011		0,033					
П,Н		05.1.01.09 Кольца железобетонные и бетонные	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									2 868,89
		ФОТ									2 779,68
	Пр/812-102 0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					2 835,27
	Пр/774-102 0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 501,03
		Всего по позиции							2 431,73		7 295,19
5.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,033	1	0,033	3 608,62	1,67	6 026,40		198,87
		Всего по позиции									198,87
5.2	ФСБЦ-05.1.01.09-0031	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 60 кг/м3 Объем=3*0,35	м3	1,05	1	1,05	9 530,68	1,55	14 772,56		15 511,18
		Всего по позиции									15 511,18
5.3	ФСБЦ-05.1.01.09-1019	Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 Объем=3*0,05	м3	0,15	1	0,15	17 888,92	1,55	27 727,83		4 159,17
		Всего по позиции									4 159,17
5.4	ФСБЦ-08.1.02.06-0043	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	3	1	3	6 404,93	1,43	9 169,05		27 477,15
		Всего по позиции									27 477,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Объем=159,9 / 1000	1000 м3	0,1599	1	0,1599					
	2 ЭМ										8 982,85
	ОТм(ЗТм)		чел -ч			7,27545					3 989,63
	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш -ч	45,5		7,27545	947,64	1,3	1 231,93		8 982,85
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел -ч	45,5		7,27545			545,62		3 989,63
		Итого прямые затраты									12 932,48
		ФОТ									3 989,63
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					3 652,08
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1 826,03
		Всего по позиции							115 138,02		18 410,57
7	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=40*8*0,78	т	48,78	1	48,78			77,98		3 803,86
		Всего по позиции									3 803,86
8	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км Объем=8*0,78+159,9*1,4	т	232,64	1	232,64			237,66		55 289,22
		Всего по позиции									55 289,22
9	02-15-1-01-0124	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 124 км	т	40	1	40			847,23		33 889,20
		Всего по позиции									33 889,20
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)									350 655,84
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									160 488,62
		Эксплуатация машин									36 196,64
		Оплата труда машинистов (Отм)									8 468,57
		Материалы									52 519,53
		Перевозка									92 982,28
		Строительные работы									593 740,23
		Строительные работы									500 757,95
		в том числе:									
		оплата труда									160 488,62
		эксплуатация машин и механизмов									36 196,64
		оплата труда машинистов (Отм)									8 468,57
		материалы									52 519,53
		накладные расходы									154 460,64
		сметная прибыль									88 623,95
		Перевозка									92 982,28
		Всего ФОТ (справочно)									168 957,19
		Всего накладные расходы (справочно)									154 460,64
		Всего сметная прибыль (справочно)									88 623,95
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									593 740,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				381,094					
		Затраты труда машинистов				16,53835					
Раздел 2. Покрытия											
ТИП 1											
10	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(930*0,1) / 100	100 м3	0,93	1	0,93					
		Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,392					5 314,21
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		13,392			396,82		5 314,21
		2 ЭМ									21 644,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,39046					5 039,13
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,65	1,069965	1 933,00	1,34	2 590,22		2 771,44
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	0,65	1,069965			637,74		682,36
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	0,65	2,593305			1 810,39		4 694,89
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	0,65	2,593305			545,62		1 414,96
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	0,65	4,27986	2 391,60	1,32	3 156,91		13 511,13
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	0,65	4,27986			637,74		2 729,44
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	0,65	0,44733	1 043,14	1,43	1 491,69		667,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	0,65	0,44733			474,76		212,37
		4 М									170,84
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	5		4,65			36,74		170,84
П,Н		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									32 168,92
		ФОТ									10 353,34
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					15 219,41
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					13 873,48
		Всего по позиции							66 872,91		61 261,81
10.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0304	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий Объем=930*0,1*1,1	м3	102,3	1	102,3	632,05	1,23	654,42		66 947,17
		Всего по позиции									66 947,17
11	ГЭСН01-01-052-02	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2 Объем=930 / 1000	1000 м2	0,93	1	0,93					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			123,7737					50 431,59
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	133,09		123,7737			407,45		50 431,59
		2 ЭМ									4 874,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,5526					1 855,92
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,88		0,8184	887,54	1,4	1 242,56		1 018,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88		0,8184			637,74		521,93
		91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	0,43		0,3999	800,37	1,28	1 024,47		409,69
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,43		0,3999			545,62		218,19
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		0,0465			1 656,09		77,01
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,0465			637,74		29,85
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,4		2,232	1 043,14	1,43	1 491,69		3 329,45
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,4		2,232			474,76		1 059,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0558			746,71		41,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0558			474,76		26,49
		4 М									169 556,88
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	10		9,3			36,74		341,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н П,Н	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	120		111,6	1 062,45	1,4	1 487,43		165 997,19
	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	20		18,6	149,15	1,16	173,01		3 217,99
	01.7.12.07	Решетка газонная	м2	1132,67		1053,3831					
	01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм	т	0		0					
		Итого прямые затраты									226 719,10
		ФОТ									52 287,51
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					48 104,51
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					24 052,25
		Всего по позиции							321 371,89		298 876,86
11.1	ФСБЦ-01.7.16.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм Объем=0,00086*930	т	0,7998	1	0,7998	62 413,13	1,61	94 243,83		76 376,22
		Всего по позиции									76 376,22
11.2	ТЦ_05.2.02.24_91_910223867 2_25.05.2025_01_23.1	Решетка газонная бетонная, размеры 600x400x80 мм цветная	м2	1053,3831	1	1053,3831			1 080,00		1 137 663,76
		Всего по позиции									1 137 663,76
11.3	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	-111,6	1	-111,6	1 062,45	1,4	1 487,43		-165 997,19
		Всего по позиции									-165 997,19
11.4		Грунт пригодный для озеленения	м3	111,6	1	111,6					
		Всего по позиции									
Бордюрный камень											
12	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(520*0,1*0,28) / 100	100 м3	0,1456	1	0,1456					
	Прил.27.3 п.3.6	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,14496					1 247,98
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		3,14496			396,82		1 247,98
	2 ЭМ										5 084,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,949584					1 205,84
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,65	0,2451176	887,54	1,4	1 242,56		304,57
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,65	0,2451176			637,74		156,32
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,65	0,217672	1 933,00	1,34	2 590,22		563,82
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	0,65	0,217672			637,74		138,82
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	0,65	0,2328144			1 810,39		421,48
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	0,65	0,2328144			545,62		127,03
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	0,65	1,1555544	2 391,60	1,32	3 156,91		3 647,98
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	0,65	1,1555544			637,74		736,94
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,65	0,0984256	1 043,14	1,43	1 491,69		146,82
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,65	0,0984256			474,76		46,73
	4 М										37,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		1,0182			36,74		37,45
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									7 576,94
		ФОТ									2 453,82
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3 607,12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					3 288,12
		Всего по позиции							99 389,97		14 471,18
12.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм Объем=щ1*100*1,26	м3	18,3456	1	18,3456			1 113,11		20 420,67
		Всего по позиции									20 420,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ГЭСН27-02-010-09	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=520 / 100	100 м	5,2	1	5,2					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			335,92					140 026,40
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32,66		169,832			386,19		65 587,42
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,97		83,044			421,62		35 013,01
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,97		83,044			474,76		39 425,97
		2 ЭМ									2 354,88
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			2,704					1 283,75
		91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,32		1,664	735,21	1,37	1 007,24		1 676,05
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32		1,664			474,76		790,00
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,2		1,04			652,72		678,83
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		1,04			474,76		493,75
		4 М									199 959,81
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0005		0,0026	70 296,20	1,32	92 790,98		241,26
		04.1.02.04-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3	4,9		25,48	5 841,02	1,29	7 534,92		191 989,76
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008		0,0416			6 820,63		283,74
		11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,1		0,52	10 082,68	1,42	14 317,41		7 445,05
Н		05.2.03.04 Камни бортовые бетонные	м3	1,6		8,32					
		Итого прямые затраты									343 624,84
		ФОТ									141 310,15
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					159 680,47
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					108 808,82
		Всего по позиции							117 714,26		612 114,13
13.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	8,32	1	8,32	7 444,62	2,16	16 080,38		133 788,76
		Всего по позиции									133 788,76
Устройство газона											
14	ГЭСН01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов I	1000 м2	0,2	1	0,2					
		Объем=200 / 1000									
		2 ЭМ									300,39
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,168					107,14
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5		0,1	887,54	1,4	1 242,56		124,26
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,1			637,74		63,77
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,34		0,068	1 933,00	1,34	2 590,22		176,13
		4-100-080 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34		0,068			637,74		43,37
		Итого прямые затраты									407,63
		ФОТ									107,14
		Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					95,35
		Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					43,93
		Всего по позиции							2 734,06		546,81
15	ГЭСН47-01-045-03	Устройство газона методом гидросева компактной гидросеялкой объемом 1100 л: по горизонтальной поверхности	100 м2	2	1	2					
		Объем=200 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,44					197,21
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,11		0,22			421,62		92,76
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,11		0,22			474,76		104,45
		2 ЭМ									394,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32					151,93
	91.12.07-027	Установки для гидропосева многолетних трав на прицепах (без учета прицепа), объем емкости 1100 л	маш.-ч	0,1		0,2	124,97	1,44	179,96		35,99
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,05		0,1	1 043,14	1,43	1 491,69		149,17
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,1			474,76		47,48
	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,11		0,22			939,33		206,65
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,22			474,76		104,45
	91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1		0,2			13,54		2,71
	4 М										207,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,21		0,42			36,74		15,43
	01.7.10.06-0044	Добавка (краситель) порошкообразная для устройства газона методом гидропосева, расход 0,0005 кг/м2	кг	0,05		0,1	1 526,05	1,26	1 922,82		192,28
Н	16.2.02.07	Семена многолетних трав	кг	2,99		5,98					
Н	16.3.01.01	Добавка связующая для сцепления семян с почвой	кг	0,18		0,36					
Н	16.3.01.01	Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности	кг	0,08		0,16					
Н	16.3.01.01	Компонент мульчирующий	кг	12,62		25,24					
Н	16.3.01.01	Ускоритель роста	кг	0,16		0,32					
Н	16.3.02.02	Удобрение стартовое	кг	0,73		1,46					
		Итого прямые затраты									951,37
		ФОТ									349,14
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					359,61
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					251,38
		Всего по позиции							781,18		1 582,36
15.1	ФСБЦ-16.3.02.02-0004	Удобрение органическое газонов	кг	0,32	1	0,32	37,10	1,45	63,80		17,22
		Всего по позиции									17,22
15.2	ФСБЦ-16.3.01.02-1058	Препарат бактериальный (сухая форма) для реабилитации почвогрунтов	кг	1,46	1	1,46	8 500,67	0,8	8 800,46		9 928,67
		Всего по позиции									9 928,67
15.3	ФСБЦ-16.2.03.02-1032	Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности	кг	0,16	1	0,16	420,10	0,8	336,08		63,77
		Всего по позиции									63,77
15.4	ФСБЦ-16.2.03.02-0013	Компонент мульчирующий, декоративная цветная щепа	кг	25,24	1	25,24	9,92	0,8	7,94		200,41
		Всего по позиции									200,41
15.5	ФСБЦ-16.3.01.01-0161	Калимагнезия насыпью, А, гранулированная	т	0,00036	1	0,00036	72 116,06	1,48	106 731,76		38,42
		Объем=Ф3 р4/1000									
		Всего по позиции									38,42
15.6	ФСБЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	5,98	1	5,98	149,15	1,16	173,01		1 034,60
		Всего по позиции									1 034,60
		Итого по разделу 2 Покрытия :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 890 910,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									197 217,39
		Эксплуатация машин									34 653,93
		Оплата труда машинистов (Отм)									9 643,71
		Материалы									1 649 395,14
		Строительные работы									2 268 294,62
		в том числе:									
		оплата труда									197 217,39
		эксплуатация машин и механизмов									34 653,93
		оплата труда машинистов (Отм)									9 643,71
		материалы									1 649 395,14
		накладные расходы									227 066,47
		сметная прибыль									150 317,98
		Всего ФОТ (справочно)									206 861,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									227 066,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									150 317,88
		Всего по разделу 2 Покрытия									2 268 294,82
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 137 653,75
		Затраты труда рабочих				476,67066					
		Затраты труда машинистов				17,084644					
Раздел 3. Освещение											
16	ГЭСН01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Объем=(450*0,8*0,3-13,5) / 1000 2 ЭМ	1000 м3	0,0945	1	0,0945					4 078,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,97675					1 898,39
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	31,5		2,97675	1 054,03	1,3		1 370,24	4 078,86
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	31,5		2,97675				637,74	1 898,39
		Итого прямые затраты									6 977,26
		ФОТ									1 898,39
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 746,52
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					873,26
		Всего по позиции								90 973,86	8 697,03
17	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Объем=13,5 / 1000 2 ЭМ	1000 м3	0,0135	1	0,0135					756,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,61425					335,15
	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	45,5		0,61425	947,64	1,3		1 231,93	756,71
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	45,5		0,61425				545,62	335,15
		Итого прямые затраты									1 091,86
		ФОТ									335,15
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					308,34
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					154,17
		Всего по позиции								116 138,62	1 664,37
18	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км Объем=13,5*1,4	т	18,9	1	18,9				237,66	4 491,77
		Всего по позиции									4 491,77
19	ГЭСН01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 69 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 2 ЭМ	1000 м3	0,0945	1	0,0945					757,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,652995					356,29
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,91		0,652995	828,16	1,4		1 159,42	757,10
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,91		0,652995				545,62	356,29
		Итого прямые затраты									1 113,39
		ФОТ									356,29
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					327,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					163,89
		Всего по позиции							16 984,87		1 605,07
19.1	ГЭСНм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее Объем=450 / 100	100 м	4,5	1	4,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,85					11 089,50
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,3		23,85			464,13		11 089,50
		2 ЭМ									13 104,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			17,55					8 332,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,9		17,55			746,71		13 104,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,9		17,55			474,76		8 332,04
		Итого прямые затраты									32 506,30
19.1.1	421/пр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					221,39
		ФОТ									19 401,54
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					18 819,49
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 894,79
		Всего по позиции							13 653,77		61 441,97
19.2	ФСБЦ-02.3.01.05-0304	Песок из отсева дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий Объем=0,1*0,3*450	м3	13,6	1	13,6		532,05	1,23	654,42	8 834,67
		Всего по позиции									8 834,67
20	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=450 / 100	100 м	4,5	1	4,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,37					12 239,11
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,86		26,37			464,13		12 239,11
		2 ЭМ									2 250,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,8					1 001,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,9			1 656,09		1 490,48
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,9			637,74		573,97
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	1,37		6,165			2,56		15,78
		91.08.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,37		6,165	8,84	1,32	11,67		71,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,9			746,71		672,04
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,9			474,76		427,28
		4 М									3 674,23
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,96		4,32	37,71	1,54	58,07		250,86
		10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,25	931,11	1,62	1 508,40		3 393,90
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,00027	82 698,14	1,32	109 161,54		29,47
		Итого прямые затраты									19 164,84
20.1	421/пр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					244,78
		ФОТ									13 240,36
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					12 843,15
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 752,58
		Всего по позиции							8 667,86		39 065,35
20.1	ФСБЦ-21.1.06.08-1639	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25мм(N)-1000 Объем=(450*1,02) / 1000	1000 м	0,459	1	0,459		207 365,50	1,28	265 427,84	121 831,38
		Всего по позиции									121 831,38
21	ГЭСНм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(240+100) / 100	100 м	3,4	1	3,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,424					21 082,64
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,36		45,424			464,13		21 082,64
		2 ЭМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			15,572					9 820,06
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,68			1 656,09		1 126,14
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,68			637,74		433,66
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,13		10,842			2,56		27,24
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,13		10,842	8,84	1,32	11,67		124,19
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	4,18		14,212	1 472,34	1,41	2 076,00		29 504,11
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,18		14,212			637,74		9 063,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,68			746,71		507,76
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,68			474,76		322,84
		4 М									3 681,56
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,833	37,71	1,54	58,07		48,37
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,7	931,11	1,62	1 508,40		2 564,28
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,009792	82 698,14	1,32	109 161,54		1 068,91
		Итого прямые затраты									65 873,70
21.1	421/мр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					421,65
		ФОТ									30 902,70
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					29 975,62
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 760,38
		Всего по позиции							32 950,40		112 031,35
21.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,2448	1	0,2448	46 171,48	1,21	55 867,49		13 676,36
		Объем=(240*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									13 676,36
21.2	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,102	1	0,102	71 605,96	1,21	86 522,21		8 826,27
		Объем=(100*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									8 826,27
22	ГЭСНм08-02-367-01	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 10 мм ²	км	0,326	1	0,326					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,33					2 681,58
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	16,4		5,33			503,11		2 681,58
		2 ЭМ									5 444,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,639					1 679,82
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0195			1 656,09		32,29
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0195			637,74		12,44
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	8		2,6	1 472,34	1,41	2 076,00		5 397,60
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	8		2,6			637,74		1 658,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0195			746,71		14,56
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0195			474,76		9,26
		4 М									99,62
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,04		0,338	174,93	1,21	211,67		71,54
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,03		0,00975	899,56	1,62	1 457,29		14,21
		20.2.01.05-0004 Гильзы кабельные медные 10 мм	100 шт	0,03		0,00975	1 156,87	1,23	1 422,95		13,87
		Итого прямые затраты									9 806,47
22.1	421/мр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					53,63
		ФОТ									4 361,40
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 230,56
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 224,31
		Всего по позиции							60 604,62		16 413,97
22.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0067	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х35-0,6/1	1000 м	0,3316	1	0,3316			137 178,21		45 474,68
		Объем=(325*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									45 474,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	ФСБЦ-20.2.09.08-0002	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 35 мм ²	шт	16	1	16	838,06	1,38	1 139,78		18 236,16
		Всего по позиции									18 236,16
23	ГЭСН08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	4,5	1	4,5					
		Объем=450 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,16					857,13
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	0,48		2,16			396,82		857,13
		2 ЗМ									67,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09					42,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,09			746,71		67,20
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,09			474,76		42,73
		Итого прямые затраты									967,06
23.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17,14
		ФОТ									899,86
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					872,86
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					458,93
		Всего по позиции							614,66		2 315,99
23.1	ФСБЦ-01.7.06.08-0009	Ленты сигнальные из полистилена высокого давления «НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ», фон оранжевый, надпись черная, ширина 50 мм, толщина 0,2 мм	100 м	4,5	1	4,5	255,92	1,54	394,12		1 773,54
		Объем=450 / 100									
		Всего по позиции									1 773,54
24	ГЭСН01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,34	1	0,34					
		Объем=34 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,454					1 720,09
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,1		4,454			386,19		1 720,09
		2 ЗМ									13 913,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,862					2 652,80
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	14,3		4,862	2 088,77	1,37	2 861,61		13 913,15
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	14,3		4,862			545,62		2 652,80
		Итого прямые затраты									18 288,04
		ФОТ									4 372,89
		Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					3 891,87
		Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					1 792,88
		Всего по позиции							70 502,32		23 970,79
25	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,802	1	1,802					
		Объем=0,053*34									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5317					602,37
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		1,5317			393,27		602,37
		2 ЗМ									194,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12614					68,82
		91.08.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,12614			1 438,06		181,40
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,12614			545,62		68,82
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,7208			17,60		12,69
		4 М									9,93
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,2703			36,74		9,93
		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		2,0723					

Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									875,21
		ФОТ									671,19
	Пр/812-008 0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					738,31
	Пр/774-008 0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					463,12
		Всего по позиции							1 162,41		2 076,64
25.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3	2,0723	1	2,0723	1 535,87	0,68	1 044,26		2 164,02
		Всего по позиции									2 164,02
26	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0876	1	0,0876					
		Объем=(0,19*11+0,29*23) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,826					4 567,08
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		11,826			386,19		4 567,08
	2 ЭМ										1 290,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,587312					1 010,58
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		1,5768	622,62	1,3	809,41		1 276,28
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		1,5768			637,74		1 005,59
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,519468	8,54	1,35	11,53		5,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,010512			746,71		7,85
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,010512			474,76		4,99
		4 М									342,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,1533			36,74		5,63
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		21,9	12,83	1,2	15,40		337,26
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		8,9352					
		Итого прямые затраты									7 210,87
		ФОТ									5 577,68
	Пр/812-008 0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					5 689,21
	Пр/774-006 0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					3 235,04
		Всего по позиции							184 188,68		16 134,92
26.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	8,9352	1	8,9352			6 643,25		59 358,77
		Всего по позиции									59 358,77
27	ГЭСН06-03-004-13	Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг	т	1,104	1	1,104					
		Объем=(37*23+23*11)/1000									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,08					9 896,04
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20		22,08			448,19		9 896,04
	2 ЭМ										412,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,36432					198,16
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,15456			1 656,09		255,97
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,15456			637,74		98,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,20976			746,71		156,83
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,20976			474,76		99,59
Н	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		1,104					
		Итого прямые затраты									10 508,80
		ФОТ									10 094,20
	Пр/812-006 0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					10 296,08
	Пр/774-006 0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					5 854,64
		Всего по позиции							24 146,30		26 657,52
27.1	ТЦ_08.4.01.02_91_910223867 2_25.05.2025_01_2.1	Закладная деталь фундамента 3Ф-20/4/К230-2,0-Б	шт	11	1	11			4 760,00		62 260,00
		Всего по позиции									62 260,00
27.2	ТЦ_08.4.01.02_91_910223867 2_25.05.2025_01_4.1	Закладная деталь фундамента 3Ф-30/12/Д440-3,0-Б	шт	23	1	23			6 460,00		148 360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									148 360,00
28	ГЭСН33-06-010-02	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых	шт	34	1	34					
		Объем=11*23									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			123,42					58 745,68
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,18		6,12			386,19		2 363,48
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,15		39,1			421,62		16 485,34
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,15		39,1			474,76		18 563,12
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	1,15		39,1			545,62		21 333,74
		2 ЭМ									18 951,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,9					7 401,18
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29		9,86			1 656,09		16 329,05
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,29		9,86			637,74		6 288,12
		91.14.04-001 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,06		2,04			1 138,92		2 323,40
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08		2,04			545,62		1 113,08
		91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,06		2,04			146,72		299,31
Н	07.4.03.06	Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением	шт	1		34					
		Итого прямые затраты									85 088,62
		ФОТ									66 146,86
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					88 131,27
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					39 688,12
		Всего по позиции							5 674,06		192 918,01
28.1	ТЦ_07.4.03.06_91_910223867 2_25.05.2025_01_1.1	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 9 метров	шт	11	1	11				23 400,00	257 400,00
		Всего по позиции									257 400,00
28.2	ТЦ_07.4.03.06_91_910223867 2_25.05.2025_01_3.1	Опора силовая фланцевая , высотой 9 метров,цинк,порошковое покрытие	шт	23	1	23				29 500,00	678 500,00
		Всего по позиции									678 500,00
29	ГЭСНм08-03-694-09	Светильник на кронштейнах	100 шт	0,45	1	0,45					
		Объем=(11*23+11) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			63,72					31 154,62
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	141,6		63,72			488,93		31 154,62
		2 ЭМ									218,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18					100,13
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,09			1 656,09		149,05
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,09			637,74		57,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,09			746,71		67,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,09			474,76		42,73
		4 М									341,98
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0014175	4 338,27	1,43	6 203,73		8,79
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	3,09		1,3905	196,41	1,22	239,62		333,19
		Итого прямые затраты									31 812,98
29.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					623,09
		ФОТ									31 254,75
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					30 317,11
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 939,92
		Всего по позиции							174 873,66		78 693,10
29.1	ТЦ_20.3.03.09_91_910223867 2_25.05.2025_01_7.1	Светодиодный светильник, со степенью защиты IP66 консольный, мощностью на 120Вт, световой поток 20700лм, 4000К 155*70	шт	11	1	11				18 900,00	207 900,00
		Всего по позиции									207 900,00
29.2	ТЦ_20.3.03.09_91_910223867 2_25.05.2025_01_8.1	Светодиодный светильник, со степенью защиты IP66 консольный, мощностью на 90Вт	шт	23	1	23				16 300,00	374 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									374 900,00
29.3	ТЦ_20.3.03.09_91_910223867 2_26.06.2025_01_9.1	Светодиодный светильник, со степенью защиты IP66 консольный, мощностью на 60Вт	шт	11	1	11			14 700,00		161 700,00
		Всего по позиции									161 700,00
29.4	ТЦ_07.2.02.02_91_910223867 2_26.06.2025_01_6.1	Кронштейн стальной оцинкованный, однорожковый	шт	23	1	23			8 700,00		200 100,00
		Всего по позиции									200 100,00
29.5	ТЦ_07.2.02.02_91_910223867 2_26.06.2025_01_6.1	Кронштейн стальной оцинкованный, двухрожковый	шт	11	1	11			14 600,00		160 600,00
		Всего по позиции									160 600,00
30	ГЭСНм08-03-693-09	Светильник: местного освещения Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,1416					3 002,81
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		6,1416			488,93		3 002,81
		2 ЭМ									21,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018					10,01
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,009			1 656,09		14,90
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,009			637,74		5,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,009			746,71		6,72
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,009			474,76		4,27
		4 М									60,05
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		2,3247	5,87	0,99	5,81		13,51
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0002754	127 406,00	1,32	168 175,92		46,32
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,3672	41,71	1,32	55,06		20,22
		Итого прямые затраты									3 114,49
30.1	421/np_2020_n 75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					60,06
		ФОТ									3 012,82
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 922,44
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 536,54
		Всего по позиции							84 817,00		7 633,63
30.1	ТЦ_20.3.03.09_91_910223867 2_26.06.2025_01_10.1	Светильник архитектурный квадратный, мощностью 60Вт, IP65 200*200*110	шт	9	1	9			12 450,00		112 060,00
		Всего по позиции									112 060,00
31	ГЭСНм08-02-370-02	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя	шт	34	1	34					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,6					15 828,77
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	0,9		30,6			517,28		15 828,77
		2 ЭМ									8 169,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,8					3 782,50
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		3,4			1 656,09		5 630,71
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		3,4			637,74		2 168,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		3,4			746,71		2 538,81
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		3,4			474,76		1 614,18
		4 М									3 628,23
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,83		28,22	5,87	0,99	5,81		163,96
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,3		10,2	174,93	1,21	211,67		2 159,03
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,0006		0,0204	70 310,45	0,91	63 982,51		1 305,24
		Итого прямые затраты									31 409,02
31.1	421/np_2020_n 75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					316,58
		ФОТ									19 611,27
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					19 022,93
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 001,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 786,77		60 750,28
31.1	ФСБЦ-20.2.08.01-0001	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х260 мм	100 шт	0,34	1	0,34	3 982,06	1,2	4 778,47		1 624,68
		Объем=(Ф22) / 100									
		Всего по позиции									1 624,68
31.2	ТЦ_59.1.20.02_91_910223867 2_25.05.2025_01_12.1	Панель монтажная ПМ1.1	шт	34	1	34			666,67		22 666,78
		Всего по позиции									22 666,78
31.3	ТЦ_59.1.20.02_91_910223867 2_25.05.2025_01_13.1	Крышка для КЕ10	шт	34	1	34			138,33		4 703,22
		Всего по позиции									4 703,22
31.4	ФСБЦ-20.1.01.03-0003	Клеммник 12 пар, диапазон сечений 4-10 мм2	шт	34	1	34	78,74	1,2	94,49		3 212,66
		Всего по позиции									3 212,66
32	ГЭСНы08-03-576-01	Прибор или аппарат	шт	34	1	34					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35,02					17 122,33
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		35,02			488,93		17 122,33
		4 М									143,94
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,68	174,93	1,21	211,67		143,94
		Итого прямые затраты									17 266,27
32.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					342,45
		ФОТ									17 122,33
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					16 608,66
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 732,39
		Всего по позиции							1 263,23		42 949,77
32.1	О ТЦ_62.1.01.09_91_910223867 2_25.05.2025_01_14.1	Автоматический выключатель однополюсной, 2А ВА 47-83 1р	шт	34	1	34			313,33		10 653,22
		Всего по позиции									10 653,22
33	ГЭСНы08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					1 007,20
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			488,93		1 007,20
		2 ЭМ									251,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					156,95
		91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,29	13,20		2,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 656,09		99,37
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			637,74		38,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			746,71		44,80
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			474,76		28,48
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			30,67		18,71
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			452,22		85,92
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			474,76		90,20
		4 М									39,95
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	1,05	163,41		16,34
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,21	211,67		21,17
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,53	122,22		2,44
		Итого прямые затраты									1 455,41
33.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					20,14
		ФОТ									1 164,15
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 129,23
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					593,72
		Всего по позиции							3 198,50		3 198,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1 О	ТЦ_62.1.02.13_91_910223867 2_26.09.2024_01_20.1	Шкаф силовой ШВР 1-60 (Вид системы заземления TN-C,TN-S,высота 1600мм,глубина 350мм,Предохранитель Diazed, климатическое исполнение УХЛ3,кол-во отводящих групп-5, кол-во фаз-3, номин рабочее напряжение 380/220 В) Всего по позиции	шт	1	1	1			46 000,00		46 000,00
34	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=45 / 100 1 ОТ(3Т) 1-100-39 Средний разряд работы 3.9 2 ЭМ ОТм(3Тм) 91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0022 Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм Итого прямые затраты	100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч 1000 шт т	0,45 16,29 0,01 0,01 6,5664 0,2 0,001	1 2	0,45 2,95488 0,09 0,00045					3 662,66
34.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	% % %	2 97 51		2 97 51			19 371,82		8 717,32
34.1	ТЦ_20.3.03.09_91_910223867 2_26.06.2025_01_16.1	светодиодная подсветка - неоновая в комплекте с алюминиевым профилем Всего по позиции	м	45	1	45			4 370,00		196 660,00
Итого по разделу 3 Освещение :											
Всего прямые затраты (справочно)											3 216 851,54
в том числе:											
Оплата труда рабочих											195 018,25
Эксплуатация машин											101 169,43
Оплата труда машинистов (Отм)											38 848,76
Материалы											2 877 323,33
Перевозка											4 491,77
Строительные работы											1 489 849,78
Строительные работы											1 485 358,01
в том числе:											
оплата труда											75 531,26
эксплуатация машин и механизмов											40 354,39
оплата труда машинистов (Отм)											13 921,37
материалы											1 212 196,48
накладные расходы											91 129,39
сметная прибыль											52 225,12
Перевозка											4 491,77
Монтажные работы											2 084 089,56
в том числе:											
оплата труда											119 486,99
эксплуатация машин и механизмов											60 815,04
оплата труда машинистов (Отм)											24 927,39
материалы											1 665 126,85
накладные расходы											140 081,95
сметная прибыль											73 651,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									56 653,22
		Оборудование									10 653,22
		Инженерное оборудование									46 000,00
		Всего ФОТ (справочно)									233 887,01
		Всего накладные расходы (справочно)									231 211,34
		Всего сметная прибыль (справочно)									125 876,46
		Всего по разделу 3 Освещение									3 630 692,66
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									2 577 770,00
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									56 653,22
		Затраты труда рабочих				411,3178					
		Затраты труда машинистов				68,047267					
Раздел 4. Устройство МАФ											
35	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Применительно)	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3564					150,27
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		0,3564			421,62		150,27
	2 ЭМ										430,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2248					122,09
	91 04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		0,1093	2 088,77	1,37	2 861,81		312,77
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		0,1093			545,62		59,64
	91 14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		0,1074			1 036,27		111,30
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		0,1074			545,62		58,60
	91 14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,0081			746,71		6,05
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,0081			474,76		3,85
	4 М										31,29
	11 1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0013975	20 734,49	1,08	22 393,25		31,29
<i>Н</i>	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,0634					
<i>Н</i>	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									733,77
		ФОТ									272,36
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					253,29
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					168,86
		Всего по позиции							115 692,00		1 155,92
35.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	0,0634	1	0,0634			6 887,01		436,64
		Всего по позиции									436,64
35.2	ТЦ_104_91_9102238672_28.0 6.2025_01_24.1	Флажок высотой 24м	шт	1	1	1			460 000,00		460 000,00
		Всего по позиции									460 000,00
36	ГЭСН06-03-004-08	Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия до 18 мм	100 шт	0,64	1	0,64					
		Объем=64 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0656					1 342,89
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,07		0,0448			354,30		15,87
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,09		0,0576			386,19		22,24
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	3		1,92			421,62		809,51
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,63		1,0432			474,76		495,27
	2 ЭМ										758,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,664					790,00
	91 14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0128			746,71		9,56
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0128			474,76		6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,58		1,6512			452,22		746,71
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,58		1,6512			474,76		783,92
	4 М										0,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0064			36,74		0,24
H	01.7.15.01	Анкер-шпилька	шт	100		64					
H	14.1.06.06	Анкер химический	шт	100		64					
		Итого прямые затраты									2 889,40
		ФОТ									2 132,89
	Пр/812-006 0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 175,55
	Пр/774-006 0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 237,08
		Всего по позиции							9 846,92		6 302,03
36.1	ФСБЦ-14.1.06.06-1008	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М12, длина капсулы 110 мм Объем=(Ф1 р1) / 10	10 шт	6,4	1	6,4	1 799,40	1,22	2 195,27		14 049,73
		Всего по позиции									14 049,73
36.2	ФСБЦ-01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	64	1	64	272,06	1,61	410,80		26 291,20
		Всего по позиции									26 291,20
37	ГЭСН09-03-038-01	Монтаж арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,632	1	0,632					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,9744					4 387,85
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	14,2		8,9744			488,93		4 387,85
	2 ЗМ										3 356,42
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,37144					870,11
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,02		0,01264	1 803,79	1,24	2 236,70		28,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,01264			637,74		8,06
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,07584			1 656,09		125,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,07584			637,74		48,37
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,28		0,80896	1 703,30	1,42	2 418,69		1 956,62
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,28		0,80896			637,74		515,91
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	0,56		0,35392			2 769,55		980,20
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,56		0,35392			680,26		240,76
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,12		0,07584			2,56		0,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,12008			746,71		89,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,12008			474,76		57,01
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68		1,06176	4,35	1,16	5,05		5,36
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,85		2,4332			70,08		170,52
	4 М										1 976,34
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,7584	114,64	0,79	90,57		68,69
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,22752	41,38	1,45	60,00		13,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,739		5,523048			6,49		35,84
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	12		7,584	142,68	1,05	149,81		1 136,16
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000063	70 296,20	1,32	92 790,98		0,58
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой связки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000632	231 787,35	1,47	340 727,40		21,53
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,005		0,00316	105 278,81	1,29	135 809,66		429,16
	08.2.02.11-0007	Канат двойной связки ТК, конструкции 8х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0118184	307,84	1	307,84		3,64
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,000019	60 258,20	1,07	64 476,27		1,23
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0012261	136 760,00	1,1	150 436,00		184,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-8,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0007		0,0004424	16 496,03	1,08	17 815,71		7,88
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001959			93 100,04		18,24
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0003792	98 526,45	1,48	145 819,15		55,29
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	ка	0		0					
Н	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,632					
		Итого прямые затраты									10 690,72
		ФОТ									5 257,96
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					4 889,90
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3 259,94
		Всего по позиции							29 652,78		18 740,68
37.1	ТЦ_104_91_9102238672_26.0 5.2025_01_26.1	Набор картонных изделий из металла	компл.	1	1	1			617 000,00		617 000,00
		Всего по позиции									617 000,00
		Итого по разделу 4 Устройство МАФ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 131 991,46
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									5 881,01
		Эксплуатация машин									4 542,81
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 782,20
		Материалы									1 119 785,44
		Строительные работы									1 143 976,08
		в том числе:									
		оплата труда									5 881,01
		эксплуатация машин и механизмов									4 542,81
		оплата труда машинистов (Отм)									1 782,20
		материалы									1 119 785,44
		накладные расходы									7 318,74
		сметная прибыль									4 665,88
		Всего ФОТ (справочно)									7 663,21
		Всего накладные расходы (справочно)									7 318,74
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 665,88
		Всего по разделу 4 Устройство МАФ									1 143 976,08
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 077 000,00
		Затраты труда рабочих					12,3964				
		Затраты труда машинистов					3,28024				
Раздел 5. Бетонные конструкции											
Сваи											
38	ГЭСН05-01-012-01	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 т: до 50 кг на глубину до 5 м Объем=31*50/1000	т	1,55	1	1,55					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,855					10 259,83
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	14,1		21,855			469,45		10 259,83
	2 ЭМ										16 022,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,517					5 739,78
	91.02.01-003 Вибропогружатели высокочастотные электрические для погружения свай до 1,5 т, эксцентрик-момент 47 кгм, центробежная сила 450 кН		маш.-ч	2,38		3,889	499,33	1,35	674,10		2 486,75
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,38		3,889			545,62		2 012,78
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,64		0,992			1 656,09		1 642,84
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,64		0,992			637,74		632,64
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	2,49		3,8595	1 703,30	1,42	2 418,69		9 334,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,49		3,8595			637,74		2 481,36
		91.06.03-081 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,96		1,488	8,84	1,32	11,67		17,38
		91.10.05-007 Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,48		0,744	2 279,32	1,21	2 757,98		2 051,94
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,48		0,744			680,26		506,11
		91.14.04-001 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,15		0,2325			1 138,92		264,80
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,15		0,2325			545,62		126,86
		91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,15		0,2325			146,72		34,11
		91.17.04-034 Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,98		1,519			123,16		187,08
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,31		0,4805	4,35	1,16	5,05		2,43
		4 М									759,31
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,05		0,0775	340,41	1,85	629,76		48,81
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,25		0,3875	114,64	0,79	90,57		35,10
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,2184		0,33852			6,49		2,20
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,76		2,728	155,63	1,05	163,41		445,78
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,12		0,186	174,93	1,21	211,67		39,37
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0006		0,00093	55 898,18	1,29	72 108,65		67,08
		11.1.03.01-0067 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,004		0,0062	16 655,00	1,08	17 987,40		111,52
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,0775	79,88	1,53	122,22		9,47
H		08.3.10.02 Профили фасонные для шпунтовых свай	т	1,01		1,5655					
		Итого прямые затраты									32 781,14
		ФОТ									15 999,59
		Пр/812-005 1-1 НР Свайные работы	%	117		117					18 719,52
		Пр/774-005 1 СП Свайные работы	%	70		70					11 199,71
		Всего по позиции							40 461,86		62 700,37
38.1	ФСБЦ-08.1.02.16-0200	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт	50	1	50	3 674,08	1,12	4 002,97		200 148,60
		Всего по позиции									200 148,60
39	ГЗСНО6-04-001-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм Объем=30 / 100	100 м3	0,3	1	0,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			269,7					116 577,83
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	899		269,7			432,25		116 577,83
		2 ЭМ									11 392,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			12,312					7 677,73
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	34,99		10,497	622,62	1,3	809,41		8 496,38
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	34,99		10,497			637,74		6 694,36
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,38		0,714			1 656,09		1 182,45
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,38		0,714			637,74		455,35
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,8 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,075			1 810,39		135,78
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,075			545,62		40,92
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	45		13,5	10,37	1,2	12,44		167,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,42		1,026			746,71		766,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,42		1,026			474,76		487,10
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	70		21			30,67		644,07
		4 М									24 121,18
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,223		0,0669			36,74		2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	100		30	155,63	1,05	163,41		4 902,30
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	120		36	174,93	1,21	211,67		7 620,12
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,086		0,0258	70 296,20	1,32	92 790,98		2 394,01
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,074		0,0222	5 275,05	1,36	7 174,07		159,26
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,19		0,057	16 496,03	1,08	17 815,71		1 015,50
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	2,2		0,66	5 764,42	2,11	12 162,93		8 027,53
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		30,45					
H	08.4.03.03	Арматура	т	10,12		3,036					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	103		30,9					
		Итого прямые затраты									159 769,48
		ФОТ									124 255,56
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					126 740,67
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					72 068,22
		Всего по позиции							1 195 261,23		358 678,37
39.1	ФСБЦ-11.1.03.06-0013	Доска обрезная листовых пород (береза), естественной влажности, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт III	м3	0,07725	1	0,07725	22 992,64	2,11	48 514,47		3 747,74
		Объем=30,9*0,0025									
		Всего по позиции									3 747,74
39.2	ФСБЦ-08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	2,008	1	2,008	56 659,50	0,92	51 114,74		102 638,40
		Всего по позиции									102 638,40
39.3	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,066	1	0,066	63 745,00	0,92	58 645,40		3 870,60
		Всего по позиции									3 870,60
39.4	ФСБЦ-04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3	30,45	1	30,45			7 811,81		237 869,61
		Всего по позиции									237 869,61
бетонная площадка											
40	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	70	1	70					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			54,6					21 472,54
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,78		54,6			393,27		21 472,54
	2 ЭМ										7 490,01
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,9					2 673,54
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		4,9			1 438,06		7 048,49
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		4,9			545,62		2 673,54
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36		25,2			17,60		443,52
	4 М										385,77
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		10,5			36,74		385,77
H	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		77					
		Итого прямые затраты									32 021,88
		ФОТ									24 146,08
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					26 560,69
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					16 660,80
		Всего по позиции							1 074,91		76 243,35
40.1	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	77	1	77	573,70	3	1 721,10		132 624,70
		Всего по позиции									132 624,70
41	ГЭСН08-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0,23	1	0,23					
		Объем=23 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,17					17 358,10
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	179		41,17			421,62		17 358,10
		2 ЭМ									5 586,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,5688					4 133,28
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	26,06		5,9938	622,62	1,3	809,41		4 851,44
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	26,06		5,9938			637,74		3 822,49
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,8		0,207			1 656,09		342,81
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,9		0,207			637,74		132,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,0575			1 810,39		104,10
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,0575			545,62		31,37
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	9		2,07	10,37	1,2	12,44		25,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,35		0,3105			746,71		231,85
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,35		0,3105			474,76		147,41
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,3		0,989			30,67		30,33
		4 М									623,05
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,73		0,1679			36,74		6,17
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,24		0,0552			6,49		0,36
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	30		6,9	12,83	1,2	15,40		106,26
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	5		1,15	155,63	1,05	163,41		187,92
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,002		0,00046	70 296,20	1,32	92 790,98		42,68
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,01		0,0023	5 275,05	1,36	7 174,07		16,50
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0102		0,002346	60 258,20	1,07	64 476,27		151,26
		11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,04		0,0092	5 764,42	2,11	12 162,93		111,90
Н		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		23,345					
Н		08.4.03.03 Арматура	т	8,1		1,863					
Н		11.1.03.06 Щиты из досок	м2	3,6		0,828					
		Итого прямые затраты									27 700,71
		ФОТ									21 491,38
		Пр/812-006 0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					21 921,21
		Пр/774-006 0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					12 465,00
		Всего по позиции							269 943,13		62 086,92
41.1	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0992	1	0,0992	63 746,00	0,92	58 645,40		6 817,62
		Всего по позиции									6 817,62
41.2	ФСБЦ-08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т	2,6912	1	2,6912	56 389,60	0,92	50 958,34		132 043,26
		Всего по позиции									132 043,26
41.3	ФСБЦ-04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3	23,346	1	23,346			7 811,81		182 366,70
		Всего по позиции									182 366,70
Устройство лепестков ж/б											
42	ГЭСН06-12-006-04	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: более 200 мм	100 м3	0,3	1	0,3					
		Объем=30 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			123,984					54 250,44
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	413,28		123,984			437,56		54 250,44
		2 ЭМ									71 271,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			61,053					35 812,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	100,28		30,084			1 656,09		49 821,81
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	100,28		30,084			637,74		19 185,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	10,3		3,09	10,37	1,2	12,44		38,44
		91.08.05-011 Агрегаты для бетонирования стен самоходные	маш.-ч	90,48		27,144	585,65	1,18	679,35		18 440,28
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	90,48		27,144			545,62		14 810,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,75		3,825			748,71		2 856,17
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	12,75		3,825			474,76		1 815,96
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,52		3,756			30,67		115,20
		4 М									16 156,00
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж	кг	6		1,8	58,53	1,7	99,50		179,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,6		0,48			36,74		17,64
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	18		5,4	155,63	1,05	163,41		882,41
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,012		0,0036	70 296,20	1,32	92 790,98		334,05
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,46		0,138			6 820,63		941,25
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,008		0,0024	60 258,20	1,07	64 476,27		154,74
		11.1.03.06-0083 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III	м3	3,74		1,122	5 764,42	2,11	12 182,93		13 646,81
П,Н		01.7.16.04 Опалубка скользящая (амортизация)	компл	0		0					
Н		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		30,45					
Н		08.4.03.03 Арматура	т	13,56		4,068					
Н		11.1.03.06 Щиты из досок	м2	26		7,8					
		Итого прямые затраты									177 490,38
		ФОТ									90 062,48
	Пр/В12-006.1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108					97 267,48
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					49 534,36
		Всего по позиции							1 080 974,07		324 292,22
42.1	ФСБЦ-08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т	0,055	1	0,055	61 962,53	0,92	57 005,53		3 135,30
		Всего по позиции									3 135,30
42.2	ФСБЦ-08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,779	1	0,779	55 559,50	0,92	51 114,74		39 818,38
		Всего по позиции									39 818,38
42.3	ФСБЦ-08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т	2,8124	1	2,8124	55 389,50	0,92	50 958,34		143 315,24
		Всего по позиции									143 315,24
42.4	ФСБЦ-04.1.02.05-0011	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3	30,45	1	30,45			7 811,81		237 869,61
		Всего по позиции									237 869,61
Отделочные работы											
43	ГЭСН13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2	2,3	1	2,3					
		Объем=230 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			184,092					82 508,19
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	80,04		184,092			448,19		87 508,19
		2 ЭМ									3 331,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,807					2 282,17
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,09		4,807			452,22		2 173,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,09		4,807			474,76		2 282,17
		91.21.07-011 Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	32		73,6	13,11	1,2	15,73		1 157,73
		4 М									1 050,55
		01.7.17.05-0021 Карборунд	кг	2		4,6	170,43	1,34	228,38		1 050,55
		Итого прямые затраты									89 172,48
		ФОТ									84 790,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					78 702,94
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					43 243,08
		Всего по позиции							92 226,43		212 118,48
44	ГЭСН16-04-038-08	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 2 раза	100 м2	2,3	1	2,3					
		Объем=230 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,81					16 051,64
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14,7		33,81			474,76		16 051,64
		2 ЭМ									35,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,069					31,54
	91 06 06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,023	37,32	1,4	52,25		1,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,023			421,62		9,70
	91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,046			746,71		34,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,046			474,76		21,84
		4 М									175,25
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,46	56,11	1,47	82,48		37,94
	14.5.08.07-0022	Растворитель № 646	т	0,0006		0,00138	67 231,42	1,48	99 502,50		137,31
Н	14.4.03.17	Лак	т	0,022		0,0506					
		Итого прямые затраты									16 293,98
		ФОТ									16 083,18
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					16 083,18
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 880,76
		Всего по позиции							17 603,44		40 267,92
44.1	ТЦ_14.4.03.17_91_910223867 2_25.05.2025_01_16.1	Золь-силикатная краска для минеральных и органических оснований DE Объем=0,45*230	кг	103,5	1	103,5			2 145,00		222 007,60
		Всего по позиции									222 007,60
Итого по разделу 5 Бетонные конструкции :											
		Всего прямые затраты (справочно)									2 182 403,16
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									318 478,57
		Эксплуатация машин									115 130,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									58 350,06
		Материалы									1 690 444,26
		Строительные работы									2 782 450,78
		в том числе:									
		оплата труда									318 478,57
		эксплуатация машин и механизмов									115 130,27
		оплата труда машинистов (Отм)									58 350,06
		материалы									1 690 444,26
		накладные расходы									386 995,69
		сметная прибыль									213 051,93
		Всего ФОТ (справочно)									378 828,63
		Всего накладные расходы (справочно)									386 995,69
		Всего сметная прибыль (справочно)									213 051,93
		Всего по разделу 5 Бетонные конструкции									2 782 460,78
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									222 007,50
		Затраты труда рабочих					729,211				
		Затраты труда машинистов					99,2268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6. Озеленение											
45	ГЗСН47-01-005-01	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	10 шт	33,3	1	33,3					
		Объем=333 / 10									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			313,686					121 142,40
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,42		313,686			386,19		121 142,40
		2 ЭМ									17 057,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			16,65					9 084,57
		91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	0,5		16,65	800,37	1,28	1 024,47		17 057,43
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,5		16,65			545,62		9 084,57
		Итого прямые затраты									147 284,40
		ФОТ									130 226,97
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					134 133,78
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					93 763,42
		Всего по позиции							11 266,71		376 181,60
46	ГЗСН47-01-009-05	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	10 шт	33,3	1	33,3					
		Объем=333 / 10									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			616,716					292 792,09
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	18,52		616,716			474,76		292 792,09
		2 ЭМ									98 478,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			60,273					35 127,89
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,2		39,96			1 656,09		66 177,36
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,2		39,96			637,74		25 484,09
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,61		20,313	1 043,14	1,43	1 491,69		30 300,70
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,61		20,313			474,76		9 643,80
		4 М									2 691,57
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,2		73,26			36,74		2 691,57
Н		16.2.02.03 Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		333					
		Итого прямые затраты									427 089,61
		ФОТ									327 919,98
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					337 757,58
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					236 102,39
		Всего по позиции							30 058,55		1 000 949,58
46.1	ТЦ_16.2.02.03_91_910223867 2_25.05.2025_01_17.1	Можжевельник казацкий "Тамарисцифолия"	шт	230	1	230			1 200,00		276 000,00
		Всего по позиции									276 000,00
46.2	ТЦ_16.2.02.03_91_910223867 2_25.05.2025_01_18.1	Можжевельник средний Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea'	шт	103	1	103			1 200,00		123 600,00
		Всего по позиции									123 600,00
47	ГЗСН47-01-054-02	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных	1000 шт	0,185	1	0,185					
		Объем=(50+50+35+50) / 1000									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,145					1 604,55
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	17		3,145			510,19		1 604,55
		2 ЭМ									27,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0185					8,78
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1		0,0185	1 043,14	1,43	1 491,69		27,60
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0185			474,76		8,78
		4 М									1,70
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,25		0,04625			36,74		1,70
Н		16.2.02.10 Цветы	1000 шт	1		0,185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 642,83
		ФОТ									1 613,33
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 661,73
		Пр/774-041.0 СП Озеленение Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 161,60
		Всего по позиции							24 140,32		4 486,96
47.1	ТЦ_16.2.02.10_91_910223867 2_25.05.2025_01_22.1	Котовник Фассена 'Six Hills Giant' C2	шт	50	1	50			500,00		25 000,00
		Всего по позиции									25 000,00
47.2	ТЦ_16.2.02.10_91_910223867 2_25.05.2025_01_19.1	Овсянница C2	шт	50	1	50			700,00		35 000,00
		Всего по позиции									35 000,00
47.3	ТЦ_16.2.02.10_91_910223867 2_25.05.2025_01_20.1	Императа цилиндрическая C2	шт	35	1	35			583,33		20 416,65
		Всего по позиции									20 416,65
47.4	ТЦ_16.2.02.10_91_910223867 2_25.05.2025_01_21.1	Ковыль тончайший C2	шт	50	1	50			700,00		35 000,00
		Всего по позиции									35 000,00
Итого по разделу 6 Озеленение :											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 091 033,19
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									415 539,04
		Эксплуатация машин									113 563,09
		Оплата труда машинистов (Отм)									44 221,24
		Материалы									517 709,82
		Строительные работы									1 895 613,69
		в том числе:									
		оплата труда									415 539,04
		эксплуатация машин и механизмов									113 563,09
		оплата труда машинистов (Отм)									44 221,24
		материалы									517 709,82
		накладные расходы									473 553,09
		сметная прибыль									331 027,41
		Всего ФОТ (справочно)									459 760,28
		Всего накладные расходы (справочно)									473 553,09
		Всего сметная прибыль (справочно)									331 027,41
		Всего по разделу 6 Озеленения									1 895 613,89
		справочно									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									515 016,55
		Затраты труда рабочих					933,547				
		Затраты труда машинистов					76,9415				
Раздел 7. Проколы ГНБ											
48	ГЭСН04-01-079-01	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,27					128,19
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,27		0,27			474,76		128,19
		2 ЭМ									1 705,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,56					305,55
	91.04.02-031	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН	маш.-ч	0,28		0,28	4 758,67	1,28	6 091,10		1 705,51
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,56		0,56			545,62		305,55
		Итого прямые затраты									2 139,26
		ФОТ									433,74
		Пр/812-004.0-1 НР Скважины	%	106		106					459,76
		Пр/774-004.0 СП Скважины	%	45		45					195,18
		Всего по позиции							2 794,19		2 794,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ГЭСН04-01-080-01	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,26					123,44
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,26		0,26			474,76		123,44
	2 ЭМ										1 583,69
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,52					283,72
	91.04.02-031 Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН		маш.-ч	0,26		0,26	4 758,67	1,28	6 091,10		1 583,69
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,52		0,52			545,62		283,72
	Итого прямые затраты										1 890,85
	ФОТ										407,16
	Пр/812-004 0-1 НР Скважины		%	106		106					431,59
	Пр/774-004 0 СП Скважины		%	45		45					183,22
	Всего по позиции								2 605,66		2 605,66
50	ГЭСН04-01-081-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=100 мм длиной до 300 м Объем=24*2	м	48	1	48					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,44					26 625,42
	1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч	1,03		49,44			538,54		26 625,42
	2 ЭМ										202 029,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			80,736					44 070,22
	91.04.02-031 Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН		маш.-ч	0,48		23,04	4 758,67	1,28	6 091,10		140 338,94
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,96		46,08			545,62		25 142,17
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,002		0,096			1 658,09		158,98
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,002		0,096			637,74		61,22
	91.07.06-001 Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3		маш.-ч	0,48		23,04	1 459,28	1,41	2 057,58		47 408,64
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,48		23,04			545,62		12 571,08
	91.10.05-004 Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т		маш.-ч	0,22		10,56	994,01	1,21	1 202,75		12 701,04
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,22		10,56			545,62		5 761,75
	91.13.03-041 Автоцистерны, объем 8 м3		маш.-ч	0,01		0,48			1 552,82		745,35
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,48			474,76		227,88
	91.19.01-001 Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3		маш.-ч	0,01		0,48	1 002,48	1,35	1 353,35		849,61
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,48			637,74		306,12
	91.19.12-081 Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м		маш.-ч	0,01		0,48			59,74		28,68
	4 М										1 963,35
	01.3.01.06-0034 Смазка медно-графитовая		кг	0,0357		1,7136	496,41	1,7	843,90		1 446,11
	01.3.05.23-0171 Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая		т	0,00011		0,00528	30 083,51	1,48	44 523,59		235,08
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,16		7,68			36,74		282,16
Н	01.4.03.01 Порошки бентонитовые		кг	8,6		412,8					
Н	01.4.03.03 Материалы для стабилизации буровых скважин		т	0,00047		0,02256					
	Итого прямые затраты										274 688,23
	ФОТ										70 695,64
	Пр/812-004 0-1 НР Скважины		%	106		106					74 937,38
	Пр/774-004 0 СП Скважины		%	45		45					31 813,04
	Всего по позиции								7 946,64		381 438,65
60.1	ФСБЦ-01.4.03.03-0011	Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состоянии не менее 90 %, термостойкость +175 °С, плотность 1,26-1,45 г/см3	т	0,02256	1	0,02256	409 065,47	1,32	539 953,22		12 181,34
	Всего по позиции										12 181,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.2	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м ³ /т Объем=Ф8.р1/1000	т	0,4128	1	0,4128	15 364,88	0,96	14 769,48		8 096,84
		Всего по позиции									8 096,84
		Итого по разделу 7 Проколы ГНБ :									
		Всего прямые затраты (справочно)									297 096,51
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									26 877,05
		Эксплуатация машин									205 318,44
		Оплата труда машинистов (Отм)									44 659,49
		Материалы									20 241,53
		Строительные работы									405 116,68
		в том числе:									
		оплата труда									26 877,05
		эксплуатация машин и механизмов									205 318,44
		оплата труда машинистов (Отм)									44 659,49
		материалы									20 241,53
		накладные расходы									75 828,73
		сметная прибыль									32 191,44
		Всего ФОТ (справочно)									71 536,54
		Всего накладные расходы (справочно)									75 828,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									32 191,44
		Всего по разделу 7 Проколы ГНБ									406 116,68
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				49,97					
		Затраты труда машинистов				81,816					
Раздел 8. Система автополива											
Контроллеры											
51	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,52					254,24
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		0,52			488,93		254,24
		4 М									6,55
	01.7.15 03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,035	154,58	1,21	187,04		6,55
		Итого прямые затраты									260,79
51.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,08
		ФОТ									254,24
	Пр/612-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					228,82
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					116,95
		Всего по позиции							611,64		611,64
51.1	УЦ_61.2.07.04_91_910223867	Контроллер NODE-600 6 зон, на батарейках	шт	1	1	1			36 708,33		36 708,33
О	2_26.10.2024_01_70.2	Цена=44050/1,2									
		Всего по позиции									36 708,33
Электромагнитные клапаны											
52	ГЭСНм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,09					1 510,79
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		3,09			488,93		1 510,79
		4 М									17,16
	01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,042		0,126	137,59	0,99	136,21		17,16
		Итого прямые затраты									1 527,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1	421/пр_2020_п.75_пп.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					30,22
		ФОТ									1 510,79
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					1 359,71
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					694,98
		Всего по позиции							1 204,28		3 612,84
52.1 О	ТЦ_69.1.03.03_91_910223867 2_26.10.2024_01_75.2	Hunter PCZ-101-25-B с регулятором давления 1,7 bar	шт	3	1	3			12 875,00		38 625,00
		Цена=15450/1,2									
		Всего по позиции									38 625,00
52.2	ТЦ_22.1.01.01_91_910223867 2_26.10.2024_01_76.1	Соленоид для магнитного клапана Hunter 9 V	шт	3	1	3			2 375,00		7 125,00
		Цена=2650/1,2									
		Всего по позиции									7 125,00
52.3	ТЦ_22.1.01.01_91_910223867 2_26.10.2024_01_77.1	Клапанный бокс прямоугольный (JUMBO) (15" x 21")	шт	1	1	1			4 250,00		4 250,00
		Цена=5100/1,2									
		Всего по позиции									4 250,00
Оборудование для полива											
53	ГЗСН47-01-075-01	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм Объем=850 / 100	100 м	8,5	1	8,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,065					15 170,88
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,89		33,065			458,82		15 170,88
		2 ЭМ									1 205,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,615					766,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		1,615			748,71		1 205,94
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		1,615			474,78		766,74
		4 М									79,32
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,254		2,159			36,74		79,32
П,Н	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
Н	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	98,5		837,25					
П,Н	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									17 222,88
		ФОТ									15 937,62
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					16 415,75
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					11 475,09
		Всего по позиции							5 307,60		45 113,72
53.1	ТЦ_24.2.04.01_91_910223867 2_26.10.2024_01_78.1	Капельная линия 16мм (2.3 л/час)	м	837,25	1	837,25			108,33		90 699,29
		Цена=130/1,2									
		Всего по позиции									90 699,29
53.2	ТЦ_23.8.03.12_91_910223867 2_26.10.2024_01_80.1	Трубка 16мм (без капельниц)	м	15	1	15			58,33		874,95
		Цена=70/1,2									
		Всего по позиции									874,95
53.3	ТЦ_23.8.03.12_91_910223867 2_26.10.2024_01_79.1	Соединитель штуцерный 16мм	шт	10	1	10			12,50		125,00
		Цена=15/1,2									
		Всего по позиции									125,00
53.4	ТЦ_23.8.03.12_91_910223867 2_26.10.2024_01_80.1	Угол 90° штуцерный 16мм	шт	30	1	30			18,33		549,90
		Цена=22/1,2									
		Всего по позиции									549,90
53.5	ТЦ_23.8.03.12_91_910223867 2_26.10.2024_01_80.1	Тройник штуцерный 16мм	шт	21	1	21			25,00		525,00
		Цена=30/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									826,00
63.6	ТЦ_23.8.03.12_91_910223867 2_26.10.2024_01_80.1	Штырь-держатель для труб	шт	200	1	200			25,00		5 000,00
		Цена=30/1,2									
		Всего по позиции									5 000,00
63.7	ТЦ_23.8.03.12_91_910223867 2_26.10.2024_01_80.1	Адаптер штуцерный 16мм х 1/2"НР	шт	24	1	24			60,00		1 200,00
		Цена=60/1,2									
		Всего по позиции									1 200,00
Прокладка труб ПНД											
54	ГЭСН01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,83) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0,0196	1	0,0196					
		Объем=(650*0,1*0,3) / 1000									
		2 ЭМ									681,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,49725					317,12
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш час	25,5		0,49725	1 054,03	1,3		1 370,24	681,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	25,5		0,49725				637,74	317,12
		Итого прямые затраты									998,47
		ФОТ									317,12
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					291,75
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					145,88
		Всего по позиции							73 646,16		1 436,10
55	ГЭСН01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 6 м бульдозерами мощностью: 69 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0196	1	0,0196					
		Объем=(650*0,1*0,3) / 1000									
		2 ЭМ									156,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,134745					73,52
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,91		0,134745	828,16	1,4		1 159,42	156,23
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,91		0,134745				545,62	73,52
		Итого прямые затраты									229,76
		ФОТ									73,52
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					67,64
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					33,82
		Всего по позиции							16 985,13		331,21
56	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 60 мм	км	0,66	1	0,66					
		Объем=650/1000									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			130,442					59 849,40
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	200,68		130,442			458,82		59 849,40
		2 ЭМ									1 191,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,715					346,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш час	0,07		0,0455			1 656,09		75,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,0455			637,74		29,02
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш час	8		5,2	11,68	1,3		15,18	78,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,1		0,065			746,71		48,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,065			474,76		30,86
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш час	0,93		0,6045			151,11		91,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93		0,6045			474,76		286,99
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш час	20,3		13,195	50,77	1,34		68,03	897,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									55,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		1,3			36,74		47,76
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,16		0,104	47,57	1,51	71,83		7,47
Н	24.3.03.13	Трубы полистиленовые	м	1007		654,55					
		Итого прямые затраты									61 443,34
		ФОТ									60 196,27
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					70 429,64
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					44 545,24
		Всего по позиции							271 412,66		176 418,22
56.1	ФСБЦ-24.3.03.13-0586	Трубы напорные полистиленовые, кроме газопроводных ПЗ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	536	1	536	44,66	1,05	46,78		26 027,30
		Объем=500*1,07									
		Всего по позиции									26 027,30
56.2	ФСБЦ-24.3.03.13-0586	Трубы напорные полистиленовые, кроме газопроводных ПЗ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм	м	160,5	1	160,5	71,47	1,05	75,04		12 043,92
		Объем=150*1,07									
		Всего по позиции									12 043,92
57	ГЭСН22-03-002-01	Установка полистиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=(1+5+5+18+20) / 10	10 шт	4,9	1	4,9					
	1 ОТ(3Т)		чел -ч			20,286					9 091,98
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел -ч	4,14		20,286			448,19		9 091,98
	2 ЭМ										1 336,30
	ОТм(3Тм)		чел -ч			0,098					54,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш час	0,01		0,049			1 656,09		81,15
	4-100-060	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел -ч	0,01		0,049			637,74		31,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,01		0,049			746,71		36,59
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел -ч	0,01		0,049			474,76		23,26
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш час	2,24		10,976	82,85	1,34	111,02		1 218,56
Н	24.3.05.19	Фасонные части	шт	10		49					
		Итого прямые затраты									10 482,79
		ФОТ									9 146,49
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					10 701,39
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					6 768,40
		Всего по позиции							6 704,61		27 952,68
57.1	ТЦ_22.2.02.23_91_910223867 2_26.10.2024_01_81.1	Адаптер компрессионный 32мм х 1"НР	шт	1	1	1			88,50		88,50
		Всего по позиции									88,50
57.2	ТЦ_22.2.02.23_91_910223867 2_26.10.2024_01_81.1	Адаптер компрессионный 32мм х 1"ВН	шт	6	1	6			88,50		442,50
		Всего по позиции									442,50
57.3	ТЦ_22.2.02.23_91_910223867 2_26.10.2024_01_85.1	Отвод на 90° компрессионный 26мм	шт	6	1	6			44,25		221,26
		Всего по позиции									221,26
57.4	ТЦ_22.2.02.23_91_910223867 2_26.10.2024_01_85.1	Отвод на 90° компрессионный 32мм	шт	18	1	18			44,25		796,60
		Всего по позиции									796,60
57.6	ТЦ_22.2.02.23_91_910223867 2_26.10.2024_01_85.1	Отвод на 90° компрессионный 25мм х ¾"ВН	шт	10	1	10			44,25		442,50
		Всего по позиции									442,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.6	ТЦ_23.8.02.10_91_910223867 2_26.10.2024_01_82.1	Редуктор компрессионный 32мм х 26мм	шт	10	1	10			83,68		836,80
		Всего по позиции									836,80
58	ГЭСН22-03-002-01	Установка полистиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=(11+3) / 10	10 шт	1,4	1	1,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,796					2 597,71
		1-100-35 Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	4,14		5,796			448,19		2 597,71
		2 ЭМ									381,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					15,58
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,014			1 656,09		23,19
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,014			637,74		8,93
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,014			746,71		10,45
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,014			474,76		6,65
		91 17 04-057 Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.час	2,24		3,136	82,85	1,34	111,02		348,16
H		24 3 05.19 Фасонные части	шт	10		14					
		Итого прямые затраты									2 995,09
		ФОТ									2 613,29
		Пр/812-018 0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3 057,55
		Пр/774-018 0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 933,83
		Всего по позиции							5 704,62		7 986,47
58.1	ТЦ_22.2.02.23_91_910223867 2_26.10.2024_01_83.1	Седелка 26мм х 1/2"ВН	шт	11	1	11			69,71		666,81
		Всего по позиции									666,81
58.2	ТЦ_22.2.02.23_91_910223867 2_26.10.2024_01_84.1	Седелка 32мм х 1/2"ВН	шт	3	1	3			69,99		209,97
		Всего по позиции									209,97
59	ГЭСН22-03-002-02	Установка полистиленовых фасонных частей: тройников Объем=5 / 10	10 шт	0,5	1	0,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,055					1 369,22
		1-100-35 Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	6,11		3,055			448,19		1 369,22
		2 ЭМ									198,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015					7,94
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,005			1 656,09		8,28
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,005			637,74		3,19
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,01			746,71		7,47
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,01			474,76		4,75
		91 17 04-057 Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.час	3,3		1,65	82,85	1,34	111,02		183,18
H		24 3 05.15 Фасонные части	шт	10		5					
		Итого прямые затраты									1 576,08
		ФОТ									1 377,16
		Пр/812-018 0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 611,26
		Пр/774-018 0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 019,10
		Всего по позиции							8 412,94		4 208,47
59.1	ТЦ_18.5.02.02_91_910223867 2_26.10.2024_01_86.1	Тройник компрессионный 32мм	шт	6	1	6			3 020,80		16 104,00
		Всего по позиции									16 104,00
		Итого по разделу 8 Система автополива :									262 990,64
		Всего прямые затраты (справочно)									89 844,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									5 152,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 582,28
		Материалы									166 411,75
		Строительные работы									418 287,96
		в том числе:									
		оплата труда									88 079,19
		эксплуатация машин и механизмов									5 152,39
		оплата труда машинистов (Отм)									1 582,28
		материалы									154 977,74
		накладные расходы									102 575,00
		сметная прибыль									65 921,36
		Монтажные работы									15 599,48
		в том числе:									
		оплата труда									1 765,03
		материалы									11 434,01
		накладные расходы									1 588,53
		сметная прибыль									811,91
		Оборудование									75 333,33
		Всего ФОТ (справочно)									91 426,50
		Всего накладные расходы (справочно)									104 163,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									66 733,27
		Всего по разделу 8 Система автополива									509 220,77
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									129 146,97
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									75 333,33
		Затраты труда рабочих					196,254				
		Затраты труда машинистов					3,102995				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									10 423 932,31
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 409 344,15
		Эксплуатация машин									615 727,00
		Оплата труда машинистов (Отм)									207 556,31
		Материалы									8 093 830,80
		Перевозка									97 474,05
		Строительные работы									10 987 329,82
		Строительные работы									10 899 855,77
		в том числе:									
		оплата труда									1 288 062,13
		эксплуатация машин и механизмов									554 911,96
		оплата труда машинистов (Отм)									182 628,92
		материалы									6 417 269,94
		накладные расходы									1 518 927,75
		сметная прибыль									938 025,07
		Перевозка									97 474,05
		Монтажные работы									2 099 689,04
		в том числе:									
		оплата труда									121 252,02
		эксплуатация машин и механизмов									60 815,04
		оплата труда машинистов (Отм)									24 927,39
		материалы									1 676 560,88
		накладные расходы									141 670,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									74 463,25
		Оборудование									131 986,55
		Оборудование									85 986,55
		Инженерное оборудования									46 000,00
		Всего									13 229 005,41
		Всего ФОТ (справочно)									1 616 900,46
		Всего накладные расходы (справочно)									1 660 598,23
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 012 488,32
		НДС 20%									2 645 801,08
		ВСЕГО по смета									15 874 806,49
		справочно									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									5 658 594,77
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									131 986,55
		Затраты труда рабочих					3190,46086				
		Затраты труда машинистов					366,017796				

Подрядчик:

_____ / _____

Заказчик:
Департамент городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым

_____ /О.В. Посидайло/

(форма) Детализированный график производства работ по благоустройству территорий
на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым,
г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе»

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки исполнения													
				Начало	Окончание												
1																	
1.1																	
1.2																	
2																	
3																	
26																	
27	ПНР	компл.															
	График движения рабочей силы	чел.	еженедельно														
	График движения машин и механизмов	ед.	еженедельно														

Форма СОГЛАСОВАНА:

Департамент городского
хозяйства администрации
города Евпатории
Республики Крым

_____ 2025 год

_____ /О.В. Посидайло/
_____ 2025 год

Акт приема-передачи строительной площадки (форма)

**по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:
Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц:
Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе»»**

г. Евпатория

«___» _____ 2025

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, действующий на основании _____, с другой стороны, в соответствии с условиями муниципального контракта от _____ № _____ составили настоящий акт о нижеследующем:

Во исполнение условий муниципального контракта на выполнение Работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, в районе кольцевого пересечения улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе», руководствуясь ст.747 Гражданского кодекса РФ, ст.1, ст.51 Градостроительного кодекса РФ, ст.7 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, Заказчик передает, а Подрядчик принимает строительную площадку на земельном участке по адресу: г. Евпатория, кольцевое пересечение улиц: Симферопольское шоссе, Раздольненское шоссе, Новоселовское шоссе».

1. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для капитального ремонта общественной территории. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям муниципального контракта.
2. Строительная площадка передается Подрядчику для выполнения работ по благоустройству, предусмотренных муниципальным контрактом.
3. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки и ее содержание в надлежащем порядке.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

О.В. Посидайло
М.П.

Форма согласована:

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

О.В. Посидайло
М.П.