

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)  
Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм  
(ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,  
расположенных на набережной Горького – 5 штук»**

ИКЗ: 243911008715291100100100080014399244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: <a href="mailto:ughe@evp.rk.gov.ru">ughe@evp.rk.gov.ru</a> . Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Козина Светлана Николаевна
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями (Распоряжение Совета министров Республики Крым от 01.03.2024 № 300-р)
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»
4	Срок выполнения работ	до 31.12.2024 (включительно)
5	Начальная (максимальная) цена контракта	17 964 376,61 (Семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть) рублей 61 копейка
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, пр. А.Ахматовой, 28, каб. 2, 6 телефон: (36569) 3-04-71 22.03.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00; 23.03.2024 с 9:00 до 13:00; 25.03.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии Полынкевич З.В.
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2  Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	<p>Заявки подаются в письменной форме. Документы должны быть предоставлены на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии)</p> <p>Перечень документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия</li> <li>2. Приказ о назначении руководителя</li> <li>3. Копия устава</li> <li>4. Декларация о соответствии единым требованиям</li> <li>5. Сведения об опыте работы **</li> <li>6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости</li> <li>7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов</li> <li>8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе</li> <li>9. Свидетельство ИНН</li> <li>10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)</li> <li>11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме</li> <li>12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика.</li> </ol> <p><i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации. ** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений,</i></p>

№ п/п	Наименование	Информация
		<i>исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями); - локальный сметный расчет

**Заместитель главы администрации-  
начальника департамента городского  
хозяйства администрации города  
Евпатории Республики Крым**



**А.А. Калистратов**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ**

ИКЗ: \_\_\_\_\_

г. Евпатория

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации – начальника департамента Калистратова Алексея Александровича, действующего на основании Положения, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», \_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет и базовые условия Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение **работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»** (далее – работы)

1.2. Состав и объем работ приведены в техническом задании (приложение № 1 к Контракту) и локального сметного расчета на работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки - 43.99.40.190 (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет **17 964 376,61 (Семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть) рублей 61 копейка**, условия НДС.

*Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.*

Цена Контракта устанавливается в российских рублях, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных в ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3.1. Стоимость работ рассчитана согласно локального сметного расчета (Приложение № 2 к Контракту).

2.4. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ

по форме № КС-2 без замечаний, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 03100643000000017500

л/с 04753253130

к/с 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г. Симферополь  
БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.8. Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0503 1500220050 244).

### 3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ;

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту приемки выполненных работ;

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

- 3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
- 3.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
- 3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
- 3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

#### 4. Сроки выполнения работ

- 4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту устанавливается: с момента заключения Контракта до 31 декабря 2024 (включительно).
- 4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

#### 5. Привлечение субподрядчиков

- 5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

#### 6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в течение пяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, установленного в п. 6.2. Контракта.

6.2. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет пакет отчетной документации:

- акт приемки выполненных работ (КС-2);
- справка стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- счет на оплату.

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, в составе не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранил нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе документ о сдаче работ.

6.10. К документу о сдаче работ могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии (в соответствии с подпунктом 6.11.2.1 Контракта) не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

## 7. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств.

7.1. Обеспечение исполнения Контракта – не требуется.

7.2. Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

## 8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пена начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.21. Подрядчик несёт ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.



## 10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

## 11. Порядок изменения, дополнения и расторжения Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.3. Если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

11.2.5. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## 12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.

12.3. В части финансовых обязательств Контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

## 13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в трех экземплярах.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2-2.4. к Контракту).

13.4. Стороны обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 133 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких – либо неправомερных целей.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.10. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.11. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.12. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

**Заказчик**

**Подрядчик**

**Департамент городского хозяйства  
администрации города Евпатории  
Республики Крым**

297403, Республика Крым, г.Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: [ughe@evp.rk.gov.ru](mailto:ughe@evp.rk.gov.ru)

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике

Крым г.Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Заместитель главы администрации –  
начальник департамента городского  
хозяйства администрации города  
Евпатории Республики Крым

\_\_\_\_\_/А.А. Калистратов/  
М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»**

**Место выполнения работ:** Республики Крым, город Евпатория, набережная им. Горького:

1. Ротонда по ул. Гоголя
2. Ротонда по ул. Токарева
3. Ротонда в районе «Центральной курортной поликлиники»
4. Ротонда у кафе «Манана»
5. Ротонда у пляжа «Робинзон»

**Сроки выполнения работ:** до 31 декабря 2024 (включительно)

**Перечень и объемы выполняемых работ:** согласно локальному сметному расчету (Приложение № 2-2.4. к Контракту).

### Общие требования:

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей нормативно-правовой документацией, в том числе требованиями и положениями:

СП 262.1325800.2016 – «Свод правил контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта»;

СП 71.13330.2017 – Свод правил "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 128/пр);

СП 70.13330.2012 – Свод правил «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменением № 1);

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

ГОСТ Р 57141-2016 - Национальный стандарт российской федерации «Плиты керамические (керамогранитные)»;

ГОСТ 9480-2012 - Межгосударственный стандарт «Плиты облицовочные из природного камня»;

ГОСТ Р 54358-2017 - Национальный стандарт российской федерации «Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями»;

ГОСТ 9128 – «Смеси асфальтобетонные, оплимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полмерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»;

ГОСТ Р 58726-2019 - Национальный стандарт российской федерации «Покрытия полимерные и резиновые плиточные»;

Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в Контракте, на основании визуального осмотра. Работа считается не надлежаще выполненной, в случае отступления Подрядчиком хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем Техническом задании.

### Гарантийные обязательства:

Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Подрядчик гарантирует качество всех материалов, оборудования, используемых (-ого) при выполнении работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом дефектов, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком. При обнаружении недостатков, Заказчик направляет соответствующее уведомление в адрес Подрядчика. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления направляет информационное письмо о согласовании сроков и места составления акта дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения заказчика по данному вопросу.

Гарантия качества выполненных работ должна быть не меньше гарантии, установленной производителями на материалы, но не более 24 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заместитель главы администрации –  
начальник департамента городского  
хозяйства администрации города  
Евпатории Республики Крым

\_\_\_\_\_/А.А. Калистратов/  
М.П.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**на работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»**

(наименование работ)

Адрес объекта

Республики Крым, город Евпатория, набережная им. Горького

Заказчик

Департамент городского хозяйства Администрации города Евпатории  
Республики Крым

(наименование организации)

№№ п/п	Наименование смет / калькуляций на работы	Обоснование	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»		
1	Ротонда по ул. Гоголя	локальный сметный расчет (смета) №1	3 754 971,91
2	Ротонда по ул. Токарева	локальный сметный расчет (смета) №2	3 358 474,69
3	Ротонда в районе «Центральной курортной поликлиники»	локальный сметный расчет (смета) №3	3 568 541,95
4	Ротонда у кафе «Манана»	локальный сметный расчет (смета) №4	5 485 095,30
5	Ротонда у пляжа «Робинзон»	локальный сметный расчет (смета) №5	1 806 292,76
	<b>ИТОГО по видам работ</b>		<b>17 973 376,61</b>
	<b>Итого по смете (без НДС)</b>		<b>17 973 376,61</b>
	<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>17 973 376,61</b>

Итого по смете **17 973 376,61 руб. (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят шесть рублей 61 копейка)**

(сумма прописью)

Заместитель главы  
Администрации – Начальник  
департамента городского  
хозяйства Администрации  
города Евпатории Республики  
Крым

Заказчик



  
 А.А. Калистратов  
 [подпись (инициалы, фамилия)]

Место печати

2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ротонда по ул. Гоголя  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 3 квартал 2023 год

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ г.Евпатория

Сметная стоимость	_____ 3 745,97 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 3 121,64 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 1 017,18 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 2 343,16 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 8,89 чел.час.

Приложение № 2  
к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации-начальник департамента городского хозяйства  
администрации города Евпатории Республики Крым

А.А. Калистратов  
\_\_\_\_\_ 2024 года



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>									
1	ГЭСН15-03-005-05	Демонтаж.Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,252	1	0,252			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				23,3856			8 865,01
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116	0,8	23,3856	379,08		8 865,01
		2 ЭМ							71,28
		ОТм(ЗТм)				0,165312			63,72
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19	0,8	0,038304	1 706,22		65,36
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19	0,8	0,038304	467,02		17,89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63	0,8	0,127008	46,65		5,92
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63	0,8	0,127008	360,88		45,83
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5	0	0	6 817,21		0,00
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062	0	0	43 041,60		0,00
		Итого прямые затраты							9 000,01
		ФОТ							8 928,73
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 928,73
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 375,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 303,82</b>
2	ГЭСН15-03-006-03	Демонтаж.Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	89	1	89			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				56,248			21 066,56
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79	0,8	56,248	374,53		21 066,56
		2 ЭМ							1 248,04
		ОТм(ЗТм)				1,424			589,47
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	0,8	0,712	1 706,22		1 214,83
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	0,8	0,712	467,02		332,52
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,8	0,712	46,65		33,21
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,8	0,712	360,88		256,95
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008	0	0	6 817,21		0,00
		Итого прямые затраты							22 904,07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							21 656,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			21 656,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10 611,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>55 171,55</b>
3	ГЭСН15-01-045-01	Демонтаж.Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,24	1	0,24			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				72,60864			28 184,50
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17	0,8	72,60864	388,17		28 184,50
		2 ЭМ							70,80
		ОТм(ЗТм)				0,43968			176,49
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34	0,8	0,06528	292,05		19,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	0,8	0,06528	545,87		35,63
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13	0,8	0,02496	1 456,54		36,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	0,8	0,02496	545,87		13,62
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69	0,8	0,32448	2,54		0,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	0,8	0,32448	360,88		117,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,8	0,02496	583,06		14,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	0,8	0,02496	406,37		10,14
		4 М							0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45	0	0	29,28		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585	0	0	5,43		0,00
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021	0	0	55 944,44		0,00
		Итого прямые затраты							28 431,79
		ФОТ							28 360,99
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			28 360,99
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13 896,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>70 689,67</b>
4	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)				39,15			14 306,58
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		39,15	365,43		14 306,58
		2 ЭМ							36,73
		ОТм(ЗТм)				0,063			25,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,063	583,06		36,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,063	406,37		25,60
		4 М							3 235,39
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0315	97 238,61		3 063,02
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0081	21 279,88		172,37
		Итого прямые затраты							17 604,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							14 332,18
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15 765,40
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			9 889,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 258,90</b>
<b>5</b>	<b>ГЭСНр62-04-005-05</b>	<b>Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>	<b>1,736</b>	<b>1</b>	<b>1,736</b>			
		1 ОТ(ЗТ)				44,6152			14 747,55
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		44,6152	330,55		14 747,55
		Итого прямые затраты							14 747,55
		ФОТ							14 747,55
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			13 272,80
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 783,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34 804,22</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							92 687,72
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							87 170,20
		Эксплуатация машин							1 426,85
		Оплата труда машинистов (Отм)							855,28
		Материалы							3 235,39
		Строительные работы							226 228,16
		в том числе:							
		оплата труда							87 170,20
		эксплуатация машин и механизмов							1 426,85
		оплата труда машинистов (Отм)							855,28
		материалы							3 235,39
		накладные расходы							87 983,95
		сметная прибыль							45 556,49
		Итого ФОТ (справочно)							88 025,48
		Итого накладные расходы (справочно)							87 983,95
		Итого сметная прибыль (справочно)							45 556,49
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>226 228,16</b>
<b>Раздел 2. Ремонтно-строительные работы</b>									
<b>6</b>	<b>ГЭСН15-03-006-03</b>	<b>Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм</b>	<b>шт</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>89</b>			
		1 ОТ(ЗТ)				70,31			26 333,20
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79		70,31	374,53		26 333,20
		2 ЭМ							1 560,06
		ОТм(ЗТм)				1,78			736,83
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,89	1 706,22		1 518,54
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,89	467,02		415,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,89	46,65		41,52
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 4 М	чел.-ч	0,01		0,89	360,88		321,18
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008		0,0712	6 817,21		485,39
		Итого прямые затраты							29 115,48
		ФОТ							27 070,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			27 070,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13 264,31
		<b>Всего по позиции</b>							<b>69 449,82</b>
7	ФСБЦ-05.3.01.02-0002	Балясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт	89	1	89	4 493,12		399 887,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>399 887,68</b>
8	ГЭСН15-03-005-05	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,252	1	0,252			
		1 ОТ(ЗТ)						29,232	11 081,27
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116			29,232	379,08	11 081,27
		2 ЭМ							89,10
		ОТм(ЗТм)						0,20664	79,65
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19		0,04788	1 706,22		81,69
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19		0,04788	467,02		22,36
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63		0,15876	46,65		7,41
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 4 М	чел.-ч	0,63		0,15876	360,88		57,29
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5		0,126	6 817,21		1 531,45
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062		0,015624	43 041,60		858,97
		Итого прямые затраты							672,48
		ФОТ							12 781,47
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 160,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			11 160,92
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 468,85</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>29 411,24</b>
9	ФСБЦ-05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые, ширина до 250 мм	м	25,45	1	25,45	1 449,24		36 883,16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 883,16</b>
10	ГЭСНр61-03-001-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	1,56	1	1,56			
		1 ОТ(ЗТ)						713,4972	283 451,03
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	457,37			713,4972	397,27	283 451,03
		2 ЭМ							2 193,23
		ОТм(ЗТм)						3,0888	1 255,20
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,03		1,8068	7,61		12,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1,98		3,0888	706,10		2 181,00
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,98		3,0888	406,37		1 255,20
		4 М							22 403,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,546	29,28		15,99
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64		4,1184	5 435,99		22 387,58
		Итого прямые затраты							309 303,03
		ФОТ							284 706,23
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			253 388,54
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			125 270,74
		Всего по позиции							687 962,31
11	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	1,0296	1	1,0296	4 200,84		4 325,18
		Всего по позиции							4 325,18
12	ГЭСНр61-03-005-06	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				165,4752			65 738,33
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	940,2		165,4752	397,27		65 738,33
		2 ЭМ							329,90
		ОТм(ЗТм)				0,46464			188,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		0,23936	7,61		1,82
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	2,64		0,46464	706,10		328,08
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,64		0,46464	406,37		188,82
		4 М							3 264,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0616	29,28		1,80
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41		0,60016	5 435,99		3 262,46
		Итого прямые затраты							69 521,31
		ФОТ							65 927,15
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			58 675,16
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			29 007,95
		Всего по позиции							157 204,42
13	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,17424	1	0,17424	4 200,84		731,95
		Всего по позиции							731,95
14	ГЭСН15-02-005-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и персменного сечения) с прорезными рустами	100 м2	0,857	1	0,857			
		1 ОТ(ЗТ)				522,77			268 876,29
	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	610		522,77	514,33		268 876,29
		2 ЭМ							51,34
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	5,89		5,04773	10,17		51,34
		4 М							11 671,10
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	35		29,995	46,39		1 391,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,22		1,04554	29,28		30,61
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		1,8854	5 435,99		10 249,02
		Итого прямые затраты							280 598,73
		ФОТ							268 876,29
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			268 876,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			131 749,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>681 224,40</b>
15	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,857	1	0,857	4 200,84		3 600,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 600,12</b>
16	ГЭСН15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	100 м2	0,879	1	0,879			
		1 ОТ(ЗТ)				469,386			222 916,11
	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	534		469,386	474,91		222 916,11
		2 ЭМ							183,53
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	20,53		18,04587	10,17		183,53
		4 М							41 143,32
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70		61,53	46,39		2 854,38
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,45		2,15355	29,28		63,06
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	8		7,032	5 435,99		38 225,88
		Итого прямые затраты							264 242,96
		ФОТ							222 916,11
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			222 916,11
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			109 228,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>596 387,96</b>
17	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	2,5491	1	2,5491	4 200,84		10 708,36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 708,36</b>
30	ГЭСН15-04-051-01	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов	100 м2	1,736	1	1,736			
		1 ОТ(ЗТ)				24,19984			9 283,54
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,94		24,19984	383,62		9 283,54
		2 ЭМ							323,98
		ОТм(ЗТм)				0,50344			204,58
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,17		0,29512	7,61		2,25
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.час	0,15		0,2604	108,26		28,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,29		0,50344	583,06		293,54
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,29		0,50344	406,37		204,58
		4 М							12 277,76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,048608	29,28		1,42
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,1736	243,81		42,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01736	106,80		1,85
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,045136	271 006,63		12 232,16
		Итого прямые затраты							22 089,86
		ФОТ							9 488,12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9 488,12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 649,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 227,16</b>
31	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,1430464	1	0,1430464	86 810,95		12 417,99
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 417,99</b>
18	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,24	1	0,24			
		1 ОТ(ЗТ)				90,7608			35 230,62
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17		90,7608	388,17		35 230,62
		2 ЭМ							88,49
		ОТм(ЗТм)				0,5496			220,62
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34		0,0816	292,05		23,83
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34		0,0816	545,87		44,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13		0,0312	1 456,54		45,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,0312	545,87		17,03
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69		0,4056	2,54		1,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,4056	360,88		146,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,0312	583,06		18,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0312	406,37		12,68
		4 М							285,20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,108	29,28		3,16
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,01404	5,43		0,08
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,00504	55 944,44		281,96
		Итого прямые затраты							35 824,93
		ФОТ							35 451,24
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			35 451,24
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			17 371,11
		<b>Всего по позиции</b>							<b>88 647,28</b>
19	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,288	1	0,288	46 489,47		13 388,97
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 388,97</b>
20	ФСБЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	24,48	1	24,48	730,08		17 872,36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 872,36</b>
21	ГЭСН12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				6,55776			2 396,40
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	37,26		6,55776	365,43		2 396,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							173,12
		ОТм(ЗТм)				0,20064			100,44
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5		0,088	749,29		65,94
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,088	545,87		48,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,27		0,04752	1 456,54		69,21
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,04752	545,87		25,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,06512	583,06		37,97
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,06512	406,37		26,46
		4 М							595,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2532		0,2205632	5,43		1,20
		01.7.07.14-0056 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм	м	16		2,816	129,88		365,74
		01.7.15.14-1046 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	6,45		1,1352	166,09		188,55
		01.7.15.14-1048 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0,81		0,14256	282,94		40,34
		Итого прямые затраты							3 265,79
		ФОТ							2 496,84
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			2 721,56
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 423,20
		Всего по позиции							7 410,55
22	ФСБЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,06908	1	0,06908	59 234,42		4 091,91
		Всего по позиции							4 091,91
23	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40x4 мм	т	0,069678	1	0,069678	56 407,75		3 930,38
		Всего по позиции							3 930,38
24	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				0,93456			419,45
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,93456	448,82		419,45
		2 ЭМ							5,24
		ОТм(ЗТм)				0,00352			1,54
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00176	7,61		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00176	1 706,22		3,00
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00176	467,02		0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00176	583,06		1,03
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00176	406,37		0,72
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,19712	6,08		1,20
		4 М							157,25
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,001584	84 099,45		133,21
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000264	91 062,76		24,04
		Итого прямые затраты							583,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							420,99
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			395,73
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			214,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 193,91</b>
25	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				0,37488			143,81
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		0,37488	383,62		143,81
		2 ЭМ							4,74
		ОТм(ЗТм)				0,00352			1,54
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00176	7,61		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00176	1 706,22		3,00
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00176	467,02		0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00176	583,06		1,03
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00176	406,37		0,72
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65		0,1144	6,08		0,70
		4 М							153,93
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,001584	85 864,85		136,01
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		0,2464	72,72		17,92
		Итого прямые затраты							304,02
		ФОТ							145,35
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			136,63
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			74,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>514,78</b>
26	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	13,26	1	13,26			
		1 ОТ(ЗТ)				13,6578			4 141,86
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		13,6578	303,26		4 141,86
		4 М							4 876,18
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		2,652	1 838,68		4 876,18
		Итого прямые затраты							9 018,04
		ФОТ							4 141,86
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			3 810,51
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1 822,42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 650,97</b>
27	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	13,26	1	13,26	968,80		12 846,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 846,29</b>
28	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	13,26	1	13,26	335,29		4 445,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 445,95</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							1 561 779,40
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							930 011,91
		Эксплуатация машин							5 002,73
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 789,22
		Материалы							611 129,25
		Перевозка							12 846,29
		Строительные работы							2 895 415,10
		Строительные работы							2 882 568,81
		в том числе:							
		оплата труда							930 011,91
		эксплуатация машин и механизмов							5 002,73
		оплата труда машинистов (Отм)							2 789,22
		материалы							611 129,25
		накладные расходы							894 090,84
		сметная прибыль							439 544,86
		Перевозка							12 846,29
		Итого ФОТ (справочно)							932 801,13
		Итого накладные расходы (справочно)							894 090,84
		Итого сметная прибыль (справочно)							439 544,86
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы</b>							<b>2 895 415,10</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							1 654 467,12
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 017 182,11
		Эксплуатация машин							6 429,58
		Оплата труда машинистов (Отм)							3 644,50
		Материалы							614 364,64
		Перевозка							12 846,29
		Строительные работы							3 121 643,26
		Строительные работы							3 108 796,97
		в том числе:							
		оплата труда							1 017 182,11
		эксплуатация машин и механизмов							6 429,58
		оплата труда машинистов (Отм)							3 644,50
		материалы							614 364,64
		накладные расходы							982 074,79
		сметная прибыль							485 101,35
		Перевозка							12 846,29
		Итого ФОТ (справочно)							1 020 826,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого накладные расходы (справочно)							982 074,79
		Итого сметная прибыль (справочно)							485 101,35
		НДС 20%							624 328,65
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>3 745 971,91</b>

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Ротонда по ул. Токарева  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 3 квартал 2023 год

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ г.Евпатория

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3 358,47 тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ \_\_\_\_\_ 2 798,73 тыс.руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 948,28 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 2 167,16 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 7,20 чел.час.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель главы администрации-начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым  
\_\_\_\_\_ А.А. Калистратов  
\_\_\_\_\_ 2024 года



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/нр, 1389/нр, 1390/нр, 1391/нр, 1378/нр, 1379/нр, 1380/нр, 1381/нр, 1382/нр, 1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1368/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр, 1394/нр, 1393/нр, 1392/нр, 1344/нр, 1345/нр, 1288/нр, 1297/нр, 1296/нр

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>									
1	ГЭСН15-03-005-05	Демонтаж.Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,18	1	0,18			
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2							
		1 ОТ(ЗТ)				16,704			6 332,15
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116	0,8	16,704	379,08		6 332,15
		2 ЭМ							50,91
		ОТм(ЗТм)				0,11808			45,52
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19	0,8	0,02736	1 706,22		46,68
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19	0,8	0,02736	467,02		12,78
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63	0,8	0,09072	46,65		4,23
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63	0,8	0,09072	360,88		32,74
		4 М							0,00
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5	0	0	6 817,21		0,00
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062	0	0	43 041,60		0,00
		Итого прямые затраты							6 428,58
		ФОТ							6 377,67
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			6 377,67
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			3 125,06
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 931,31</b>
2	ГЭСН15-03-006-03	Демонтаж.Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	63	1	63			
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2							
		1 ОТ(ЗТ)				39,816			14 912,29
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79	0,8	39,816	374,53		14 912,29
		2 ЭМ							883,44
		ОТм(ЗТм)				1,008			417,26
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	0,8	0,504	1 706,22		859,93
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	0,8	0,504	467,02		235,38
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,8	0,504	46,65		23,51
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,8	0,504	360,88		181,88
		4 М							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008	0	0	6 817,21		0,00
		Итого прямые затраты							16 212,99
		ФОТ							15 329,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			15 329,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7 511,48
		<b>Всего по позиции</b>							<b>39 054,02</b>
4	ГЭСН15-01-045-01	Демонтаж.Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,0963	1	0,0963			
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2							
		1 ОТ(ЗТ)					29,1342168		11 309,03
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17	0,8		29,1342168	388,17	11 309,03
	2 ЭМ								28,41
		ОТм(ЗТм)					0,1764216		70,83
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34	0,8		0,0261936	292,05	7,65
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	0,8		0,0261936	545,87	14,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13	0,8		0,0100152	1 456,54	14,59
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	0,8		0,0100152	545,87	5,47
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69	0,8		0,1301976	2,54	0,33
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	0,8		0,1301976	360,88	46,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,8		0,0100152	583,06	5,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	0,8		0,0100152	406,37	4,07
	4 М								0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45	0	0		29,28	0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585	0	0		5,43	0,00
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021	0	0		55 944,44	0,00
		Итого прямые затраты							11 408,27
		ФОТ							11 379,86
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 379,86
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 576,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28 364,26</b>
6	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)					39,15		14 306,58
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5			39,15	365,43	14 306,58
	2 ЭМ								36,73
		ОТм(ЗТм)					0,063		25,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07			0,063	583,06	36,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07			0,063	406,37	25,60
	4 М								3 235,39
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без цитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035			0,0315	97 238,61	3 063,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0081	21 279,88		172,37
		Итого прямые затраты							17 604,30
		ФОТ							14 332,18
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15 765,40
	Пр/774-006.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			9 889,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 258,90</b>
7	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,7108	1	1,7108			14 533,48
		1 ОТ(3Т)				43,96756			14 533,48
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		43,96756	330,55		14 533,48
		Итого прямые затраты							14 533,48
		ФОТ							14 533,48
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			13 080,13
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 685,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34 299,01</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							66 187,62
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							61 393,53
		Эксплуатация машин							999,49
		Оплата труда машинистов (Отм)							559,21
		Материалы							3 235,39
		Строительные работы							160 907,50
		в том числе:							
		оплата труда							61 393,53
		эксплуатация машин и механизмов							999,49
		оплата труда машинистов (Отм)							559,21
		материалы							3 235,39
		накладные расходы							61 932,61
		сметная прибыль							32 787,27
		Итого ФОТ (справочно)							61 952,74
		Итого накладные расходы (справочно)							61 932,61
		Итого сметная прибыль (справочно)							32 787,27
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>160 907,50</b>
	<b>Раздел 2. Ремонтно-строительные работы</b>								
8	ГЭСН15-03-006-03	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	63	1	63			
		1 ОТ(3Т)				49,77			18 640,36
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79		49,77	374,53		18 640,36
		2 ЗМ							1 104,31
		ОТм(3Тм)				1,26			521,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,63	1 706,22		1 074,92
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,63	467,02		294,22
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,63	46,65		29,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,63	360,88		227,35
		4 М							343,59
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008		0,0504	6 817,21		343,59
		Итого прямые затраты							20 609,83
		ФОТ							19 161,93
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			19 161,93
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			9 389,35
		Всего по позиции							49 161,11
9	ФСБЦ-05.3.01.02-0002	Балясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт	63	1	63	4 493,12		283 066,56
		Всего по позиции							283 066,56
10	ГЭСН15-03-005-05	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,18	1	0,18			
		1 ОТ(ЗТ)					20,88		7 915,19
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116		20,88	379,08		7 915,19
		2 ЭМ							63,64
		ОТм(ЗТм)					0,1476		56,89
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19		0,0342	1 706,22		58,35
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19		0,0342	467,02		15,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63		0,1134	46,65		5,29
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63		0,1134	360,88		40,92
		4 М							1 093,89
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5		0,09	6 817,21		613,55
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062		0,01116	43 041,60		480,34
		Итого прямые затраты							9 129,61
		ФОТ							7 972,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7 972,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 906,32
		Всего по позиции							21 008,01
11	ФСБЦ-05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые, ширина до 250 мм	м	18,18	1	18,18	1 449,24		26 347,18
		Всего по позиции							26 347,18
12	ГЭСНр61-03-001-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	1,5348	1	1,5348			
		1 ОТ(ЗТ)					701,971476		278 872,21
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	457,37		701,971476	397,27		278 872,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							2 157,80
		ОТм(ЗТм)				3,038904			1 234,92
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,03		1,580844	7,61		12,03
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1,98		3,038904	706,10		2 145,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,98		3,038904	406,37		1 234,92
		4 М							22 041,67
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,53718	29,28		15,73
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64		4,051872	5 435,99		22 025,94
		Итого прямые затраты							304 306,60
		ФОТ							280 107,13
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			249 295,35
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			123 247,14
		Всего по позиции							676 849,09
13	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	1,012968	1	1,012968	4 200,84		4 255,32
		Всего по позиции							4 255,32
14	ГЭСНр61-03-005-06	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				165,4752			65 738,33
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	940,2		165,4752	397,27		65 738,33
		2 ЭМ							329,90
		ОТм(ЗТм)				0,46464			188,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		0,23936	7,61		1,82
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	2,64		0,46464	706,10		328,08
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,64		0,46464	406,37		188,82
		4 М							3 264,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0616	29,28		1,80
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41		0,60016	5 435,99		3 262,46
		Итого прямые затраты							69 521,31
		ФОТ							65 927,15
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			58 675,16
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			29 007,95
		Всего по позиции							157 204,42
15	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,17424	1	0,17424	4 200,84		731,95
		Всего по позиции							731,95
18	ГЭСН15-02-005-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	100 м2	0,8568	1	0,8568			
		1 ОТ(ЗТ)				522,648			268 813,55
	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	610		522,648	514,33		268 813,55



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							51,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	5,89		5,046552	10,17		51,32
		4 М							11 668,37
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	35		29,988	46,39		1 391,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,22		1,045296	29,28		30,61
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		1,88496	5 435,99		10 246,62
		Итого прямые затраты							280 533,24
		ФОТ							268 813,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			268 813,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			131 718,64
		Всего по позиции							681 065,43
19	ФСБЦ-13.1.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,8568	1	0,8568	4 200,84		3 599,28
		Всего по позиции							3 599,28
20	ГЭСН15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолнейных	100 м2	0,854	1	0,854			
		1 ОТ(ЗТ)							216 576,06
	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	534		456,036	474,91		216 576,06
		2 ЭМ							178,31
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	20,53		17,53262	10,17		178,31
		4 М							39 973,13
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70		59,78	46,39		2 773,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,45		2,0923	29,28		61,26
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	8		6,832	5 435,99		37 138,68
		Итого прямые затраты							256 727,50
		ФОТ							216 576,06
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			216 576,06
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			106 122,27
		Всего по позиции							579 425,83
21	ФСБЦ-13.1.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	2,4766	1	2,4766	4 200,84		10 403,80
		Всего по позиции							10 403,80
39	ГЭСН15-04-051-01	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов	100 м2	1,7108	1	1,7108			
		1 ОТ(ЗТ)							9 148,78
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,94		23,848552	383,62		9 148,78
		2 ЭМ							319,26
		ОТм(ЗТм)				0,496132			201,61
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,17		0,290836	7,61		2,21
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.час	0,15		0,25662	108,26		27,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,29		0,496132	583,06		289,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,29		0,496132	406,37		201,61
		4 М							12 099,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,0479024	29,28		1,40
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,17108	243,81		41,71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,017108	106,80		1,83
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,0444808	271 006,63		12 054,59
		Итого прямые затраты							21 769,18
		ФОТ							9 350,39
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9 350,39
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 581,69
		Всего по позиции							35 701,26
40	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,1409699	1	0,1409699	86 810,95		12 237,73
		Всего по позиции							12 237,73
24	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,0963	1	0,0963			
		1 ОТ(ЗТ)				36,417771			14 136,29
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17		36,417771	388,17		14 136,29
		2 ЭМ							35,50
		ОТм(ЗТм)				0,220527			88,52
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34		0,032742	292,05		9,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34		0,032742	545,87		17,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13		0,012519	1 456,54		18,23
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,012519	545,87		6,83
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69		0,162747	2,54		0,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,162747	360,88		58,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,012519	583,06		7,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,012519	406,37		5,09
		4 М							114,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,043335	29,28		1,27
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,0056336	5,43		0,03
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,0020223	55 944,44		113,14
		Итого прямые затраты							14 374,75
		ФОТ							14 224,81
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14 224,81
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6 970,16
		Всего по позиции							35 569,72
25	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,11556	1	0,11556	46 489,47		5 372,32
		Всего по позиции							5 372,32
26	ФСБЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	9,8226	1	9,8226	730,08		7 171,28
		Всего по позиции							7 171,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	ГЭСН12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				6,55776			2 396,40
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	37,26		6,55776	365,43		2 396,40
		2 ЭМ							173,12
		ОТм(ЗТм)				0,20064			100,44
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5		0,088	749,29		65,94
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,088	545,87		48,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,27		0,04752	1 456,54		69,21
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,04752	545,87		25,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,06512	583,06		37,97
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,06512	406,37		26,46
		4 М							595,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2532		0,2205632	5,43		1,20
		01.7.07.14-0056 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм	м	16		2,816	129,88		365,74
		01.7.15.14-1046 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	6,45		1,1352	166,09		188,55
		01.7.15.14-1048 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0,81		0,14256	282,94		40,34
		Итого прямые затраты							3 265,79
		ФОТ							2 496,84
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			2 721,56
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 423,20
		Всего по позиции							7 410,55
31	ФСБЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,06908	1	0,06908	59 234,42		4 091,91
		Всего по позиции							4 091,91
32	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40x4 мм	т	0,069678	1	0,069678	56 407,75		3 930,38
		Всего по позиции							3 930,38
33	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				0,93456			419,45
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,93456	448,82		419,45
		2 ЭМ							5,24
		ОТм(ЗТм)				0,00352			1,54
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00176	7,61		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00176	1 706,22		3,00
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00176	467,02		0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00176	583,06		1,03
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00176	406,37		0,72
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,19712	6,08		1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							157,25
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,001584	84 099,45		133,21
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000264	91 062,76		24,04
		Итого прямые затраты							583,48
		ФОТ							420,99
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			395,73
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			214,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 193,91</b>
34	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				0,37488			143,81
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		0,37488	383,62		143,81
		2 ЭМ							4,74
		ОТм(ЗТм)				0,00352			1,54
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00176	7,61		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00176	1 706,22		3,00
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00176	467,02		0,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00176	583,06		1,03
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00176	406,37		0,72
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65		0,1144	6,08		0,70
		4 М							153,93
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,001584	85 864,85		136,01
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,2464	72,72		17,92
		Итого прямые затраты							304,02
		ФОТ							145,35
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			136,63
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			74,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>514,78</b>
35	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	13,08	1	13,08			
		1 ОТ(ЗТ)				13,4724			4 085,64
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		13,4724	303,26		4 085,64
		4 М							4 809,99
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		2,616	1 838,68		4 809,99
		Итого прямые затраты							8 895,63
		ФОТ							4 085,64
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			3 758,79
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1 797,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 452,10</b>
36	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	13,08	1	13,08	968,80		12 671,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 671,90</b>
37	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	13,08	1	13,08	335,29		4 385,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 385,59</b>
<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 368 286,14
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							886 886,07
		Эксплуатация машин							4 423,14
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 395,85
		Материалы							461 909,18
		Перевозка							12 671,90
		<b>Строительные работы</b>							<b>2 637 821,41</b>
		Строительные работы							2 625 149,51
		в том числе:							
		оплата труда							886 886,07
		эксплуатация машин и механизмов							4 423,14
		оплата труда машинистов (Отм)							2 395,85
		материалы							461 909,18
		накладные расходы							851 082,04
		сметная прибыль							418 453,23
		Перевозка							12 671,90
		Итого ФОТ (справочно)							889 281,92
		Итого накладные расходы (справочно)							851 082,04
		Итого сметная прибыль (справочно)							418 453,23
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы</b>							<b>2 637 821,41</b>
<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 434 473,76
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							948 279,60
		Эксплуатация машин							5 422,63
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 955,06
		Материалы							465 144,57
		Перевозка							12 671,90
		<b>Строительные работы</b>							<b>2 798 728,91</b>
		Строительные работы							2 786 057,01
		в том числе:							
		оплата труда							948 279,60
		эксплуатация машин и механизмов							5 422,63
		оплата труда машинистов (Отм)							2 955,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы							465 144,57
		накладные расходы							913 014,65
		сметная прибыль							451 240,50
		Перевозка							12 671,90
		Итого ФОТ (справочно)							951 234,66
		Итого накладные расходы (справочно)							913 014,65
		Итого сметная прибыль (справочно)							451 240,50
		НДС 20%							559 745,78
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>3 358 474,69</b>

СОГЛАСОВАНО:

" " 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Ротонда в районе «Центральной курортной поликлиники»  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 3 квартал 2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ г.Евпатория

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3 568,54 тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ \_\_\_\_\_ 2 973,78 тыс.руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 917,47 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 2 110,71 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 8,97 чел.час.



Приложение № 2.2  
к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации-начальник департамента городского хозяйства  
администрации города Евпатории Республики Крым

А.А. Калистратов  
" " 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/нп, 1389/нп, 1390/нп, 1391/нп, 1378/нп, 1379/нп, 1380/нп, 1381/нп, 1382/нп, 1383/нп, 1384/нп, 1385/нп, 1386/нп, 1387/нп, 1368/нп, 1369/нп, 1370/нп, 1371/нп, 1372/нп, 1373/нп, 1374/нп, 1375/нп, 1376/нп, 1377/нп, 1337/нп, 1336/нп, 1335/нп, 1334/нп, 1333/нп, 1332/нп, 1331/нп, 1330/нп, 1329/нп, 1328/нп, 1327/нп, 1326/нп, 1325/нп, 1324/нп, 1323/нп, 1322/нп, 1321/нп, 1320/нп, 1319/нп, 1318/нп, 1354/нп, 1354/нп, 1355/нп, 1356/нп, 1298/нп, 1298/нп, 1299/нп, 1300/нп, 1301/нп, 1302/нп, 1303/нп, 1304/нп, 1305/нп, 1306/нп, 1307/нп, 1348/нп, 1349/нп, 1350/нп, 1351/нп, 1352/нп, 1353/нп, 1275/нп, 1276/нп, 1277/нп, 1357/нп, 1317/нп, 1316/нп, 1315/нп, 1314/нп, 1313/нп, 1312/нп, 1311/нп, 1310/нп, 1309/нп, 1308/нп, 1358/нп, 1367/нп, 1366/нп, 1365/нп, 1364/нп, 1363/нп, 1362/нп, 1361/нп, 1360/нп, 1359/нп, 1290/нп, 1291/нп, 1292/нп, 1293/нп, 1294/нп, 1295/нп, 1338/нп, 1339/нп, 1340/нп, 1341/нп, 1342/нп, 1343/нп, 1289/нп, 1346/нп, 1347/нп, 1397/нп, 1396/нп, 1395/нп, 1394/нп, 1393/нп, 1392/нп, 1344/нп, 1345/нп, 1288/нп, 1297/нп, 1296/нп

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>									
1	ГЭСН15-03-005-05	Демонтаж.Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,316	1	0,316			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				29,3248			11 116,45
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116	0,8	29,3248	379,08		11 116,45
		2 ЭМ							89,38
		ОТм(ЗТм)				0,207296			79,91
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19	0,8	0,048032	1 706,22		81,95
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19	0,8	0,048032	467,02		22,43
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63	0,8	0,159264	46,65		7,43
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63	0,8	0,159264	360,88		57,48
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5	0	0	6 817,21		0,00
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062	0	0	43 041,60		0,00
		Итого прямые затраты							11 285,74
		ФОТ							11 196,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 196,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 486,22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27 968,32</b>
2	ГЭСН15-03-006-03	Демонтаж.Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	116	1	116			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				73,312			27 457,54
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79	0,8	73,312	374,53		27 457,54
		2 ЭМ							1 626,66
		ОТм(ЗТм)				1,856			768,29
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	0,8	0,928	1 706,22		1 583,37
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	0,8	0,928	467,02		433,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,8	0,928	46,65		43,29
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,8	0,928	360,88		334,90
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008	0	0	6 817,21		0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							29 852,49
		ФОТ							28 225,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			28 225,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13 830,66
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71 908,98</b>
4	ГЭСН15-01-045-01	Демонтаж.Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,1017	1	0,1017			
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2							
		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				30,7679112			11 943,18
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17	0,8	30,7679112	388,17		11 943,18
		2 ЭМ							30,01
		ОТм(ЗТм)				0,1863144			74,79
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34	0,8	0,0276624	292,05		8,08
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	0,8	0,0276624	545,87		15,10
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13	0,8	0,0105768	1 456,54		15,41
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	0,8	0,0105768	545,87		5,77
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69	0,8	0,1374984	2,54		0,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	0,8	0,1374984	360,88		49,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,8	0,0105768	583,06		6,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	0,8	0,0105768	406,37		4,30
		4 М							0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45	0	0	29,28		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585	0	0	5,43		0,00
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021	0	0	55 944,44		0,00
		Итого прямые затраты							12 047,98
		ФОТ							12 017,97
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			12 017,97
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 888,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>29 954,76</b>
6	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)				39,15			14 306,58
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		39,15	365,43		14 306,58
		2 ЭМ							36,73
		ОТм(ЗТм)				0,063			25,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,063	583,06		36,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,063	406,37		25,60
		4 М							3 235,39
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без цитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0315	97 238,61		3 063,02
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0081	21 279,88		172,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							17 604,30
		ФОТ							14 332,18
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15 765,40
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			9 889,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 258,90</b>
7	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,553	1	1,553			
		1 ОТ(3Т)				39,9121			13 192,94
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		39,9121	330,55		13 192,94
		Итого прямые затраты							13 192,94
		ФОТ							13 192,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11 873,85
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 068,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31 135,34</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							83 983,45
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							78 016,69
		Эксплуатация машин							1 782,78
		Оплата труда машинистов (Отм)							948,59
		Материалы							3 235,39
		Строительные работы							204 226,30
		в том числе:							
		оплата труда							78 016,69
		эксплуатация машин и механизмов							1 782,78
		оплата труда машинистов (Отм)							948,59
		материалы							3 235,39
		накладные расходы							79 079,21
		сметная прибыль							41 163,64
		Итого ФОТ (справочно)							78 965,28
		Итого накладные расходы (справочно)							79 079,21
		Итого сметная прибыль (справочно)							41 163,64
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>204 226,30</b>
<b>Раздел 2. Ремонтно-строительные работы</b>									
8	ГЭСН15-03-006-03	Установка цементных блясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	116	1	116			
		1 ОТ(3Т)				91,64			34 321,93
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79		91,64	374,53		34 321,93
		2 ЭМ							2 033,33
		ОТм(3Тм)				2,32			960,36
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		1,16	1 706,22		1 979,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		1,16	467,02		541,74
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		1,16	46,65		54,11
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		1,16	360,88		418,62
		4 М							632,64
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008		0,0928	6 817,21		632,64
		Итого прямые затраты							37 948,26
		ФОТ							35 282,29
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			35 282,29
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			17 288,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>90 518,87</b>
9	ФСБЦ-05.3.01.02-0002	Баллясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт	116	1	116	4 493,12		521 201,92
		<b>Всего по позиции</b>							<b>521 201,92</b>
10	ГЭСН15-03-005-05	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,316	1	0,316			
		1 ОТ(ЗТ)					36,656		13 895,56
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116		36,656	379,08		13 895,56
		2 ЭМ							111,73
		ОТм(ЗТм)					0,25912		99,88
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19		0,06004	1 706,22		102,44
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19		0,06004	467,02		28,04
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63		0,19908	46,65		9,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63		0,19908	360,88		71,84
		4 М							1 920,39
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5		0,158	6 817,21		1 077,12
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062		0,019592	43 041,60		843,27
		Итого прямые затраты							16 027,56
		ФОТ							13 995,44
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			13 995,44
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			6 857,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 880,77</b>
11	ФСБЦ-05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые, ширина до 250 мм	м	31,916	1	31,916	1 449,24		46 253,94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46 253,94</b>
12	ГЭСНр61-03-001-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	1,377	1	1,377			
		1 ОТ(ЗТ)					629,79849		250 200,05
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	457,37		629,79849	397,27		250 200,05
		2 ЭМ							1 935,94
		ОТм(ЗТм)					2,72646		1 107,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,03		1,41831	7,61		10,79
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1,98		2,72646	706,10		1 925,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М	чел.-ч	1,98		2,72646	406,37		1 107,95 19 775,46
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,48195	29,28		14,11
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64		3,63528	5 435,99		19 761,35
		Итого прямые затраты							273 019,40
		ФОТ							251 308,00
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			223 664,12
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			110 575,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>607 259,04</b>
13	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,90882	1	0,90882	4 200,84		3 817,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 817,81</b>
14	ГЭСНр61-03-005-06	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,176	1	0,176			65 738,33
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	940,2		165,4752	397,27		65 738,33 329,90 188,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		0,23936	7,61		1,82
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	2,64		0,46464	706,10		328,08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М	чел.-ч	2,64		0,46464	406,37		188,82 3 264,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0616	29,28		1,80
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41		0,60016	5 435,99		3 262,46
		Итого прямые затраты							69 521,31
		ФОТ							65 927,15
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			58 675,16
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			29 007,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>157 204,42</b>
15	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,17424	1	0,17424	4 200,84		731,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>731,95</b>
18	ГЭСН15-02-005-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,857	1	0,857			268 876,29
		1-100-56 Средний разряд работы 5,6 2 ЭМ	чел.-ч	610		522,77	514,33		268 876,29 51,34
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	5,89		5,04773	10,17		51,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							11 671,10
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	35		29,985	46,39		1 391,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,22		1,04554	29,28		30,61
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		1,8854	5 435,99		10 249,02
		Итого прямые затраты:							280 598,73
		ФОТ							268 876,29
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			268 876,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			131 749,38
		Всего по позиции							681 224,40
19	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,857	1	0,857	4 200,84		3 600,12
		Всего по позиции							3 600,12
20	ГЭСН15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	100 м2	0,696	1	0,696			
		1 ОТ(ЗТ)				371,664			176 506,95
	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	534		371,664	474,91		176 506,95
	2 ЭМ								145,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	20,53		14,28888	10,17		145,32
		4 М							32 577,64
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70		48,72	46,39		2 260,12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,45		1,7052	29,28		49,93
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	8		5,568	5 435,99		30 267,59
		Итого прямые затраты:							209 229,91
		ФОТ							176 506,95
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			176 506,95
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			86 488,41
		Всего по позиции							472 225,27
21	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	2,0184	1	2,0184	4 200,84		8 478,98
		Всего по позиции							8 478,98
39	ГЭСН15-04-051-01	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов	100 м2	1,553	1	1,553			
		1 ОТ(ЗТ)				21,64882			8 304,92
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,94		21,64882	383,62		8 304,92
	2 ЭМ								289,82
		ОТм(ЗТм)				0,45037			183,02
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,17		0,26401	7,61		2,01
	91.07.11-002	Установки при приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.час	0,15		0,23295	108,26		25,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,29		0,45037	583,06		262,59
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,29		0,45037	406,37		183,02
		4 М							10 983,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,043484	29,28		1,27
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,1553	243,81		37,86
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01553	106,80		1,66
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,040378	271 006,63		10 942,71
		Итого прямые затраты							19 761,26
		ФОТ							8 487,94
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 487,94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 159,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 408,29</b>
40	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,1279672	1	0,1279672	86 810,95		11 108,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 108,95</b>
24	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,1017	1	0,1017			
		1 ОТ(ЗТ)				38,459889			14 928,98
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17		38,459889	388,17		14 928,98
		2 ЭМ							37,51
		ОТм(ЗТм)				0,232893			93,50
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34		0,034578	292,05		10,10
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34		0,034578	545,87		18,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13		0,013221	1 456,54		19,26
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,013221	545,87		7,22
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69		0,171873	2,54		0,44
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,171873	360,88		62,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,013221	583,06		7,71
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,013221	406,37		5,37
		4 М							120,85
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,045765	29,28		1,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,0059495	5,43		0,03
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,0021357	55 944,44		119,48
		Итого прямые затраты							15 180,84
		ФОТ							15 022,48
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			15 022,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7 361,02
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37 564,34</b>
25	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,12204	1	0,12204	46 489,47		5 673,57
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 673,57</b>
26	ФСБЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	10,3734	1	10,3734	730,08		7 573,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 573,41</b>
30	ГЭСН12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,176	1	0,176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)				6,55776			2 396,40
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	37,26		6,55776	365,43		2 396,40
		2 ЭМ							173,12
		ОТм(ЗТм)				0,20064			100,44
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5		0,088	749,29		65,94
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,088	545,87		48,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,27		0,04752	1 456,54		69,21
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,04752	545,87		25,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,06512	583,06		37,97
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,06512	406,37		26,46
		4 М							595,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2532		0,2205632	5,43		1,20
		01.7.07.14-0056 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм	м	16		2,816	129,88		365,74
		01.7.15.14-1046 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	6,45		1,1352	166,09		188,55
		01.7.15.14-1048 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0,81		0,14256	282,94		40,34
		Итого прямые затраты							3 265,79
		ФОТ							2 496,84
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			2 721,56
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 423,20
		Всего по позиции							7 410,55
31	ФСБЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,06908	1	0,06908	59 234,42		4 091,91
		Всего по позиции							4 091,91
32	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗсп, размеры 40x4 мм	т	0,069678	1	0,069678	56 407,75		3 930,38
		Всего по позиции							3 930,38
33	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,176	1	0,176			
		1 ОТ(ЗТ)				0,93456			419,45
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,93456	448,82		419,45
		2 ЭМ							5,24
		ОТм(ЗТм)				0,00352			1,54
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00176	7,61		0,01
		91.05.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00176	1 706,22		3,00
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00176	467,02		0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00176	583,06		1,03
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00176	406,37		0,72
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,19712	6,08		1,20
		4 М							157,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,001584	84 099,45		133,21
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000264	91 062,76		24,04
		Итого прямые затраты							583,48
		ФОТ							420,99
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			395,73
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			214,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 193,91</b>
<b>34</b>	<b>ГЭСН13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,176</b>	<b>1</b>	<b>0,176</b>			
		1 ОТ(ЗТ)				0,37488			143,81
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		0,37488	383,62		143,81
		2 ЭМ							4,74
		ОТм(ЗТм)				0,00352			1,54
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00176	7,61		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00176	1 706,22		3,00
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00176	467,02		0,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00176	583,06		1,03
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00176	406,37		0,72
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65		0,1144	6,08		0,70
		4 М							153,93
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,001584	85 864,85		136,01
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,2464	72,72		17,92
		Итого прямые затраты							304,02
		ФОТ							145,35
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			136,63
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			74,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>514,78</b>
<b>35</b>	<b>ГЭСНр69-01-015-01</b>	<b>Затаривание строительного мусора в мешки</b>	<b>т</b>	<b>11,91</b>	<b>1</b>	<b>11,91</b>			
		1 ОТ(ЗТ)				12,2673			3 720,18
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		12,2673	303,26		3 720,18
		4 М							4 379,74
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		2,382	1 838,68		4 379,74
		Итого прямые затраты							8 099,92
		ФОТ							3 720,18
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			3 422,57
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1 636,88
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 169,37</b>
<b>36</b>	<b>47-1</b>	<b>Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>	<b>11,91</b>	<b>1</b>	<b>11,91</b>	<b>968,80</b>		<b>11 538,41</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 538,41</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
37	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортowymi грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	11,91	1	11,91	335,29		3 993,30	
		Всего по позиции							3 993,30	
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :</b>								
		Итого прямые затраты (справочно)							1 565 535,13	
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих							839 452,85	
		Эксплуатация машин							5 117,99	
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 737,05	
		Материалы							706 688,83	
		Перевозка							11 538,41	
		Строительные работы							2 769 558,66	
		Строительные работы							2 758 020,25	
		в том числе:								
		оплата труда							839 452,85	
		эксплуатация машин и механизмов							5 117,99	
		оплата труда машинистов (Отм)							2 737,05	
		материалы							706 688,83	
		накладные расходы							807 187,16	
		сметная прибыль							396 836,37	
		Перевозка							11 538,41	
		Итого ФОТ (справочно)							842 189,90	
		Итого накладные расходы (справочно)							807 187,16	
		Итого сметная прибыль (справочно)							396 836,37	
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы</b>							<b>2 769 558,66</b>	
		<b>Итого по смете:</b>								
		Итого прямые затраты (справочно)							1 649 518,58	
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих							917 469,54	
		Эксплуатация машин							6 900,77	
		Оплата труда машинистов (Отм)							3 685,64	
		Материалы							709 924,22	
		Перевозка							11 538,41	
		Строительные работы							2 973 784,96	
		Строительные работы							2 962 246,55	
		в том числе:								
		оплата труда							917 469,54	
		эксплуатация машин и механизмов							6 900,77	
		оплата труда машинистов (Отм)							3 685,64	
		материалы							709 924,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы							886 266,37
		сметная прибыль							438 000,01
		Перевозка							11 538,41
		Итого ФОТ (справочно)							921 155,18
		Итого накладные расходы (справочно)							886 266,37
		Итого сметная прибыль (справочно)							438 000,01
		НДС 20%							594 756,99
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>3 568 541,95</b>

СОГЛАСОВАНО:

" " 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Ротонда у кафе "Манана"  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 3 квартал 2023 год

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ г.Евпатория

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 5 485,10 тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ \_\_\_\_\_ 4 570,91 тыс.руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 1 347,47 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 3 128,29 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 15,99 чел.час.

Приложение № 2.3.

к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации-начальник департамента городского хозяйства  
администрации города Евпатории Республики Крым

" " 2024 года  
А.А. Калистратов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/нп, 1389/нп, 1390/нп, 1391/нп, 1378/нп, 1379/нп, 1380/нп, 1381/нп, 1382/нп, 1383/нп, 1384/нп, 1385/нп, 1386/нп, 1387/нп, 1368/нп, 1369/нп, 1370/нп, 1371/нп, 1372/нп, 1373/нп, 1374/нп, 1375/нп, 1376/нп, 1377/нп, 1337/нп, 1336/нп, 1335/нп, 1334/нп, 1333/нп, 1332/нп, 1331/нп, 1330/нп, 1329/нп, 1328/нп, 1327/нп, 1326/нп, 1325/нп, 1324/нп, 1323/нп, 1322/нп, 1321/нп, 1320/нп, 1319/нп, 1318/нп, 1354/нп, 1354/нп, 1355/нп, 1356/нп, 1298/нп, 1298/нп, 1299/нп, 1300/нп, 1301/нп, 1302/нп, 1303/нп, 1304/нп, 1305/нп, 1306/нп, 1307/нп, 1348/нп, 1349/нп, 1350/нп, 1351/нп, 1352/нп, 1353/нп, 1275/нп, 1276/нп, 1277/нп, 1357/нп, 1317/нп, 1316/нп, 1315/нп, 1314/нп, 1313/нп, 1312/нп, 1311/нп, 1310/нп, 1309/нп, 1308/нп, 1358/нп, 1367/нп, 1366/нп, 1365/нп, 1364/нп, 1363/нп, 1362/нп, 1361/нп, 1360/нп, 1359/нп, 1290/нп, 1291/нп, 1292/нп, 1293/нп, 1294/нп, 1295/нп, 1338/нп, 1339/нп, 1340/нп, 1341/нп, 1342/нп, 1343/нп, 1289/нп, 1346/нп, 1347/нп, 1397/нп, 1396/нп, 1395/нп, 1394/нп, 1393/нп, 1392/нп, 1344/нп, 1345/нп, 1288/нп, 1297/нп, 1296/нп

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>									
<b>Южная сторона</b>									
1	ГЭСН15-03-005-05	Демонтаж.Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,362	1	0,362			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				33,5936			12 734,66
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116	0,8	33,5936	379,08		12 734,66
		2 ЭМ							102,39
		ОТм(ЗТм)				0,237472			91,54
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19	0,8	0,055024	1 706,22		93,88
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19	0,8	0,055024	467,02		25,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63	0,8	0,182448	46,65		8,51
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63	0,8	0,182448	360,88		65,84
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5	0	0	6 817,21		0,00
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062	0	0	43 041,60		0,00
		Итого прямые затраты							12 928,59
		ФОТ							12 826,20
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			12 826,20
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6 284,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 039,63</b>
2	ГЭСН15-03-006-03	Демонтаж.Установка цементных Балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	84	1	84			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				53,088			19 883,05
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79	0,8	53,088	374,53		19 883,05
		2 ЭМ							1 177,93
		ОТм(ЗТм)				1,344			556,35
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	0,8	0,672	1 706,22		1 146,58
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	0,8	0,672	467,02		313,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,8	0,672	46,65		31,35
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,8	0,672	360,88		242,51
		4 М							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008	0	0	6 817,21		0,00
		Итого прямые затраты							21 617,33
		ФОТ							20 439,40
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			20 439,40
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10 015,31
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52 072,04</b>
4	ГЭСН15-01-045-01	Демонтаж.Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,184	1	0,184			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)					55,666624		21 608,11
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17	0,8		55,666624	388,17	21 608,11
		2 ЭМ							54,28
		ОТм(ЗТм)					0,337088		135,33
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34	0,8		0,050048	292,05	14,62
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	0,8		0,050048	545,87	27,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13	0,8		0,019136	1 456,54	27,87
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	0,8		0,019136	545,87	10,45
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69	0,8		0,248768	2,54	0,63
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	0,8		0,248768	360,88	89,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,8		0,019136	583,06	11,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	0,8		0,019136	406,37	7,78
		4 М							0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45	0	0		29,28	0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585	0	0		5,43	0,00
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021	0	0		55 944,44	0,00
		Итого прямые затраты							21 797,72
		ФОТ							21 743,44
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			21 743,44
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10 654,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>54 195,45</b>
53	ГЭСН06-01-004-02	Демонтаж.Устройство: бетонных пандусов	м3	3,25	1	3,25			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)					6,032		2 176,83
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,32	0,8		6,032	360,88	2 176,83
		2 ЭМ							118,17
		ОТм(ЗТм)					0,156		67,02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,8		0,026	1 456,54	37,87
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,8		0,026	545,87	14,19
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	0,13	0,8		0,338	12,03	4,07
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	0,02	0,8		0,052	8,20	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,8	0,13	583,06		75,80
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	0,8	0,13	406,37		52,83
		4 М							0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,008	0	0	29,28		0,00
	01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	0,2177	0	0	28,41		0,00
		Итого прямые затраты							2 362,02
		ФОТ							2 243,85
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			2 288,73
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			1 301,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 952,18</b>
6	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)				39,15			14 306,58
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		39,15	365,43		14 306,58
		2 ЭМ							36,73
		ОТм(ЗТм)				0,063			25,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,063	583,06		36,73
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,063	406,37		25,60
		4 М							3 235,39
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0315	97 238,61		3 063,02
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0081	21 279,88		172,37
		Итого прямые затраты							17 604,30
		ФОТ							14 332,18
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15 765,40
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			9 889,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 258,90</b>
7	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,112	1	1,112			
		1 ОТ(ЗТ)				28,5784			9 446,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		28,5784	330,55		9 446,59
		Итого прямые затраты							9 446,59
		ФОТ							9 446,59
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8 501,93
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4 345,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 293,95</b>
<b>Северная сторона</b>									
39	ГЭСН15-03-005-05	Демонтаж.Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,105	1	0,105			
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2							
		1 ОТ(ЗТ)				9,744			3 693,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116	0,8	9,744	379,08		3 693,76
	2	ЭМ							29,70
		ОТм(ЗТм)				0,06888			26,55
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19	0,8	0,01596	1 706,22		27,23
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19	0,8	0,01596	467,02		7,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63	0,8	0,05292	46,65		2,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63	0,8	0,05292	360,88		19,10
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5	0	0	6 817,21		0,00
	08.1.02.11-0001	Плошки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062	0	0	43 041,60		0,00
		Итого прямые затраты							3 750,01
		ФОТ							3 720,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 720,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 822,95
		Всего по позиции							9 293,27
40	ГЭСН15-03-006-03	Демонтаж.Установка цементных балластин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	40	1	40			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				25,28			9 468,12
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79	0,8	25,28	374,53		9 468,12
	2	ЭМ							560,92
		ОТм(ЗТм)				0,64			264,93
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	0,8	0,32	1 706,22		545,99
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	0,8	0,32	467,02		149,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,8	0,32	46,65		14,93
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,8	0,32	360,88		115,48
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008	0	0	6 817,21		0,00
		Итого прямые затраты							10 293,97
		ФОТ							9 733,05
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9 733,05
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 769,19
		Всего по позиции							24 796,21
60	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,112	1	1,112			
		1 ОТ(ЗТ)				28,5784			9 446,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		28,5784	330,55		9 446,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							9 446,59
		ФОТ							9 446,59
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			8 501,93
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4 345,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 293,95</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							109 247,12
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							102 764,29
		Эксплуатация машин							2 080,12
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 167,32
		Материалы							3 235,39
		Строительные работы							266 195,58
		в том числе:							
		оплата труда							102 764,29
		эксплуатация машин и механизмов							2 080,12
		оплата труда машинистов (Отм)							1 167,32
		материалы							3 235,39
		накладные расходы							103 520,39
		сметная прибыль							53 428,07
		Итого ФОТ (справочно)							103 931,61
		Итого накладные расходы (справочно)							103 520,39
		Итого сметная прибыль (справочно)							53 428,07
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>266 195,58</b>
<b>Раздел 2. Ремонтно-строительные работы</b>									
<b>Южная сторона</b>									
8	ГЭСН15-03-006-03	Установка цементных блясинок круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	128		1	128		
		1 ОТ(ЗТ)					101,12		37 872,47
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79			101,12	374,53	37 872,47
		2 ЭМ							2 243,67
		ОТм(ЗТм)					2,56		1 059,72
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01			1,28	1 706,22	2 183,96
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01			1,28	467,02	597,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01			1,28	46,65	59,71
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			1,28	360,88	461,93
		4 М							698,08
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008			0,1024	6 817,21	698,08
		Итого прямые затраты							41 873,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							38 932,19
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			38 932,19
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			19 076,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>99 882,90</b>
9	ФСБЦ-05.3.01.02-0002	Балясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт	128	1	128	4 493,12		575 119,36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>575 119,36</b>
10	ГЭСН15-03-005-05	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,362	1	0,362			
		1 ОТ(ЗТ)				41,992			15 918,33
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116		41,992	379,08		15 918,33
		2 ЭМ							127,99
		ОТм(ЗТм)				0,29684			114,42
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19		0,06878	1 706,22		117,35
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19		0,06878	467,02		32,12
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63		0,22806	46,65		10,64
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63		0,22806	360,88		82,30
		4 М							2 199,95
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5		0,181	6 817,21		1 233,92
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062		0,022444	43 041,60		966,03
		Итого прямые затраты							18 360,69
		ФОТ							16 032,75
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			16 032,75
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			7 856,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42 249,49</b>
11	ФСБЦ-05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые, ширина до 250 мм	м	36,562	1	36,562	1 449,24		52 987,11
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52 987,11</b>
12	ГЭСНр61-03-001-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0,904	1	0,904			
		1 ОТ(ЗТ)				413,46248			164 256,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	457,37		413,46248	397,27		164 256,24
		2 ЭМ							1 270,95
		ОТм(ЗТм)				1,78992			727,37
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,03		0,93112	7,61		7,09
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1,98		1,78992	706,10		1 263,86
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,98		1,78992	406,37		727,37
		4 М							12 982,58
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,3164	29,28		9,26
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64		2,38656	5 435,99		12 973,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							179 237,14
		ФОТ							164 983,61
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			146 835,41
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			72 592,79
		Всего по позиции							398 665,34
13	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,59664	1	0,59664	4 200,84		2 506,39
		Всего по позиции							2 506,39
14	ГЭСНр61-03-005-06	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	100 м2	0,208	1	0,208			
		1 ОТ(ЗТ)					195,5616		77 690,76
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	940,2		195,5616	397,27		77 690,76
		2 ЭМ							389,88
		ОТм(ЗТм)				0,54912			223,15
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		0,28288	7,61		2,15
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	2,64		0,54912	706,10		387,73
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,64		0,54912	406,37		223,15
		4 М							3 857,77
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0728	29,28		2,13
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41		0,70928	5 435,99		3 855,64
		Итого прямые затраты							82 161,56
		ФОТ							77 913,91
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			69 343,38
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			34 282,12
		Всего по позиции							185 787,06
15	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,20592	1	0,20592	4 200,84		865,04
		Всего по позиции							865,04
18	ГЭСН15-02-005-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	100 м2	0,476	1	0,476			
		1 ОТ(ЗТ)					290,36		149 340,86
		1-100-56 Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	610		290,36	514,33		149 340,86
		2 ЭМ							28,51
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	5,89		2,80364	10,17		28,51
		4 М							6 482,43
		01.3.03.06-0003 Кислота соляная техническая	кг	35		16,66	46,39		772,86
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,22		0,58072	29,28		17,00
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		1,0472	5 435,99		5 692,57
		Итого прямые затраты							155 851,80
		ФОТ							149 340,86
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			149 340,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			73 177,02
		Всего по позиции							378 369,68
19	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,476	1	0,476	4 200,84		1 999,60
		Всего по позиции							1 999,60
20	ГЭСН15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	100 м2	0,636	1	0,636			
		1 ОТ(ЗТ)					339,624		161 290,83
		1-100-51 Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	534			339,624	474,91	161 290,83
		2 ЭМ							132,79
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	20,53			13,05708	10,17	132,79
		4 М							29 769,22
		01.3.03.06-0003 Кислота соляная техническая	кг	70			44,52	46,39	2 065,28
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,45			1,5582	29,28	45,62
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	8			5,088	5 435,99	27 658,32
		Итого прямые затраты							191 192,84
		ФОТ							161 290,83
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100			100		161 290,83
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49			49		79 032,51
		Всего по позиции							431 516,18
21	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	1,8444	1	1,8444	4 200,84		7 748,03
		Всего по позиции							7 748,03
61	ГЭСН15-04-051-01	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов	100 м2	1,112	1	1,112			
		1 ОТ(ЗТ)					15,50128		5 946,60
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,94			15,50128	383,62	5 946,60
		2 ЭМ							207,53
		ОТм(ЗТм)					0,32248		131,05
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,17			0,18904	7,61	1,44
		91.07.11-002 Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.час	0,15			0,1668	108,26	18,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,29			0,32248	583,06	188,03
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,29			0,32248	406,37	131,05
		4 М							7 864,55
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,028			0,031136	29,28	0,91
		01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2	0,1			0,1112	243,81	27,11
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01			0,01112	106,80	1,19
		14.2.06.06-0011 Латекс СКС-65 ГП	т	0,026			0,028912	271 006,63	7 835,34
		Итого прямые затраты							14 149,73
		ФОТ							6 077,65
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100			100		6 077,65
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49			49		2 978,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							23 205,43
64	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0916288	1	0,0916288	86 810,95		7 954,38
		Всего по позиции							7 954,38
24	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,184	1	0,184			
		1 ОТ(ЗТ)				69,58328			27 010,14
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17		69,58328	388,17		27 010,14
		2 ЭМ							67,85
		ОТм(ЗТм)				0,42136			169,15
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,34		0,06256	292,05		18,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34		0,06256	545,87		34,15
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,13		0,02392	1 456,54		34,84
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,02392	545,87		13,06
		91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,69		0,31096	2,54		0,79
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,31096	360,88		112,22
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,02392	583,06		13,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,02392	406,37		9,72
		4 М							218,65
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,45		0,0828	29,28		2,42
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,010764	5,43		0,06
		04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,003864	55 944,44		216,17
		Итого прямые затраты							27 465,79
		ФОТ							27 179,29
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			27 179,29
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			13 317,85
		Всего по позиции							67 962,93
25	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,2208	1	0,2208	46 489,47		10 264,87
		Всего по позиции							10 264,87
26	ФСБЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	18,768	1	18,768	730,08		13 702,14
		Всего по позиции							13 702,14
30	ГЭСН12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,208	1	0,208			
		1 ОТ(ЗТ)				7,75008			2 832,11
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	37,26		7,75008	365,43		2 832,11
		2 ЭМ							204,60
		ОТм(ЗТм)				0,23712			118,70
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5		0,104	749,29		77,93
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,104	545,87		56,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,27		0,05616	1 456,54		81,80
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,05616	545,87		30,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,07696	583,06		44,87
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,07696	406,37		31,27
		4 М							704,16
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,2532		0,2606656	5,43		1,42
	01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм	м	16		3,328	129,88		432,24
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	6,45		1,3416	166,09		222,83
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0,81		0,16848	282,94		47,67
		Итого прямые затраты							3 859,57
		ФОТ							2 950,81
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			3 216,38
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			1 681,96
		Всего по позиции							8 757,91
31	ФСБЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,08164	1	0,08164	59 234,42		4 835,90
		Всего по позиции							4 835,90
32	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40x4 мм	т	0,041958	1	0,041958	56 407,75		2 366,76
		Всего по позиции							2 366,76
33	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,208	1	0,208			
		1 ОТ(ЗТ)				1,10448			495,71
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		1,10448	448,82		495,71
		2 ЭМ							6,20
		ОТМ(ЗТМ)				0,00416			1,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00208	7,61		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00208	1 706,22		3,55
	4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00208	467,02		0,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00208	583,06		1,21
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00208	406,37		0,85
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,23296	6,08		1,42
		4 М							185,84
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,001872	84 099,45		157,43
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000312	91 062,76		28,41
		Итого прямые затраты							689,57
		ФОТ							497,53
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			467,68
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			253,74
		Всего по позиции							1 410,99
34	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,208	1	0,208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)				0,44304			169,96
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		0,44304	383,62		169,96
		2 ЭМ							5,60
		ОТм(ЗТм)				0,00416			1,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00208	7,61		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00208	1 706,22		3,55
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00208	467,02		0,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00208	583,06		1,21
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00208	406,37		0,85
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65		0,1352	6,08		0,82
		4 М							181,92
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,001872	85 864,85		160,74
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		0,2912	72,72		21,18
		Итого прямые затраты							359,30
		ФОТ							171,78
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			161,47
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			87,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>608,38</b>
<b>Северная сторона</b>									
8	ГЭСН15-03-006-03	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	40	1	40			
		1 ОТ(ЗТ)				31,6			11 835,15
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79		31,6	374,53		11 835,15
		2 ЭМ							701,15
		ОТм(ЗТм)				0,8			331,16
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,4	1 706,22		682,49
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,4	467,02		186,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,4	46,65		18,66
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,4	360,88		144,35
		4 М							218,15
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008		0,032	6 817,21		218,15
		Итого прямые затраты							13 085,61
		ФОТ							12 166,31
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			12 166,31
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			5 961,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31 213,41</b>
9	ФСБЦ-05.3.01.02-0002	Балясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт	40	1	40	4 493,12		179 724,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									179 724,80
10	ГЭСН15-03-005-05	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,105	1	0,105			
		1 ОТ(ЗТ)					12,18		4 617,19
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116			12,18	379,08	4 617,19
		2 ЭМ							37,13
		ОТм(ЗТм)					0,0861		33,19
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19			0,01995	1 706,22	34,04
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19			0,01995	467,02	9,32
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63			0,06615	46,65	3,09
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63			0,06615	360,88	23,87
		4 М							638,10
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5			0,0525	6 817,21	357,90
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062			0,00651	43 041,60	280,20
		Итого прямые затраты							5 325,61
		ФОТ							4 650,38
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100			100		4 650,38
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49			49		2 278,69
Всего по позиции									12 254,68
11	ФСБЦ-05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые, ширина до 250 мм	м	10,605	1	10,605	1 449,24		15 369,19
Всего по позиции									15 369,19
41	ГЭСНр61-03-001-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0,904	1	0,904			
		1 ОТ(ЗТ)					413,46248		164 256,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	457,37			413,46248	397,27	164 256,24
		2 ЭМ							1 270,95
		ОТм(ЗТм)					1,78992		727,37
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,03			0,93112	7,61	7,09
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1,98			1,78992	706,10	1 263,86
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,98			1,78992	406,37	727,37
		4 М							12 982,58
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35			0,3164	29,28	9,26
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64			2,38656	5 435,99	12 973,32
		Итого прямые затраты							179 237,14
		ФОТ							164 983,61
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89			89		146 835,41
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44			44		72 592,79
Всего по позиции									398 665,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,59664	1	0,59664	4 200,84		2 506,39
		Всего по позиции							2 506,39
43	ГЭСНр61-03-005-06	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	100 м2	0,208	1	0,208			
		1 ОТ(ЗТ)				195,5616			77 690,76
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	940,2		195,5616	397,27		77 690,76
		2 ЭМ							389,88
		ОТм(ЗТм)				0,54912			223,15
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		0,28288	7,61		2,15
		91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	2,64		0,54912	706,10		387,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,64		0,54912	406,37		223,15
		4 М							3 857,77
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0728	29,28		2,13
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41		0,70928	5 435,99		3 855,64
		Итого прямые затраты							82 161,56
		ФОТ							77 913,91
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			69 343,38
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			34 282,12
		Всего по позиции							185 787,06
44	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,20592	1	0,20592	4 200,84		865,04
		Всего по позиции							865,04
45	ГЭСН15-02-005-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	100 м2	0,476	1	0,476			
		1 ОТ(ЗТ)				290,36			149 340,86
		1-100-56 Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	610		290,36	514,33		149 340,86
		2 ЭМ							28,51
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	5,89		2,80364	10,17		28,51
		4 М							6 482,43
		01.3.03.06-0003 Кислота соляная техническая	кг	35		16,66	46,39		772,86
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,22		0,58072	29,28		17,00
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		1,0472	5 435,99		5 692,57
		Итого прямые затраты							155 851,80
		ФОТ							149 340,86
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			149 340,86
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			73 177,02
		Всего по позиции							378 369,68
46	ГЭСН15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	100 м2	0,636	1	0,636			
		1 ОТ(ЗТ)				339,624			161 290,83



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	534		339,624	474,91		161 290,83
		2 ЭМ							132,79
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	20,53		13,05708	10,17		132,79
		4 М							29 769,22
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70		44,52	46,39		2 065,28
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,45		1,5582	29,28		45,62
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	8		5,088	5 435,99		27 658,32
		Итого прямые затраты							191 192,84
		ФОТ							161 290,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			161 290,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			79 032,51
		<b>Всего по позиции</b>							<b>431 516,18</b>
47	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	1,8444	1	1,8444	4 200,84		7 748,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 748,03</b>
62	ГЭСН15-04-051-01	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов	100 м2	1,112	1	1,112			
		1 ОТ(ЗТ)				15,50128			5 946,60
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,94		15,50128	383,62		5 946,60
		2 ЭМ							207,53
		ОТм(ЗТм)				0,32248			131,05
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,17		0,18904	7,61		1,44
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.час	0,15		0,1668	108,26		18,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,29		0,32248	583,06		188,03
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,29		0,32248	406,37		131,05
		4 М							7 864,55
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,031136	29,28		0,91
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,1112	243,81		27,11
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01112	106,80		1,19
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,028912	271 006,63		7 835,34
		Итого прямые затраты							14 149,73
		ФОТ							6 077,65
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6 077,65
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 978,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>23 205,43</b>
63	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0916288	1	0,0916288	86 810,95		7 954,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 954,38</b>
48	ГЭСН12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,208	1	0,208			
		1 ОТ(ЗТ)				7,75008			2 832,11
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	37,26		7,75008	365,43		2 832,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							204,60
		ОТм(ЗТм)				0,23712			118,70
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5		0,104	749,29		77,93
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,104	545,87		56,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,27		0,05616	1 456,54		81,80
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,05616	545,87		30,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,07696	583,06		44,87
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,07696	406,37		31,27
		4 М							704,16
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2532		0,2606656	5,43		1,42
		01.7.07.14-0056 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м	16		3,328	129,88		432,24
		01.7.15.14-1046 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	6,45		1,3416	166,09		222,83
		01.7.15.14-1048 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0,81		0,16848	282,94		47,67
		Итого прямые затраты							3 859,57
		ФОТ							2 950,81
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			3 216,38
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 681,96
		Всего по позиции							8 757,91
49	ФСБЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,08164	1	0,08164	59 234,42		4 835,90
		Всего по позиции							4 835,90
50	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40х4 мм	т	0,041958	1	0,041958	56 407,75		2 366,76
		Всего по позиции							2 366,76
51	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,208	1	0,208			
		1 ОТ(ЗТ)				1,10448			495,71
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		1,10448	448,82		495,71
		2 ЭМ							6,20
		ОТм(ЗТм)				0,00416			1,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00208	7,61		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00208	1 706,22		3,55
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00208	467,02		0,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00208	583,06		1,21
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00208	406,37		0,85
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,23296	6,08		1,42
		4 М							185,84
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,001872	84 099,45		157,43
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000312	91 062,76		28,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							689,57
		ФОТ							497,53
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			467,68
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			253,74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 410,99</b>
<b>52</b>	<b>ГЭСН13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,208</b>	<b>1</b>	<b>0,208</b>			
		1 ОТ(ЗТ)				0,44304			169,96
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		0,44304	383,62		169,96
		2 ЭМ							5,60
		ОТм(ЗТм)				0,00416			1,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00208	7,61		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00208	1 706,22		3,55
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00208	467,02		0,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00208	583,06		1,21
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00208	406,37		0,85
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65		0,1352	6,08		0,82
		4 М							181,92
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,001872	85 864,85		160,74
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		0,2912	72,72		21,18
		Итого прямые затраты							359,30
		ФОТ							171,78
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			161,47
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			87,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>608,38</b>
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							2 262 834,73
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 221 299,42
		Эксплуатация машин							7 669,91
		Оплата труда машинистов (Отм)							4 115,46
		Материалы							1 029 749,94
		Строительные работы							4 011 925,42
		в том числе:							
		оплата труда							1 221 299,42
		эксплуатация машин и механизмов							7 669,91
		оплата труда машинистов (Отм)							4 115,46
		материалы							1 029 749,94
		накладные расходы							1 172 428,24
		сметная прибыль							576 662,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого ФОТ (справочно)							1 225 414,88
		Итого накладные расходы (справочно)							1 172 428,24
		Итого сметная прибыль (справочно)							576 662,45
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы</b>							<b>4 011 925,42</b>
<b>Раздел 3. Пандус для маломобильных групп населения</b>									
54	ГЭСН06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх	100 м3	0,06	1	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)				21,84			8 577,00
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	364		21,84	392,72		8 577,00
		2 ЭМ							1 658,16
		ОТм(ЗТм)				2,0148			1 078,31
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	29,27		1,7562	749,29		1 315,90
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	29,27		1,7562	545,87		958,66
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,63		0,0978	1 456,54		142,45
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,63		0,0978	545,87		53,39
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25		0,015	1 706,22		25,59
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,015	467,02		7,01
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.час	18,2		1,092	12,03		13,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,43		0,1458	583,06		85,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,43		0,1458	406,37		59,25
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	64		3,84	19,81		76,07
		4 М							1 213,58
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,424		0,02544	29,28		0,74
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,72		0,0432	5,43		0,23
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	300		18	14,75		265,50
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	80		4,8	155,63		747,02
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,009		0,00054	84 355,44		45,55
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,082		0,00492	6 435,56		31,66
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0142		0,000852	65 681,44		55,96
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,02		0,0012	7 436,10		8,92
		11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,13		0,0078	7 436,10		58,00
		Итого прямые затраты							12 527,05
		ФОТ							9 655,31
		Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			9 848,42
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			5 600,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27 975,55</b>
55	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	6,09	1	6,09	6 518,30		39 696,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>39 696,45</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	ФСБЦ-08.4.02.04-0001	Каркасы металлические из горячекатаных профилей (уголок, швеллер)	т	0,81	1	0,81	113 375,45		91 834,11
		Всего по позиции							91 834,11
57	ГЭСН11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,13	1	0,13			
		1 ОТ(ЗТ)				15,5714			5 761,11
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119,78		15,5714	369,98		5 761,11
		2 ЭМ							115,54
		ОТм(ЗТм)				0,585			217,74
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,36		0,0468	1 706,22		79,85
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36		0,0468	467,02		21,86
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,3		0,299	46,65		13,95
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,3		0,299	360,88		107,90
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,56		0,2028	2,54		0,52
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,56		0,2028	360,88		73,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28		0,0364	583,06		21,22
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,0364	406,37		14,79
		4 М							15 592,35
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,1		0,013	29,28		0,38
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,065	106,80		6,94
		04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0065	55 944,44		363,64
		06.2.02.01-0061 Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102		13,26	1 101,55		14 606,55
		14.1.06.02-1002 Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	450		58,5	10,51		614,84
		Итого прямые затраты							21 686,74
		ФОТ							5 978,85
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112			6 696,31
		Пр/774-011.0 С П Полы	%	65		65			3 886,25
		Всего по позиции							32 269,30
58	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,219	1	0,219			
		1 ОТ(ЗТ)				9,0885			3 610,59
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5		9,0885	397,27		3 610,59
		2 ЭМ							311,24
		ОТм(ЗТм)				0,56721			226,71
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,38		0,08322	46,65		3,88
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,08322	360,88		30,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,21		0,48399	583,06		282,20
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21		0,48399	406,37		196,68
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	5,8		1,2702	19,81		25,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							873,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,0219	29,28		0,64
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,00438	148 198,02		649,11
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,15		0,03285	6 817,21		223,95
		Итого прямые затраты							5 022,24
		ФОТ							3 837,30
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			4 451,27
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			3 069,84
		Всего по позиции							12 543,35
59	ФСБЦ-07.2.05.01-0035	Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМВ 14-1, длина ограждения в плане 1400 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм	м	21,9	1	21,9	2 118,17		46 387,92
		Всего по позиции							46 387,92
35	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	17,47	1	17,47			
		1 ОТ(ЗТ)				17,9941			5 456,89
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		17,9941	303,26		5 456,89
		4 М							6 424,35
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		3,494	1 838,68		6 424,35
		Итого прямые затраты							11 881,24
		ФОТ							5 456,89
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			5 020,34
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2 401,03
		Всего по позиции							19 302,61
36	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	17,47	1	17,47	968,80		16 924,94
		Всего по позиции							16 924,94
37	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	17,47	1	17,47	335,29		5 857,52
		Всего по позиции							5 857,52
		Итого по разделу 3 Пандус для маломобильных групп населения :							
		Итого прямые затраты (справочно)							251 818,21
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							23 405,59
		Эксплуатация машин							2 084,94
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 522,76
		Материалы							207 879,98
		Перевозка							16 924,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Строительные работы							292 791,75
		Строительные работы							275 866,81
		в том числе:							
		оплата труда							23 405,59
		эксплуатация машин и механизмов							2 084,94
		оплата труда машинистов (Отм)							1 522,76
		материалы							207 879,98
		накладные расходы							26 016,34
		сметная прибыль							14 957,20
		Перевозка							16 924,94
		Итого ФОТ (справочно)							24 928,35
		Итого накладные расходы (справочно)							26 016,34
		Итого сметная прибыль (справочно)							14 957,20
		<b>Итого по разделу 3 Пандус для маломобильных групп населения</b>							<b>292 791,75</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							2 623 900,06
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 347 469,30
		Эксплуатация машин							11 834,97
		Оплата труда машинистов (Отм)							6 805,54
		Материалы							1 240 865,31
		Перевозка							16 924,94
		Строительные работы							4 570 912,75
		Строительные работы							4 553 987,81
		в том числе:							
		оплата труда							1 347 469,30
		эксплуатация машин и механизмов							11 834,97
		оплата труда машинистов (Отм)							6 805,54
		материалы							1 240 865,31
		накладные расходы							1 301 964,97
		сметная прибыль							645 047,72
		Перевозка							16 924,94
		Итого ФОТ (справочно)							1 354 274,84
		Итого накладные расходы (справочно)							1 301 964,97
		Итого сметная прибыль (справочно)							645 047,72
		НДС 20%							914 182,55
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>5 485 095,30</b>

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Текущий ремонт малых архитектурных форм (ротонд) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, расположенных на набережной Горького – 5 штук»  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5

Ротонда у пляжа «Робинзон»  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 3 квартал 2023 год

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ г.Евпатория

Сметная стоимость	_____ 1 806,29 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1 505,24 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 498,42 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1 150,05 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 3,78 чел.час.



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/нр, 1389/нр, 1390/нр, 1391/нр, 1378/нр, 1379/нр, 1380/нр, 1381/нр, 1382/нр, 1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1368/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр, 1394/нр, 1393/нр, 1392/нр, 1344/нр, 1345/нр, 1288/нр, 1297/нр, 1296/нр



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>									
1	ГЭСН15-03-005-05	Демонтаж.Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,0823	1	0,0823			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				7,63744			2 895,20
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116	0,8	7,63744	379,08		2 895,20
		2 ЭМ							23,28
		ОТм(ЗТм)				0,0539888			20,81
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19	0,8	0,0125096	1 706,22		21,34
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19	0,8	0,0125096	467,02		5,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63	0,8	0,0414792	46,65		1,94
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63	0,8	0,0414792	360,88		14,97
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5	0	0	6 817,21		0,00
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062	0	0	43 041,60		0,00
		Итого прямые затраты							2 939,29
		ФОТ							2 916,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 916,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 428,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 284,14</b>
2	ГЭСН15-03-006-03	Демонтаж.Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	30	1	30			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1 ОТ(ЗТ)				18,96			7 101,09
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79	0,8	18,96	374,53		7 101,09
		2 ЭМ							420,69
		ОТм(ЗТм)				0,48			198,69
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	0,8	0,24	1 706,22		409,49
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	0,8	0,24	467,02		112,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,8	0,24	46,65		11,20
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,8	0,24	360,88		86,61
		4 М							0,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008	0	0	6 817,21		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							7 720,47
		ФОТ							7 299,78
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7 299,78
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 576,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 597,14</b>
6	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)				39,15			14 306,58
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		39,15	365,43		14 306,58
		2 ЭМ							36,73
		ОТм(ЗТм)				0,063			25,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,063	583,06		36,73
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,063	406,37		25,60
		4 М							3 235,39
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0315	97 238,61		3 063,02
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0081	21 279,88		172,37
		Итого прямые затраты							17 604,30
		ФОТ							14 332,18
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15 765,40
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			9 889,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 258,90</b>
7	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,9224	1	0,9224			
		1 ОТ(ЗТ)				23,70568			7 835,91
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		23,70568	330,55		7 835,91
		Итого прямые затраты							7 835,91
		ФОТ							7 835,91
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7 052,32
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 604,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 492,75</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							36 099,97
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							32 138,78
		Эксплуатация машин							480,70
		Оплата труда машинистов (Отм)							245,10
		Материалы							3 235,39
		Строительные работы							87 632,93
		в том числе:							
		оплата труда							32 138,78
		эксплуатация машин и механизмов							480,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда машинистов (Отм)							245,10
		материалы							3 235,39
		накладные расходы							33 033,51
		сметная прибыль							18 499,45
		Итого ФОТ (справочно)							32 383,88
		Итого накладные расходы (справочно)							33 033,51
		Итого сметная прибыль (справочно)							18 499,45
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>87 632,93</b>
<b>Раздел 2. Ремонтно-строительные работы</b>									
8	ГЭСН15-03-006-03	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм	шт	40	1	40			
		1 ОТ(ЗТ)					31,6		11 835,15
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,79			31,6	374,53	11 835,15
		2 ЭМ							701,15
		ОТм(ЗТм)					0,8		331,16
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01			0,4	1 706,22	682,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01			0,4	467,02	185,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01			0,4	46,65	18,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,4	360,88	144,35
		4 М							218,15
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0008			0,032	6 817,21	218,15
		Итого прямые затраты							13 085,61
		ФОТ							12 166,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100			100		12 166,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49			49		5 961,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31 213,41</b>
9	ФСБЦ-05.3.01.02-0002	Балясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт	40	1	40		4 493,12	179 724,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>179 724,80</b>
10	ГЭСН15-03-005-05	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента	100 м	0,0823	1	0,0823			
		1 ОТ(ЗТ)					9,5468		3 619,00
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	116			9,5468	379,08	3 619,00
		2 ЭМ							29,10
		ОТм(ЗТм)					0,067486		26,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19			0,015637	1 706,22	26,68
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19			0,015637	467,02	7,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,63			0,051849	46,65	2,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,63			0,051849	360,88	18,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							500,15
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,5		0,04115	6 817,21		280,53
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,062		0,0051026	43 041,60		219,62
		Итого прямые затраты							4 174,26
		ФОТ							3 645,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 645,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 786,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 605,32</b>
11	ФСБЦ-05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые, ширина до 250 мм	м	8,3123	1	8,3123	1 449,24		12 046,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 046,52</b>
12	ГЭСНр61-03-001-07	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0,8028	1	0,8028			
		1 ОТ(ЗТ)				367,176636			145 868,26
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	457,37		367,176636	397,27		145 868,26
		2 ЭМ							1 128,67
		ОТм(ЗТм)				1,589544			645,94
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,03		0,826884	7,61		6,29
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1,98		1,589544	706,10		1 122,38
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,98		1,589544	406,37		645,94
		4 М							11 529,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,28098	29,28		8,23
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64		2,119392	5 435,99		11 520,99
		Итого прямые затраты							159 172,09
		ФОТ							146 514,20
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			130 397,64
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			64 466,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>354 036,98</b>
13	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,529848	1	0,529848	4 200,84		2 225,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 225,81</b>
14	ГЭСНр61-03-005-06	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	100 м2	0,1196	1	0,1196			
		1 ОТ(ЗТ)				112,44792			44 672,19
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	940,2		112,44792	397,27		44 672,19
		2 ЭМ							224,19
		ОТм(ЗТм)				0,315744			128,31
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		0,162656	7,61		1,24
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	2,64		0,315744	706,10		222,95
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,64		0,315744	406,37		128,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							2 218,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,04186	29,28		1,23
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41		0,407836	5 435,99		2 216,99
		Итого прямые затраты							47 242,91
		ФОТ							44 800,50
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			39 872,45
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			19 712,22
		Всего по позиции							106 827,58
15	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,118404	1	0,118404	4 200,84		497,40
		Всего по позиции							497,40
18	ГЭСН15-02-005-04	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	100 м2	0,286	1	0,286			
		1 ОТ(ЗТ)					174,46		89 730,01
		1-100-56 Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	610		174,46	514,33		89 730,01
		2 ЭМ							17,13
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	5,89		1,68454	10,17		17,13
		4 М							3 894,90
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	35		10,01	46,39		464,36
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,22		0,34892	29,28		10,22
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		0,6292	5 435,99		3 420,32
		Итого прямые затраты							93 642,04
		ФОТ							89 730,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			89 730,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			43 967,70
		Всего по позиции							227 339,75
19	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,286	1	0,286	4 200,84		1 201,44
		Всего по позиции							1 201,44
20	ГЭСН15-02-007-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	100 м2	0,6364	1	0,6364			
		1 ОТ(ЗТ)					339,8376		161 392,27
		1-100-51 Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	534		339,8376	474,91		161 392,27
		2 ЭМ							132,87
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	20,53		13,065292	10,17		132,87
		4 М							29 787,94
	01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70		44,548	46,39		2 066,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,45		1,55918	29,28		45,65
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	8		5,0912	5 435,99		27 675,71
		Итого прямые затраты							191 313,08
		ФОТ							161 392,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			161 392,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			79 082,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>431 787,56</b>
21	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	1,84556	1	1,84556	4 200,84		7 752,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 752,90</b>
39	ГЭСН15-04-051-01	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или Бетону с лесов	100 м2	0,9224	1	0,9224			
		1 ОТ(ЗТ)				12,858256			4 932,68
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,94		12,858256	383,62		4 932,68
		2 ЭМ							172,14
		ОТм(ЗТм)				0,267496			108,70
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,17		0,156808	7,61		1,19
		91.07.11-002 Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.час	0,15		0,13836	108,26		14,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,29		0,267496	583,06		155,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,29		0,267496	406,37		108,70
		4 М							6 523,63
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,028		0,0258272	29,28		0,76
		01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,09224	243,81		22,49
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,009224	106,80		0,99
		14.2.06.06-0011 Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,0239824	271 006,63		6 499,39
		Итого прямые затраты							11 737,15
		ФОТ							5 041,38
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			5 041,38
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 470,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 248,81</b>
40	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0760058	1	0,0760058	86 810,95		6 598,14
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 598,14</b>
30	ГЭСН12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,1196	1	0,1196			
		1 ОТ(ЗТ)				4,456296			1 628,46
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	37,26		4,456296	365,43		1 628,46
		2 ЭМ							117,64
		ОТм(ЗТм)				0,136344			68,25
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5		0,0598	749,29		44,81
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		0,0598	545,87		32,64
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,27		0,032292	1 456,54		47,03
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,032292	545,87		17,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,044252	583,06		25,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,044252	406,37		17,98
		4 М							404,89
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2532		0,1498827	5,43		0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм	м	16		1,9136	129,88		248,54
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	6,45		0,77142	166,09		128,13
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0,81		0,096876	282,94		27,41
		Итого прямые затраты							2 219,24
		ФОТ							1 696,71
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 849,41
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			967,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 035,77</b>
31	ФСБЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,046943	1	0,046943	59 234,42		2 780,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 780,64</b>
32	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40x4 мм	т	0,024822	1	0,024822	56 407,75		1 400,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 400,15</b>
33	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,1196	1	0,1196			
		1 ОТ(ЗТ)				0,635076			285,03
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,635076	448,82		285,03
		2 ЭМ							3,56
		ОТм(ЗТм)				0,002392			1,05
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,001196	7,61		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,001196	1 706,22		2,04
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,001196	467,02		0,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,001196	583,06		0,70
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,001196	406,37		0,49
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,133952	6,08		0,81
		4 М							106,86
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0010764	84 099,45		90,52
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0001794	91 062,76		16,34
		Итого прямые затраты							396,50
		ФОТ							286,08
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			268,92
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			145,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>811,32</b>
34	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,1196	1	0,1196			
		1 ОТ(ЗТ)				0,254748			97,73
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		0,254748	383,62		97,73
		2 ЭМ							3,22
		ОТм(ЗТм)				0,002392			1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,001196	7,61		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,001196	1 706,22		2,04
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,001196	467,02		0,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,001196	583,06		0,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,001196	406,37		0,49
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 4 М	маш.час	0,65		0,07774	6,08		0,47
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		0,0010764	85 864,85		104,60
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,16744	72,72		92,42
		Итого прямые затраты							12,18
		ФОТ							206,60
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			98,78
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			92,85
		Всего по позиции							50,38
									349,83
35	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	7,11	1	7,11			
		1 ОТ(ЗТ)				7,3233			2 220,86
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0 4 М	чел.-ч	1,03		7,3233	303,26		2 220,86
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		1,422	1 838,68		2 614,60
		Итого прямые затраты							4 835,46
		ФОТ							2 220,86
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			2 043,19
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			977,18
		Всего по позиции							7 855,83
36	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,11	1	7,11	968,80		6 888,17
		Всего по позиции							6 888,17
37	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	7,11	1	7,11	335,29		2 383,91
		Всего по позиции							2 383,91
		Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :							
		Итого прямые затраты (справочно)							751 524,82
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							466 281,64
		Эксплуатация машин							2 529,67
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 310,47
		Материалы							274 514,87
		Перевозка							6 888,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Строительные работы							1 417 611,04
		Строительные работы							1 410 722,87
		в том числе:							
		оплата труда							466 281,64
		эксплуатация машин и механизмов							2 529,67
		оплата труда машинистов (Отм)							1 310,47
		материалы							274 514,87
		накладные расходы							446 499,44
		сметная прибыль							219 586,78
		Перевозка							6 888,17
		Итого ФОТ (справочно)							467 592,11
		Итого накладные расходы (справочно)							446 499,44
		Итого сметная прибыль (справочно)							219 586,78
		<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы</b>							<b>1 417 611,04</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							787 624,79
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							498 420,42
		Эксплуатация машин							3 010,37
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 555,57
		Материалы							277 750,26
		Перевозка							6 888,17
		Строительные работы							1 505 243,97
		Строительные работы							1 498 355,80
		в том числе:							
		оплата труда							498 420,42
		эксплуатация машин и механизмов							3 010,37
		оплата труда машинистов (Отм)							1 555,57
		материалы							277 750,26
		накладные расходы							479 532,95
		сметная прибыль							238 086,23
		Перевозка							6 888,17
		Итого ФОТ (справочно)							499 975,99
		Итого накладные расходы (справочно)							479 532,95
		Итого сметная прибыль (справочно)							238 086,23
		НДС 20%							301 048,79
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 806 292,76</b>